

И.О. директора ГКП на ПХВ "Школа-гимназия №63"

Шерхан Муртаза акимата города Астана
Ф.И. Шапиева
2026 год



Дефектный акт №1

на устройство системы водоснабжения и канализации в кабинете химии

Наименование
организации:

ГКП на ПХВ "Школа-гимназия №63" имени Шерхана Муртазы акимата города Астана

Объект: Здание гимназии - Кабинет химии

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - Зам. директора по АХЧ Кажгалисев А.С.

Члены комиссии: Учитель химии Серикова Т.К., рабочий Жаманбасов Б.Х. Комиссия в указанном составе провела осмотр санитарно-технического оборудования на лабораторных столах в кабинете химии и установила следующие дефекты и несоответствия нормам СН РК.

№п/п	Помещение	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
		1. Монтажные работы		
1	Кабинет химии	1.Пол. Устройство слоя пола подстилающего из керамзитобетона, толщина 100мм	м3	4,34
2		1.1 Армирование цементно-бетонного покрытия сетками (ячейка 100х100мм, толщина проволоки 4мм).	кг	94,6
3		1.2 Проволка вязанная, диаметр 4мм	кг	94,6
4		1.3 Устройство стяжки цементных, толщиной 20мм	м2	43,4
5		1.4 Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в железобетонной конструкции глубина 200мм, диаметр 70мм.	отв	1
6		1.5 Устройство короба, 200х150мм, длина 2,6м.	м2	1,82
7		1.6 Материал ПВХ для короба	м2	1,82
		2. Система канализации		
8		2.1 Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50мм	м	31,4
9		2.2 Труба напорная из полиэтилена PP-R не армированная SDR 11 PN10 ГОСТ 32415-2013	м	31,4
10		2.3 Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17 PN10, диаметр 50мм	шт	32
11		2.4 Крестовина канализационная ПХВ 90° с уплотнительной резинкой, диаметр 50мм.	шт	5
12		2.5 Тройник полиэтиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90°, размерами 50мм	шт	4
13		2.6 Тройник полиэтиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°, размерами 110х50х110мм	шт	1
14		2.7 Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальника, моек, раковин.	шт	16
15		2.8 Сифон гофрированный 1 1/2" 40/50 Орио	шт	16
16		2.9 Монтаж опалубки фундамента железобетонного плитного в промышленной опалубке	м2	4
17		2.10 Демонтаж опалубки фундамента (подиума) железобетонного плитного в промышленной опалубке	м2	4
		3. Система водоснабжения		
18		3.1 Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструбной, диаметр 25мм	м	5,4
19		3.2 Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструбной, диаметр до 20мм	м	71
20		3.3 Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11 PN10, диаметр 20мм	шт	45
21		3.4 Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной PN10, размерами 25х20х25мм	шт	17

22		3.5 Подводка гибкая к водозаборной арматуре	шт	16
23		3.6 Вентил шаровый ППР, диаметр 25мм	шт	1
24		3.7 Вентил шаровый ППР, диаметр 20мм	шт	15
25		3.8 Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), рукоятка - бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей PN16 ГОСТ 21345-2005DN15	шт	16
26		3.9 Установка арматуры-запорный на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр 16-25мм	шт	32
27		3.10 Установка смесителей	шт	16
28		3.11 Лабораторный кран-смеситель Stegler KS 310 (латун, 310-160-18мм водопроводный)	шт	16
29		3.12 Гидравлическое испытание трубопровода водопровода, канализации, диаметр 20-50мм	м	108

Зам. Директора по АХЧ  А.С.Кажгалиев

Учитель химии  Т.К. Серикова

Рабочий  Б.Х. Жаманбаев