Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Батыс Қазақстан мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Батыс Қазақстан мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17924436-1
Конкурстың атауы:	Өрт дабылы жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстары (Бөрлі АМҚБ)
Лоттың нөмірі:	№ 88371406-ОК1
Лоттың атауы	Работы по текущему ремонту пожарной сигнализации/систем тушения
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	432110.400.000003
Жұмыстың атауы:	Работы по текущему ремонту пожарной сигнализации/систем тушения
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	830000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	830000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	шарт күшіне енген соң 20 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Железнодорожная көшесі, 80 мекенжайында орналасқан көлікжайлардың өрт дабылы жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған техникалық ерекшелігі. 1. Жалпы талаптар 1.1. Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Железнодорожная көшесі, 80 мекенжайында орналасқан көлікжайлардың өрт дабылы жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстары Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің және нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына, сондай-ақ орнатылған жабдыққа арналған жобалық және техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес орындалуға тиіс. 1.2. Әлеуетті өнім беруші қолданылатын материалдар мен жабдықтарды, өрт хабарлағыштарын, хабарландыру құрылғыларын және аспаптарды орнату орындарын, сондай-ақ кабельдік өнімдерді төсеу трассаларын Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндетті. 1.3. Жеткізілетін жабдықтар мен материалдар жаңа, жарамды болуы, техникалық сипаттамаларға, қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарына сәйкес келуі тиіс. Жөндеу жұмыстары басталғанға дейін Өнім беруші жеткізілетін жабдықтар мен материалдардың сапасын және белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды (сертификаттарды) ұсынады. 1.4. Жұмыстарды орындау шеңберінде Өнім беруші ақаулы жабдықтар мен кабельдік өнімдерді бөлшектеу, жаңа жабдықтар мен материалдарды монтаждау, қосу, өрт дабылы жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуі тиіс. 1.5. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші өрт дабылы жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеруге міндетті. Тексеру барысында автоматты өрт хабарлағыштарының, қол өрт хабарлағыштарының, жарық және дыбыстық хабарландырғыштардың іске қосылуы, сондай-ақ өрт қабылдау-бақылау аспабының дұрыс жұмыс істеуі тексерілуі тиіс. 1.6. Ақаулар анықталған жағдайда Өнім беруші оларды осы техникалық сипаттама бойынша өз міндеттемелері шегінде өз есебінен жоюға міндетті. 1.7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге орнатылған жабдықтардың орналасу схемасын және кабель желілерінің төселу схемасын, сондай-ақ жұмыстардың орындалуын және жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру нәтижелерін растайтын құжаттарды қамтитын атқарушылық құжаттаманы ұсынады. 1.8. Жұмыстардың орындалу қорытындысы бойынша Тапсырыс беруші мен Өнім берушінің өкілдері тиісті орындалған жұмыстар актісін рәсімдеп, оған қол қояды. Қажет болған жағдайда жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру хаттамасы және жабдықты пайдалануға беру актісі рәсімделеді. 1.9. Өнім беруші өзі орнатқан жабдықтарға, кабельдік өнімдерге, орындалған монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына кемінде 12 (он екі) ай кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім берушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер оның есебінен жойылады. 1.10. Егер Тапсырыс берушімен өзгеше келісілмесе, жұмыстарды орындауға қажетті жабдықтар мен материалдарды Өнім беруші қамтамасыз етеді. Жабдықтар

	мен материалдарды жеткізуге, тасымалдауға, бөлшектеуге, монтаждауға, қосуға, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге, жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеруге және атқарушылық құжаттаманы дайындауға байланысты барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс. 1.11. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен келісу бойынша, қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып және Тапсырыс берушінің қалыпты қызметіне негізсіз кедергі келтірмей орындалады. 2. Жабдықтардың, материалдардың және жұмыстардың тізбесі 1 Түтіндік өрт хабарлағышын ауыстыру (Ақаулы өрт хабарлағышын бөлшектеу, жаңасын орнату, қосу және жұмысқа жарамдылығын тексеру) дана 24; 2 «Шығу» жарық таблосын ауыстыру (Ақаулы жарық таблосын бөлшектеу, жаңасын орнату, қосу және жұмысқа жарамдылығын тексеру) дана 1; 3. Дыбыстық хабарлағышты ауыстыру (Жаңа дыбыстық хабарлағышты орнату және жұмысқа жарамдылығын тексеру) дана 1; 4. Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышын (ИПР) ауыстыру (Ақаулы өрт хабарлағышын бөлшектеу, жаңасын орнату және жұмысқа жарамдылығын тексеру) дана 1; 5. «Гранит-5» өрт қабылдау-бақылау аспабын ауыстыру (Жаңа аспапты орнату, жүйеге қосу және баптау) дана 1; 6 Аккумуляторлық батареяны (АКБ) ауыстыру (Орнатылған аспаппен үйлесімді жаңа аккумуляторлық батареяны орнату, резервтік қоректендіру жүйесінің жұмысын тексеру) дана 1; 7. КСПВ 2×0,5 кабелін ауыстыру (Ақаулы кабельді бөлшектеу, жаңа кабельді төсеу және қосу) м 100; 8. КСПВ 4×0,5 кабелін ауыстыру (Ақаулы кабельді бөлшектеу, жаңа кабельді төсеу және қосу) м 50; 9. 15×10 мм кабельдік арнаны ауыстыру(Ескі кабельдік арнаны бөлшектеу, кабель желілерін қорғау үшін жаңасын орнату) м 50; 10. Шығыс материалдарын ұсыну (Қажетті бекіту элементтерімен, жалғау және монтаждау материалдарымен қамтамасыз ету) жиынтық 1; 11. Іске қосу-баптау жұмыстары (Жабдықты қосу, жүйені баптау, жұмысқа жарамдылығын тексеру және атқарушылық құжаттаманы дайындау) қызмет 1. 3. Жұмыстарды орындау 3.1 Жұмыстар басталғанға дейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп, қолданыстағы өрт дабылы жүйесіне тексеру жүргізеді және қажетті жұмыстардың көлемін, жабдықтарды орнату орындарын және кабельдерді төсеу бағыттарын келіседі. 3.2 Өнім беруші ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті көлемде ақаулы жабдықтар мен кабельдік өнімдерді бөлшектеу жұмыстарын орындайды. 3.3 Өнім беруші жаңа өрт хабарлағыштарын, «Шығу» жарық таблосын, дыбыстық хабарландырғышты, қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарын, «Гранит-5» өрт қабылдау-бақылау аспабын, аккумуляторлық батареяны және кабельдік өнімдерді монтаждау мен қосуды жүзеге асырады. 3.4 Жабдықтарды монтаждау және кабельдерді төсеу жабдық өндірушісінің талаптарын, жобалық құжаттаманы және қолданыстағы нормативтік талаптарды сақтай отырып орындалады. 3.5 Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші жабдықтарды баптау, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және өрт дабылы жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру жұмыстарын орындайды. 3.6 Тексеру нәтижелері бойынша Өнім беруші өзі орындаған жұмыстарға байланысты

	анықталған ақауларды жояды және жүйені жұмысқа жарамды күйде Тапсырыс берушіге тапсырады. 3.7 Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге атқарушылық құжаттаманы, жабдықтардың орналасу схемасын және кабель желілерінің төселу схемасын, сондай-ақ жұмыстардың орындалуын растайтын құжаттарды ұсынады. 3.8 Өрт дабыл беру жүйесіне ағымдағы жөндеу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілдеріне өрт дабыл беру жүйесін пайдалану және қолдану, оның жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ жүйе іске қосылған кездегі персоналдың іс-қимылдары бойынша оқыту жүргізеді. Өткізілген оқыту нәтижелері бойынша Өнім беруші оқыту өткізілген күнін, қаралған мәселелер тізбесін және оқытуға қатысушылар туралы мәліметтерді көрсете отырып, хаттама жасайды. Хаттама Тапсырыс берушіге тапсырылады. 4. Кепілдік міндеттемелер 4.1 Орнатылған жабдықтарға, кабельдік өнімдерге және орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік мерзімі, егер шартта кепілдік мерзімін есептеудің өзге тәртібі белгіленбесе, орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды. 4.2 Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші жабдықтарды жеткізу, монтаждау жұмыстарын орындау және іске қосу-баптау барысында өзінің кінәсінен туындаған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті. 5. Жұмыстарды орындау нәтижесі 5.1 Жұмыстарды орындау нәтижесінде ғимараттың қалпына келтірілген және жұмысқа жарамдылығы тексерілген өрт дабылы жүйесі, монтаждалған және қосылған жабдықтар, жарамды кабель желілері қамтамасыз етілуге, сондай-ақ орындалған жұмыстардың атқарушылық құжаттамасы Тапсырыс берушіге тапсырылуға тиіс. 5.2 Осы техникалық сипаттамада көзделген жұмыстарды толық әрі сапалы орындау үшін қажетті барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Западно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Западно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 17924436-1
Наименование конкурса:	Работы по текущему ремонту систем пожарной сигнализации (Бурлинское РГУК)
Номер лота:	№ 88371406-ОК1
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту пожарной сигнализации/систем тушения
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	432110.400.000003
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту пожарной сигнализации/систем тушения
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	830000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	830000
Срок выполнения работы:	в течение 20 календарных дней со дня вступления договора в силу
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация на выполнение работ по текущему ремонту системы пожарной сигнализации административного здания, расположенного по адресу: Западно – Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, улица Железнодорожная, 80 1. Общие требования 1.1. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации административного здания, расположенного по адресу: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, улица Железнодорожная, 80 должен выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов Республики Казахстан в области пожарной безопасности, а также требованиями проектной и технической документации на установленное оборудование. 1.2. Потенциальный поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком применяемые материалы, оборудование, места установки извещателей, оповещателей, приборов и трассы прокладки кабельной продукции. 1.3. Поставляемые оборудование и материалы должны быть новыми, исправными, соответствовать техническим характеристикам, требованиям безопасности и действующим стандартам Республики Казахстан. До начала ремонтных работ Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество (сертификаты) и соответствие поставляемого оборудования и материалов установленным требованиям. 1.4. В рамках выполнения работ Поставщик должен произвести необходимые демонтажные работы неисправного оборудования и кабельной продукции, монтаж нового оборудования и материалов, подключение, проверку работоспособности и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации. 1.5. После завершения монтажных и пусконаладочных работ Поставщик обязан провести проверку работоспособности системы пожарной сигнализации, включая проверку срабатывания пожарных извещателей, ручных пожарных извещателей, световых и звуковых оповещателей, а также корректности работы прибора приёмно-контрольного пожарного. 1.6. При выявлении неисправностей Поставщик обязан устранить их за свой счёт в пределах обязательств по настоящей технической спецификации. 1.7. По завершении работ Поставщик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, включая схему расположения установленного оборудования и прокладки кабельных линий, а также документы, подтверждающие выполнение работ и результаты проверки работоспособности системы. 1.8. По итогам выполнения работ представители Заказчика и Поставщика оформляют и подписывают соответствующий акт выполненных работ. При необходимости оформляются протокол проверки работоспособности системы и акт ввода оборудования в эксплуатацию. 1.9. Поставщик предоставляет гарантию сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев на установленное им оборудование, кабельную продукцию, выполненные монтажные и пусконаладочные работы. В течение гарантийного срока выявленные недостатки, возникшие по вине Поставщика, устраняются за его счёт. 1.10. Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Поставщиком, если иное не согласовано с Заказчиком. Все расходы, связанные с

	поставкой оборудования и материалов, доставкой, демонтажем, монтажом, подключением, пусконаладочными работами, проверкой работоспособности системы и подготовкой исполнительной документации, должны быть включены в общую стоимость договора. 1.11. Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком с соблюдением требований безопасности и без необоснованного нарушения нормальной деятельности Заказчика. 2. Перечень оборудования, материалов и работ 1.Замена дымового пожарного извещателя (Демонтаж неисправного извещателя, установка нового, подключение и проверка работоспособности) шт. 24; 2. Замена светового табло «Выход» Демонтаж неисправного табло, установка нового, подключение и проверка работоспособности) шт. 1; 3 Замена оповещателя шт. 1; 4 Замена извещателя пожарного ручного (ИПР) (Демонтаж неисправного извещателя, установка нового и проверка работоспособности) шт. 1; 5. Замена прибора приёмно-контрольного пожарного «Гранит-5»(Установка нового, подключение и настройка системы) шт. 1; 6. Замена аккумуляторной батареи (АКБ) (Установка новой, совместимой с установленным прибором, проверка резервного питания) шт. 1; 7. Замена кабеля КСПВ 2×0,5 (Демонтаж неисправного кабеля, прокладка и подключение нового кабеля) м 100; 8. Замена кабеля КСПВ 4×0,5 (Демонтаж неисправного кабеля, прокладка и подключение нового кабеля) м 50; 8. Замена кабельного канала 15×10 мм (Демонтаж старого кабельного канала, установка нового для защиты кабельных линий) м 50; 9. Предоставление расходных материалов (Обеспечение необходимыми крепёжными элементами, соединительными и монтажными материалами) комплект 1; 10. Пусконаладочные работы(Подключение оборудования, настройка системы, проверка работоспособности и подготовка исполнительной документации) услуга 1. 3. Выполнение работ 3.1 Перед началом работ Поставщик совместно с представителем Заказчика проводит осмотр существующей системы пожарной сигнализации и согласовывает объём необходимых работ, места установки оборудования и маршруты прокладки кабелей. 3.2. Поставщик выполняет демонтаж неисправного оборудования и кабельной продукции в объёме, необходимом для проведения текущего ремонта. 3.3. Поставщик осуществляет монтаж и подключение новых пожарных извещателей, светового табло «Выход», звукового оповещателя, ручных пожарных извещателей, прибора приёмно-контрольного пожарного «Гранит-5», аккумуляторной батареи и кабельной продукции. 3.4. Монтаж оборудования и прокладка кабелей выполняются с соблюдением требований производителя оборудования, проектной документации и действующих нормативных требований. 3.5. После завершения монтажных работ Поставщик выполняет настройку оборудования, пусконаладочные работы и проверку работоспособности системы пожарной сигнализации. 3.6. По результатам проверки Поставщик устраняет выявленные неисправности, связанные с выполненными им работами, и передаёт систему Заказчику в работоспособном состоянии. 3.7. По завершении работ Поставщик передаёт Заказчику исполнительную документацию, схему

	расположения оборудования и прокладки кабельных линий, а также документы, подтверждающие выполнение работ. 3.8. После завершения работ по текущему ремонту, монтажу и пусконаладке системы пожарной сигнализации Поставщик проводит обучение представителей Заказчика по вопросам эксплуатации и использования системы пожарной сигнализации, порядка её работы и действий персонала при срабатывании системы. По результатам проведённого обучения Поставщик составляет протокол с указанием даты проведения, перечня рассмотренных вопросов и сведений об участниках обучения. Протокол передаётся Заказчику. 4. Гарантийные обязательства 4.1. Гарантийный срок на установленное оборудование, кабельную продукцию и качество выполненных работ составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ, если иной порядок исчисления гарантийного срока не установлен договором. 4.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранить недостатки, возникшие по его вине при поставке оборудования, выполнении монтажных работ и пусконаладке. 5. Результат выполнения работ 5.1. Результатом выполнения работ является восстановленная и проверенная на работоспособность система пожарной сигнализации здания, смонтированное и подключённое оборудование, исправные кабельные линии, а также переданная Заказчику исполнительная документация. 5.2. Все расходы, необходимые для полного и качественного выполнения предусмотренных настоящей технической спецификацией работ, должны быть учтены в общей стоимости договора.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	