

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

**Кызылординская область**

**ИП «ДУЙСЕНОВ С.»**

**Г С Л № 0000478 от 24 декабря 2007 года.**

**Г С Л № 18017626 от 24 сентября 2018 года.**

**Заказчик : КГУ «Аппарат Акима сельского округа Сулутобе»**

## **С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т**

**Текущий ремонт административный зданий в селе Сулутобе Шиелийском районе.**

**пос. Шиели – 2026 г**

Заказчик КТУ «Аппарат акима сельского округа Сулутобе»

Утверждаю: У. Оразбеков

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

2120,288 тыс. тнг.

292,453 тыс. тнг.

налог на добавленную стоимость

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Текущий ремонт административный зданий в селе Сулутобе  
Шиелийском районе.

(наименование стройки)

в 2026 г.

| №                                     | п/п | Номера смет<br>и расчетов,<br>иные документы | Наименование глав, объектов,<br>работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тнг. |                                  |                       |   |   |   |                                    |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|---|------------------------------------|
|                                       |     |                                              |                                                | строительно-монтажных работ  | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | и | и | и | Общая сметная стоимость, тыс. тнг. |
| 1                                     | 2   | 3                                            | 4                                              | 5                            | 6                                | 7                     |   |   |   |                                    |
| 1. Сметный расчет                     |     |                                              |                                                | 1815,835                     | -                                | -                     |   |   |   | 1815,835                           |
| 2. Технадзор                          |     |                                              |                                                |                              |                                  | 12,000                |   |   |   | 12,000                             |
| Итого:                                |     |                                              |                                                | 1815,835                     | -                                | 12,000                |   |   |   | 1827,835                           |
| 3. Налоговый кодекс РК                |     |                                              |                                                | -                            | -                                | 292,453               |   |   |   | 292,453                            |
| Налог на добавленную стоимость - 16 % |     |                                              |                                                |                              |                                  |                       |   |   |   |                                    |
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ    |     |                                              |                                                | 1815,835                     | -                                | 304,453               |   |   |   | 2120,288                           |

Руководитель проектной организации



Программный комплекс АВС (редакция 2026.2)

Заказчик: КТД «Аппарат акима сельского округа Сулутобе»

Утвержден: Аким у. Оразбеков

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость



2106,368 тыс. тнг.  
290,533 тыс. тнг.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т  
Текущий ремонт административный зданий в селе Сулутобе  
Шиелийском районе.

(наименование стройки)

| в 2026 г. |   | Номера смет    | Наименование глав, объектов, | Сметная стоимость, тыс. тнг. |         |                      |   |  |  |  |
|-----------|---|----------------|------------------------------|------------------------------|---------|----------------------|---|--|--|--|
| №         |   |                |                              | строительно-оборудова-       | прочих  | Общая                |   |  |  |  |
| п/п       |   | и расчетов,    | работ и затрат               | монтажных : ния, мебели:     | работ и | сметная              |   |  |  |  |
|           |   | иные документы |                              | работ : и инвентаря: затрат  |         | стоимость, тыс. тнг. |   |  |  |  |
| 1         | 2 |                | 3                            | 4                            | 5       | 6                    | 7 |  |  |  |

|                                   |                                        |  |          |   |   |          |          |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--|----------|---|---|----------|----------|--|--|--|
| Глава.                            |                                        |  |          |   |   |          |          |  |  |  |
| 1. 096-1                          | -Адм. здания.                          |  | 1729,367 | - | - | 1729,367 |          |  |  |  |
|                                   | Итого :                                |  | 1729,367 | - | - | 1729,367 |          |  |  |  |
|                                   | -Сметная прибыль 5%                    |  | 86,468   | - | - | 86,468   |          |  |  |  |
| 2. НДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 |                                        |  |          |   |   |          |          |  |  |  |
|                                   | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ                |  | 1815,835 | - | - | 1815,835 |          |  |  |  |
| 3. Налоговый кодекс РК            | -Налог на добавленную стоимость - 16 % |  | -        | - | - | 290,533  | 290,533  |  |  |  |
|                                   | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ              |  | 1815,835 | - | - | 290,533  | 2106,368 |  |  |  |



Руководитель проектной организации

Наименование стройки - Текущий ремонт административный зданий в селе Сулутобе Шиелийском районе.  
Наименование объекта - Адм.здания

Объект номер - 096-1

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

на ремонтные работы

Основание: Дефектный акт

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Сметная стоимость, тыс. тенге         | 1729,367 |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге  | 477,839  |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | ,106     |

Составлена в текущих ценах 2026 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов                                                       | Наименование работ и затрат                                                                                                      | Единица измерения | Количество           |            | Стоимость, тенге     |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|        |                                                                                 |                                                                                                                                  |                   | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1      | 2                                                                               | 3                                                                                                                                | 4                 | 5                    | 6          | 7                    | 8          |
| 1      | 1127-0201-0602<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Изм. и доп. вып. 45<br>Кзмр и Кзм=1,08 | Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий                                                                    | м бортового камня | 65                   |            | 1 441                | 93665      |
| 1.1    | 005-0127<br>СЦЗТ РК 8.04-13-2025<br>[К<br>КОД2015-0101010101<br>27]             | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч            | 0,299376             | 19,4594    | 4 324                | 84143      |
| 1.2    | 099-0100                                                                        | Затраты труда машинистов                                                                                                         | чел.-ч            | 0,0121               | 0,8494     | 2 754,82             | 2340       |
| 1.3    | 314-503-0705<br>СЦЭМ РК 8.04-11-2025                                            | Итого оплата труда:<br>Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т                                               | маш.-ч            | 0,001188             | 0,0772     | 1 331                | 86515      |
| 1.4    | 331-101-0101<br>СЦЭМ РК 8.04-11-2025                                            | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т<br>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.                                   | чел.-ч            | 0,001188             | 0,0772     | 2 775,0              | 214        |
|        |                                                                                 | Итого эксплуатация машин:<br>Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100                                              | маш.-ч            | 0,01188              | 0,7722     | 8 230                | 6355       |
| 1.5    | 212-401-0104<br>ССЦ РК 8.04-08-2025<br>[К Кзм=1 КСП=398<br>ПЭСР=1,6]            | Итого эксплуатация машин:<br>Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100                                              | чел.-ч            | 0,01188              | 0,7722     | 2 775,0              | 2143       |
|        |                                                                                 |                                                                                                                                  | м³                | 0,0006               | 0,039      | 109                  | 7085       |
|        |                                                                                 |                                                                                                                                  |                   |                      |            | 28 175               | 1099       |

| 1                                   | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                       | 4              | 5        | 6       | 7       | 8       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|
| 1.6                                 | 215-203-0402<br>ССЦ РК 8.04-08-2025<br>[К Кр-2 ПЭСР-1,2]                        | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2                                                            | м <sup>3</sup> | 0,00012  | 0,0078  | 88 749  | 692     |
| 1.7                                 | 217-108-0101<br>ССЦ РК 8.04-08-2025<br>[К Кр-1 КСП-398<br>ПЭСР-1,2]             | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный                                                                                                                                         | кг             | 0,01     | 0,65    | 861     | 560     |
| Итого материалов:                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                |          |         | 37      | 2405    |
| 2                                   | 212-101-0301<br>ССЦ РК 8.04-08-2025                                             | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 3,51     |         | 29 252  | 102675  |
| 3                                   | 255-101-0106<br>ССЦ РК 8.04-08-2025                                             | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91                                                                                                     | м              | 65       |         | 1 313   | 85345   |
| 4                                   | 1147-0301-0101<br>ЭСН РК 8.04-01-2024<br>Изм. и доп. вып. 45<br>Котр и Кзм=1,08 | Устройство дорожки или площадки из брусчатки                                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 271      |         | 1 842   | 499182  |
| 4.1                                 | 006-0132<br>СЦЗТ РК 8.04-13-2025<br>[К<br>КОД2015-0101010101<br>32]             | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч         | 0,293652 | 79,5797 | 4 684   | 372751  |
| 4.2                                 | 099-0100                                                                        | Затраты труда машинистов                                                                                                                                                | чел.-ч         | 0,074    | 0,03    | 623 300 | 18699   |
| 4.4                                 | 343-202-0201<br>СЦЭМ РК 8.04-11-2025                                            | Итого оплата труда:<br>Машины шлифовальные угловые                                                                                                                      | маш.-ч         | 0,02376  | 6,439   | 1 444   | 391324  |
| 4.5                                 | 314-503-0102<br>СЦЭМ РК 8.04-11-2025                                            | Потрузники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные<br>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.                                                      | чел.-ч         | 0,020736 | 5,6195  | 12 385  | 69597   |
|                                     |                                                                                 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.                                                                                                                          | чел.-ч         | 0,020736 | 5,6195  | 3 316,0 | 18634   |
|                                     |                                                                                 | Итого эксплуатация машин:                                                                                                                                               |                |          |         | 258     | 69918   |
| 4.6                                 | 211-401-0101<br>ССЦ РК 8.04-08-2025<br>[К Кр-1 КСП-398<br>ПЭСР-2,98]            | Песок ГОСТ 8736-2014 природный                                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 0,0575   | 15,5825 | 3 631   | 56580   |
| Итого материалов:                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                |          |         | 209     | 56639   |
| 5                                   | -95623                                                                          | Брусчатка толщиной 40 мм                                                                                                                                                | м <sup>2</sup> | 271      |         | 3 500   | 948500  |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: |                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                |          |         |         | 1729367 |
| Итого прямые затраты:               |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | тенге          |          |         |         |         |
| в том числе:                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | тенге          |          |         |         | 456800  |
| - зарплата рабочих-строителей       |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | тенге          |          |         |         | 77003   |
| - затраты на эксплуатацию машин     |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | тенге          |          |         |         | 21039   |
| - в том числе зарплата машинистов   |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | тенге          |          |         |         | 1195564 |
| - материалов, изделий и конструкций |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | тенге          |          |         |         |         |

Программный комплекс АВС (редакция 2026.2)1047

| 1 | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-------|---|---|---|---|
|   |   |   | тенге |   |   |   |   |

1729367

ИТОГО по смете:



«Утверждаю»

Акима сельского округа Сулутобе

У.Оразбеков

» \_\_\_\_\_ 2026 г.

### Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе : специалисты сельского округа Сулутобе А.Сейтазиев, И.Нуралеева, Ж.Тажиев ..... составили настоящий дефектный акт в том, что при визуальном осмотре административный зданий было выявлено нижеследующие виды ремонтные работы:

1. Установка бортового камня – 65 метр.
2. Укладка брусчатки толщиной 40 мм – 271 м2.

Акт составили для составления сметного расчета.

Басмаман Усеф А.Сейтазиев

Басмаман Нурд И.Нуралеева

Басмаман Таж Ж.Тажиев



«Утверждаю»

Акима сельского округа Сулутобе

У.Оразбеков

» \_\_\_\_\_ 2026 г.

### Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе : специалисты сельского округа Сулутобе А.Сейтазиев, И.Нурмашева, Ж.Тажиев составили настоящий дефектный акт в том, что при визуальном осмотре административный зданий было выявлено нижеследующие виды ремонтные работы:

1. Установка бортового камня – 65 метр.
2. Укладка брусчатки толщиной 40 мм – 271 м2.

Акт составили для составления сметного расчета.

Басмаман Усеф А.Сейтазиев

Басмаман Нурд И.Нурмашева

Басмаман Таж Ж.Тажиев