

«БЕКІТЕМІН»
«Қызылорда облысы әкімі аппаратының
"Қызылорда облысы әкімдігінің
іс басқармасы" КММ-нің директоры
 А. Орманов
« 22 » 10 2026 ж.

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

Тапсырыс берушінің атауы: "Қызылорда облысы әкімі аппаратының "Қызылорда облысы әкімдігінің іс басқармасы" КММ

Лоттың атауы: Акт ресімдеумен ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін сынау

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы	749020.000.000140
Қызметтің атауы	Акт ресімдеумен ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін сынау
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны (көлемі)	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы	1 693 965.52
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома	1 693 965.52
Қызметтің көрсетілу мерзімі	Аумақтық қазынашылық бөлімшесінде шарт тіркелгеннен кейін 16 күнтізбелік күн
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1. Қызметтердің атауы: Қызылорда қ., Сұлтан Бейбарыс к-сі, І "Облыстық мекемелер үйі" әкімшілік ғимараты су беруіне ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін сынау қабілеттілігі жөніндегі қызмет. 80 автокөлікке арналған автотұрақ ғимараты, Б. Асқар көшесі № 47 және 3. Шүкіров көшесі № 101 әкімшілік ғимараттарында гидросынамаларды пайдалана отырып, ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмыс қабілеттілігіне сынау актісін және ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды су беруге сынау хаттамасын бере отырып. Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін сынау актісінің нысандары, су берілуін сынау хаттамасы ҚР өрт қауіпсіздігі қағидаларына 14-қосымшада келтірілген. 2. Қызметтерді орындау кезінде ҚР заңнамасына сілтемелер: 1) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2024 жылғы 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы. "Өрт қауіпсіздігі ережелерін бекіту туралы.» 2) ҚР БК 4.01-101-2012 " Ғимараттар мен құрылыстардың ішкі су құбыры және кәрізі " (өзгертулермен.18.02.25 г. № 29-НҚ) 3. Объектінің сипаттамасы:

3.1) «Облыстық мекемелер үйі» әкімшілік ғимаратының жалпы ауданы – 25 488,3 м²

- Ішкі өрт сөндіру гидранттарының саны 94 дана.
- Өрт гидранттарының диаметрі 50 мм, гильзаның ұзындығы 20 м, оқпанның шығатын жерінің диаметрі 15-18 мм.
- Зақымдалған өрт жеңдердің саны (өнім берушінің есебінен жаңасына ауыстыру) - 20 дана.
- Өрт сөндіру кранының винтелін жаңасына ауыстыру Г блок 2 кабат – 1 дана.
- Өрт қалқанының жұмыс істемейтін құлыптарын жаңасына ауыстыру - 5 дана.
- Күшейткіш сорғы станциясы бар – су сорғыш түрі (Hydro Multi-E маркалы – 9 дана.), (Өрт сорғы түрі Hydro MX D001CR маркалы – 2 дана.).

3.2) Б.Асқар көшесі, №47 әкімшілік ғимараттың жалпы ауданы - 2 490,1 м².

- Ішкі өрт сөндіру гидранттарының саны 10 дана.
- Өрт гидранттарының диаметрі 50 мм, гильзаның ұзындығы 20 м, оқпанның шығатын жерінің диаметрі 15-18 мм. Зақымдалған өртке қарсы өрт жеңінің саны (өнім берушінің есебінен ауыстыру) - 10 дана.
- Күшейткіш сорғы орталығы бар – су сорғыш түрі (LKJ 9011A маркалы – 1 дана), (ИК 65-50-160 маркалы өртке қарсы сорғы – 2 дана).

3.3) 80 автокөлікке арналған автотұрақ ғимаратының жалпы ауданы 3 364, 7 м².

- Ішкі өрт сөндіру гидранттарының саны 8 дана.
- Өрт гидранттарының диаметрі 50 мм, гильзаның ұзындығы 20 м, оқпанның шығатын жерінің диаметрі 15-18 мм. Зақымдалған өртке қарсы өрт жеңінің саны (өнім берушінің есебінен жаңасына ауыстыру) - 8 дана.

3.4) 3. Шүкіров көшесі, №101 әкімшілік ғимаратының жалпы ауданы - 883, 7 м².

- Ішкі өрт сөндіру гидранттарының саны 2 дана.
- Өрт гидранттарының диаметрі 50 мм, гильзаның ұзындығы 20 м, оқпанның шығатын жерінің диаметрі 15-18 мм. Зақымдалған өртке қарсы өрт жеңінің саны (Өнім берушінің есебінен ауыстыру) - 2 дана.

4. Қызметтің қысқаша сипаттамасы:

4.1) су беру сынақтарын ғимаратта суды көп тұтыну болған кезде яғни, сағат 09:00-ден 13:00-ге дейін және 15:00-ден 19:00-ге дейін жүргізуге міндетті.

4.2) су беру сынақтарын әрбір көтергіштің басты кранында жүргізу; сынақтар кезінде бір мезгілде 2 (екі) қосымша өрт краны қосылуы тиіс, бұл ҚР БК регламенттелген 4.01-101-2012.

4.3) өрт сөндіруге арналған су шығыны ағынның ықшам бөлігінің биіктігіне және бүріккіш диаметріне байланысты ҚР СП 4.01-101-2012 3-кестеге сәйкес көрсетілуі керек.

4.4) ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін техникалық байқау және су беруді тексеру нәтижелері актімен және сынақ хаттамасымен ресімделеді.

4.5) осы құбыр желісін тексеру;
4.6) желіні басуға және су беруге сынау;
4.7) жеңді жаңа роликке айналдыру;
4.8) сорғы қондырғысын сынау;
4.9) жабдықтар мен жүйе элементтерін тексеру;
4.10) жүйені тексеру мақсатында оны қолмен және автоматты түрде іске қосу;
4.11) сорғыларды сынақтан өткізу, оларды майлау;
4.12) әртүрлі режимдерде (қолмен және автоматты) электромагниттік ысырмалардың жұмыс қабілеттілігіне тестілік тексеру;
4.13) желінің нақты су беруін айқындау үшін ІӨҚ (*Ішкі өртке қарсы*) желісін гидравликалық зерттеу;
4.14) есепті актіні жасау.
4.15) Тексеру барысында анықталған істен шыққан немесе бұзылған бөлшектерді (өрт жеңі, вентиль, кран, шкаф) Өнім беруші өз есебінен ауыстыруға тиіс.

5. Өлшеу құрылғылары:
5.1) өлшеу құрылғысы (манометриялық кірістірілген гидротестер);
5.2) стандарттау және сертификаттау жөніндегі орталықтың тексеру актісі бар манометр;
5.3) ұзындығы 5-10 м, оқпанның шығу тесігінің диаметрі 15-18 мм жабылатын өрт оқпандары бар 3 (үш) өрт жеңі;
5.4) сыйымдылығы 100 л болатын 3 (үш) қабылдау бағы, бұл ретте одан су шашуды болдырмайтын қорғаныш құралдарын көздеу қажет.

6. Шарт жасалғаннан кейін:
Барлық қызметтер өрт қауіпсіздігінің қазіргі заманғы нормаларына сәйкес жүргізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы.
Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы (14.08.2025 ж. өзгертулермен).
6.1) Көрсетілген қызметтер актісіне бағалардың толық жазылуы, қызмет көрсету күні мен уақыты көрсетілген фотоесеп қоса берілсін.
6.2) Барлық қызметтер өрт қауіпсіздігінің қазіргі заманғы нормаларына сәйкес жүргізілуі тиіс: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпанындағы № 55 бұйрығы.
Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы (15.08.2022 ж. өзгертулермен).
Өнім беруші барлық құрылыс қалдықтарын алаңнан шығаруға және жұмыс орнын тез арада ретке келтіруге міндетті. Қызмет көрсету кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге келтірілген зиян үшін, сондай-ақ санитарлық нормалар мен техникалық қауіпсіздік шараларын сақтамағаны үшін толық жауапкершілікте болады.
Әкімшілік ғимаратқа кіргізу жұмысты орындайтын қызметкерлердің жеке басын куәландыратын құжаттарын ұсынған жағдайда жүзеге асырылады.

Қызмет көрсетуілгеннен кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге тиісті құжаттарды (қызмет көрсету кезіндегі фотосуреттер) толық дайындап, беруге міндетті.

Техникалық ерекшелікті
әзірлеуге жауапты тұлға

А. Ахметбеков

ӨТБ бөлім басшысы

Ж. Аимбетов


Техникалық ерекшелікте бюджеттік
өтінім негізінде есептеулердің
дұрыстығына жауапты тұлға

Г. Мухышева

С. Кимбаев

А. Ахметбеков

Ж. Аимбетов

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор КГУ «Управление делами
 акимата Кызылординской области» аппарата
 акима Кызылординской области
 Орманов А.
 «22» 10 2026 г.

Техническая спецификация закупаемых услуг

Наименование заказчика: КГУ «Управление делами акимата Кызылординской области» аппарата акима Кызылординской области

Наименование лота: Испытание систем внутреннего противопожарного водоснабжения с оформлением акта.

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг	749020.000.000140
Наименование услуги	Испытание систем внутреннего противопожарного водоснабжения с оформлением акта
Единица измерения	Одна услуга
Количество (объем)	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость	1 693 965.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость	1 693 965.52
Срок оказания услуги	16 календарных дней после регистрации договора в территориальном подразделении казначейства
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Наименование услуг: Услуга по проведению испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность и водоотдачу в г. Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан, 1 административное здание «Дом областных учреждений» и адм. здание гаража на 80 автомашин, административное здание ул. Б. Аскар №47, административное здание 3. Шукурова № 101 с использованием гидротестера, с выдачей акта испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность и протокола испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу. Формы акта испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокола испытаний на водоотдачу приведены в Приложении 14 к Правилам пожарной безопасности РК. 2. Ссылки на законодательство РК при оказании услуг: 1) Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. «Об утверждении правил пожарной безопасности.» 2) СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» (изм.18.02.25 г. № 29-НК)

3. Характеристика объекта:

3.1) Общая площадь административное здание «Дом областных учреждений» - 25 488, 3 м²

- Количество внутренних пожарных кранов 94 шт.

- Диаметр пожарных кранов 50 мм, длина рукава 20 м, диаметр выходного отверстия ствола 15-18 мм.

- Кол-во поврежденных пож. рукавов (замена за счет Поставщика на новый) – 20 шт.

-Замена вентиля пожарного крана 2 эт. блока Г на новый – 1 шт.

-Замена не рабочих замков пожарного щита на новый – 5 шт.

-Имеется повысительная насосная станция – водяной насос марки (Hydro Multi-E кол-во – 9 шт.), (пожарный насос марки Hydro MX D001CR кол-во – 2 шт.).

3.2) Общая площадь административное здание ул. Б. Аскар № 47- 2 490,1 м².

- Количество внутренних пожарных кранов 10 шт.

- Диаметр пожарных кранов 50 мм, длина рукав 20 м, диаметр выходного отверстия ствола 15-18 мм. Кол-во поврежденных пож. рукавов (замена за счет Поставщика) – 10 шт.

- Имеется повысительная насосная станция – водяной насос марки (LKJ 9011A кол-во – 1 шт.), (пожарный насос марки IK 65-50-160 кол-во – 2 шт.)

3.3) Общая площадь административное здание гаража на 80 автомашин- 3 364,7 м²

- Количество внутренних пожарных кранов 8 шт.

- Диаметр пожарных кранов 50 мм, длина рукава 20 м, диаметр выходного отверстия ствола 15-18 мм. Кол-во поврежденных пож. рукавов (замена за счет Поставщика на новый) – 8 шт.

3.4) Общая площадь административное здание 3. Шукуров № 101 - 883,7 м².

- Количество внутренних пожарных кранов- 2 шт.

- Диаметр пожарных кранов 50 мм, длина рукава 20 м, диаметр выходного отверстия ствола 15-18 мм. Кол-во поврежденных пож. рукавов (замена за счет Поставщика) – 2 шт.

4. Краткое описание услуги:

4.1) Испытания на водоотдачу проводить с 9 до 13 и 15 до 19 час., когда в здании наблюдается наибольшее водопотребление.

4.2) Испытания на водоотдачу проводить на диктующем кране каждого стояка; при испытаниях одновременно должно быть включено 2 (два) дополнительных пожарных крана, что регламентировано СП РК 4.01-101-2012.

4.3) Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра впрыска следует уточнять по таблице 3 СП РК 4.01-101-2012.

4.4) Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного

водоснабжения оформляются актом и протоколом испытаний.

4.5) Осмотр сети данного трубопровода;

4.6) Испытание сети на напор и водоотдачу;

4.7) Перекатка рукава на новую с кату;

4.8) Испытание насосной установки;

4.9) Обследование оборудования и элементов системы;

4.10) Ручной и автоматический запуск системы с целью ее проверки;

4.11) Тестовый пуск насосов, их смазка;

4.12) Тестовую проверку на работоспособность электромагнитных задвижек в различных режимах (ручной и автомат);

4.13) Гидравлические исследования сети ВПВ для определения реальной водоотдачи сети;

4.14) Составление отчетного акта.

4.15) Вышедшие из строя или поврежденные детали (пожарный рукав, вентиль, кран, шкаф), выявленные в ходе проверки, должны быть заменены исполнителем за свой счет.

5. Измерительная аппаратура:

5.1) измерительное устройство (гидротестер с манометрической вставкой);

5.2) манометр с актом поверки центром по стандартизации и сертификации;

5.3) 3 (три) пожарных рукава длиной 5-10 м с перекрываемыми пожарными стволами диаметром выходного отверстия ствола 15-18 мм;

5.4) 3 (три) приемных бака вместимостью 100 л, при этом предусмотреть защитные средства, исключающие разбрызгивание из него воды.

7. После заключения договора:

По окончании оказания услуг Поставщик обязан выдать акты обследования, испытания сетей с выдачей протокола испытаний согласно приложению 14 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55

Об утверждении Правил пожарной безопасности (с изменениями от 14.08.2025 г.).

7.1) При выявлении нарушений или деформации конструкций, исполнитель выдает рекомендации по приведению конструкции в исправное состояние.

7.2) К акту оказанных услуг приложить расшифровку цен, фото отчет с указанием даты и времени оказания услуг.

7.3) Все услуги должны проводить согласно современных норм пожарной безопасности: Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраль 2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности (с изменениями от 15.08.2022 г.).

Поставщик обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок работ в порядок. Поставщик при оказании услуг несет полную

ответственность за причиненный ущерб Заказчику а также, за несоблюдение санитарных норм и мерам технической безопасности.


Допуск в административное здание будет производиться с предоставлением удостоверений личности сотрудников, выполняющих работ.

После оказания услуги Поставщик должен полностью подготовить и передать Заказчику соответствующие документы (акт выполненных работ, фотографии в ходе оказание услуг).

Ответственное лицо за разработку
технической спецификации _____

 Ахметбеков А.

Начальник отдела ПТО _____

 Аимбетов Ж.

Ответственное лицо за обоснованность
бюджетной заявки и достоверность
расчетов на предмет закупки указанной
в технической спецификации _____

 Мухышева Г.





