Технические требования

Работы по замене отопительного котла

1) Демонтировать и вывезти существующее неисправное котельное оборудование, а на его место установить новый отопительный котел модели «Уралтех» КБА-620.

2) Установка газовой горелки:

Монтаж газовой горелки BB GAZ 640 RTS на новый отопительный котел Uraltech KBA-620.

3) Установка насоса:

Монтаж насоса Purity 40-200/75 на новый отопительный котел Uraltech KBA-620.

4) Необходимо выполнить демонтаж и повторную установку дымохода (дымовой трубы) котла и горелки — включая все сопутствующие материалы, — а также демонтаж насоса (включая сопутствующие ему материалы).

Поставщик обязан предоставить все необходимые материалы за свой счет.

Техникалық сипаттама

Жылыту қазандығын ауыстыру жұмыстары

1) Қолданыстағы істен шыққан котел жабдығын демонтаждау және бөлшектеп шығару,орнына **Uraltech KBA -620** маркалы жаңа жылыту қазандығын қондыру жұмыстарын жүргізу.
2) Газ жанарғысын орнату жұмыстары:
   Жаңа **Uraltech KBA -620** маркалы жылыту қазандығына **BB GAZ 640 PTC** газ жанарғысын орнату жұмыстарын жүргізу
3) Насосты орнату жұмыстары:

   Жаңа **Uraltech KBA -620** маркалы жылыту қазандығына **Purity- 40-200/75** марка насосты орнату жұмыстарын жүргізу

4) Қазандықтын түтін шығару мұржасын және жанарғыны материалдарымен қоса демонтаждау және қайта монтаждау, насосты материалдар мен қоса демантаждау жұмыстарын жүргізу керек.
   Жеткізушінің есебінен барлық қажетті материалдарды қамтамасыз етеді.

завхоз: