

Заказчик

Гу "Аппарат акима Каскауского сельского округа" Тольбийского района
(наименование организации)

Форма 1

Утверждена

Общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в том числе:

4240,614 тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость

584,912 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство уличного освещения по улице Коктобе в селе Каскасу, Каскауского сельского округа, Тольбийского района, Туркестанской области
(наименование стройки)

в ценах май 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6		7
Часть II. Строительство							
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	44-2026	Устройство уличного освещения по улице Коктобе в селе Каскасу, Каскауского сельского округа, Тольбийского района, Туркестанской области	3 227,112	--	--		3 227,112
Всего по главе			3 227,112	--	--		3 227,112
Итого по главам 1-7			3 227,112	--	--		3 227,112
Итого по главам 1-8			3 227,112	--	--		3 227,112
3	НДПС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	161,356	--	--		161,356
4	НДПС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	64,542	--	--		64,542
Итого по части II в сметных ценах:			3 453,01	--	--		3 453,01
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:							
5		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	3 453,01	--	--		3 453,01
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)							
6	НДПС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	3 655,702	--	--		3 655,702
Итого по части II в прогнозных ценах:			3 655,702	--	--		3 655,702
7		- в том числе на 2026 г.	3 655,702	--	--		3 655,702
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:							
III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:			3 655,702	--	--		3 655,702
10		- в том числе затраты по части II	3 655,702	--	--		3 655,702
11		- в том числе затраты по части III	--	--	--		--
12	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	584,912		584,912
Итого налог на добавленную стоимость			--	--	584,912		584,912
Итого по СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА			--	--	584,912		4 240,614

Руководитель проектной организации

Айтбай О.К.



Наименование стройки -
Шифр стройки
Наименование объекта -
Шифр объекта

Устройство уличного освещения по улице Коктобе в селе Каскасу, Каскасуского сельского округа, Толбейинского района, Туркестанской области
Уличное освещение Коктобе
Устройство уличного освещения по улице Коктобе в селе Каскасу, Каскасуского сельского округа, Толбейинского района, Туркестанской области
44-2026

И/ОС РК 8-01-08-2022 Приложение Т. Форма 4*

на Работы по устройству уличного освещения
(Локальный сметный расчет)

Основание: дефектный акт
(Наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	3 227,112	тыс.тенге
Средства на оплату труда	782,097	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,152	тыс.чел.-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2026 года

Тенге

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
из них:						
затраты на труд рабочих						
в том числе оплата труда рабочих						
машин и механизмы						
в том числе оплата труда машинистов						
материалы, изделия и конструкции						
нормативная трудоемкость						
			тенге			736 440,00
			тенге			374 729,00
			тенге			144 837,00
			тенге			45 657,00
			чел.-ч	152		2 345 835,00
Освещение по улице Коктобе						
1	1308-0103-2904 ЭСН РК 8-04-02-2024 Кзтр и Кзм-1,03	Монтаж кронштейна	шт.	57	7 834	446 538,00
из них:						
затраты на труд рабочих						
в том числе оплата труда рабочих						
1.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	58,71	5 629 2 855 5 465	320 853,00 162 735,00 320 850,15
1.2		машин и механизмы				
1.2.1	314-504-0101	в том числе оплата труда машинистов			2 033	115 881,00
		Автогидроподъемники высотой подъема 12 м			628	35 796,00
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч чел.-ч	6,4581 6,4581	9 796 2 772	63 263,55 17 901,85
1.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч чел.-ч	6,4581 6,4581	8 149 2 772	52 627,06 17 901,85
					172	9 804,00

1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01026	954 056	9 788,61
2	247-306-0305 ССИ РК 8.04-08-2025	Кронштейн гнутый типа КРГ1.5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонту 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	57	13 795	786 315,00
3	1133-0206-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэп и Кэм-1,04	Установка светильники на кронштейнах	светильник	57	7 821	445 797,00
3.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
3.1.1	005-0140	в том числе оплата труда рабочих			7 291	415 587,00
3.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	76,4712	3 719	211 983,00
		машины и механизмы			5 435	415 620,97
3.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов			508	28 956,00
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			173	9 861,00
3.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	3,5568	8 149	28 984,36
3.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	чел.-ч	3,5568	2 772	9 859,45
4	247-102-2157 ПрСИ 01.2026 № 1-4	Светильник уличный консольный на солнечных батареях 200вт	шт.	57	2 233	1 272,81
5	252-207-1802 ССИ РК 8.04-08-2025	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	57	25 500	1 453 500,00
Составил					1 666	94 962,00

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

Айтбай О.К.

Наименование стройки -

Устройство уличного освещения по улице Коктобе в селе Каскасу, Каскауского сельского округа, Толбейского района, Туркестанской области

Форма 4А АВС-4

Объект номер - 44-2026

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 2-1-1

на Работы по устройству уличного освещения
Устройство уличного освещения по улице Коктобе в селе Каскасу, Каскауского сельского округа, Толбейского района, Туркестанской области
Основание:
дефектный акт

Составлен в ценах 2 квартала 2026 года

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	005-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	76,4712	5 435	415 620,97
2	004-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	58,71	5 465	320 850,15
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	тенге			736 440
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	135,1812		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 56,3323% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	331-101-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	10,0149	8 149	81 611,42
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 43,6677% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
2	314-504-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2025	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	6,4581	9 796	63 263,55
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			144 874,97

1	2	3	4	5	6	7
			тенге			45 657
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 61,9608% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	247-102-2157 Прсц 01.2026 № 1-4	Светильник уличный консольный на солнечных батареях 200вт	шт.	57	25 500	1 453 500
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 33,5196% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
2	247-306-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонту 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	57	13 795	786 315
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,5196% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
3	252-207-1802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	57	1 666	94 962
4	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01026	954 056	9 788,61
5	217-605-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смазка для электрооборудования	кг	0,57	2 233	1 272,81
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			тенге			2 345 838,42
Затраты труда рабочих			чел.-ч	135,1812		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)			тенге			3 227 112
Накладные расходы (по смете)			тенге			0
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			тенге			3 227 112
Сметная прибыль (по смете)			тенге			0
Составил Айтбай О.К.						

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : 314620

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	314620'Q9K9A0D0Ж5'Ц8Н2ХМ1ШВ1+-5В'13.14''''''''*
2	М'Устройство уличного освещение по улице Коктобе в селе Каскасу, Каскасуского сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области'Уличное освещение Коктобе'44-2026'Устройство уличного освещение по улице Коктобе в селе Каскасу, Каскасуского сельского округа, Толебийского района, Туркестанской области''2-1-1'Работы по устройству уличного освещение'дефектный акт'' в ценах 2 квартала 2026 года*
3	Н82=4,24*
4	П2 Освещение по улиц Коктобе*
5	Н43=57*
6	Ц1308-0103-2904(РС2468РС101)'1'Монтаж кронштейна'шт.*
7	С1247-306-0305'1'Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонту 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
8	Е1133-0206-0101(РС149365)(ЕМ144746)(РМ295609)(РМ295891)(РМ296149)(РМ296153)'1'Установка светильники на кронштейнах'светильник*
9	С1247-102-2157'1'25500'Светильник уличный консольный на солнечных батареях 200Вт'шт.*
10	С1252-207-1802'1'Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная'м*
11	Н43=1*
12	К'Дйгбай О.К.*