

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
"09" октября 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства
КГКП "Рудненский горно-технологический колледж"
(наименование строки)



"Утверждаю"
Директор колледжа
КГКП "Рудненский горно-технологический колледж"
Түменбаева Д.Т.
4 999,855 тыс. тенге

Составлен в ценах сентября 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	1	Текущий ремонт санузлов	4 310,220			4 310,220
Итого по главе 2: Основные объекты строительства			4 310,220			4 310,220
НДС 16%			689,635			689,635
ВСЕГО с учетом НДС			4 999,855			4 999,855

Составил: Директор ТОО "SKY CITY PARTNERS"

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Асанов А.С.

Наименование стройки КТКП "Руленский горно-технологический колледж" УОАКО
Наименование объекта Текущий ремонт санузлов

Локальная смета № 3-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт санузлов

(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ №1

Сметная стоимость 4 310,22 тыс. тенге
Средства на оплату труда 638,432 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,12 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на сентябрь 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО по смете:					4 310 220
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			638 432
	в том числе оплата труда рабочих		тенге			330 920
	материалы, изделия и конструкции		тенге			3 671 788
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	120		

Раздел I:		Мужской санузел. Этаж I					1 497 799
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге				279 773
		в том числе оплата труда рабочих	тенге				144 939
		материалы, изделия и конструкции	тенге				1 218 026
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
1	1146-0301-1501 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Разборка пьедестала					
		Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объем более 1 м³, бетон класса В7,5(Пьедестал и часть пола где стояк)	м³	1,25		8 298	10 373
2	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022	Освещение Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2		133	266

1	2	3	4	5	6	7
	Кэтр и Кэм=1,09					
3	1217-0101-2201 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	222	222
4	247-212-0601 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	Выключатель открытой установки Inspirit, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1	1 799	1 799
5	1121-0401-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	6	834	5 004
6	Пралье	Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-48-4К-М (4)/SPO-6-48-6К-М (4), мощность 48Вт, IP40, 595х595х19, матовый с проводом	шт.	6	5 900	35 400
7	1215-0103-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Вентиляция Решетки жалюзиные. Смена	жалюзийная решетка	1	407	407
8	246-304-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 772	4 772
9	1215-0101-0407 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Водопровод и Канализация Водонагреватель электрический. Демонтаж	прибор	1	363	363
10	1215-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	429	858
11	1215-0101-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	534	1 602

1	2	3	4	5	6	7
12	1215-0101-0802 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полистигленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	5	669	3 345
13	241-203-0409 ПрСП 09.2026 № 1-3	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	5	1 513	7 565
14	1215-0101-0801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полистигленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	10,5	617	6 479
15	241-203-0402 ПрСП 09.2026 № 1-3	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10,5	501	5 261
16	241-208-3603 ПрСП 09.2026 № 1-3	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	352	1 408
17	241-208-3601 ПрСП 09.2026 № 1-3	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	95	380
18	241-209-2406 ПрСП 09.2026 № 1-3	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	226	1 130
19	241-209-2404 ПрСП 09.2026 № 1-3	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	160	160
20	241-220-0204 ПрСП 09.2026 № 1-3	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	233	233
21	241-216-0203 ПрСП 09.2026 № 1-3	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	183	915

1	2	3	4	5	6	7
22	241-216-0201 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	61	549
23	1116-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	22	128	2 816
24	241-205-1102 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Труба напорная из полипропилена РР-Р не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	12	194	2 328
25	241-205-2101 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Труба напорная из полипропилена РР-Р армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	10	209	2 090
26	241-208-2501 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Отвод полипропиленовый РР-Р 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	13	104
27	241-208-2905 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Отвод полипропиленовый РР-Р 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4", с настенным креплением	шт.	4	867	3 468
28	241-209-1901 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Тройник полипропиленовый РР-Р равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	19	76
29	241-211-1101 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Муфта полипропиленовая РР-Р соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	8	11	88
30	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзмр и Кзм=1,09	Стены Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1 452	1 452
31	1206-0101-1001 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзмр и Кзм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м²	3,6	264	950
32	1205-0101-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзмр и Кзм=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м² перегородок	19,2	1 182	22 694

1	2	3	4	5	6	7
33	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзмр и Кзм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	65,2	530	34 556
34	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	31,04	1 770	54 940
35	231-302-0203 ССН РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м²	31,608	4 733	149 851
36	1115-0202-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	32,98	1 323	43 632
37	1115-0301-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отшлифованной поверхности	32,98	504	16 622
38	1115-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	32,98	252	8 311
39	1207-0101-0302 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзмр и Кзм=1,09	Пол Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	18,4	100	1 840
40	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзмр и Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	19,2	585	11 232
41	1207-0101-1801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 40 Кзмр и Кзм=1,09	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м²	19,2	132	2 534

1	2	3	4	5	6	7
42	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	22,32	912	20 356
43	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	22,32	1 912	42 676
44	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	22,7664	5 907	134 481
45	1111-0220-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Устройство плитусов керамогранитных	м	19,6	2 527	49 529
46	1110-0201-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,12	Потолок Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м² потолка	22,32	2 189	48 858
47	232-101-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	22,9896	729	16 759
48	1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м² отделываемой поверхности	22,32	882	19 686
49	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Простая покраска водоземлюльсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	22,32	277	6 183
50	1117-0104-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Санитарные приборы Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	3 342	16 710
51	Прайс	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	42 420	212 100

1	2	3	4	5	6	7
52	1117-0102-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	4	4 417	17 668
53	Прање	Раковина накладная Minotti Elba арт.1427 400x515x135мм	шт.	4	35 738	142 952
54	Прање	Столешница 1Марка Группе Loft 60П дуб ламиния	шт.	4	25 812	103 248
55	244-104-0403 ССН РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукоятный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	4	11 136	44 544
56	Прање	Зеркало 1м x 4,5м	м ²	4,5	7 500	33 750
57	1110-0301-0501 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кэтр и Кэм=1,12	Кабинки 5 шт. 1,2x1,6м Устройство конструкций из МДФ панелей перегородок с дверным блоком на кармаше	м ²	39,6	745	29 502
58	232-105-0201 ПрСЦ 09.2026 № 1-2	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	м ²	39,6	2 796	110 722
Раздел 2:		Женский санузел. Этаж I				155 734
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17 846
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			9 209
		материалы, изделия и конструкции	тенге			137 888
59	1215-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Санитарные приборы Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	429	429
60	1215-0101-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	534	534

1	2	3	4	5	6	7
61	1117-0104-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	3 342	3 342
62	Праве	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	1	42 420	42 420
63	1117-0102-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	1	2 046	2 046
64	244-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без pedestal полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	10 871	10 871
65	244-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Pedestal для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
66	1117-0104-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	2	255	510
67	244-104-0903 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	2	1 672	3 344
68	1117-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка смесителя	шт.	1	718	718
69	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукоятный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11 136	11 136
70	1110-0201-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Потолок Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м² потолка	2,96	2 189	6 480

1	2	3	4	5	6	7
71	232-101-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	3,0488	729	2 223
72	1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м² отделываемой поверхности	2,96	882	2 611
73	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Простая покраска водозумльсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	2,96	277	820
74	1207-0101-0302 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Пол Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	6,4	100	640
75	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	2,96	585	1 732
76	1207-0101-1801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 40 Кэтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м²	2,96	132	391
77	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	2,96	912	2 699
78	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	2,96	1 912	5 660
79	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	3,0192	5 907	17 834
80	1111-0220-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство плинтусов керамогранитных	м	6,4	2 527	16 173

13	
22	
1 77	
8	
5 90	
4	
4 7	
09 3	
25 7	
16 9	
83 5	

1	2	3	4	5	6	7
88	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	1 452	2 904
89	1206-0101-1001 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м²	2,4	264	634
90	1206-0101-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м² перегородок	14,4	1 182	17 021
91	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	59,9	530	31 747
92	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	20,4	1 770	36 108
93	231-302-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м²	20,808	4 733	98 484
94	1115-0202-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	21,7	1 323	28 709
95	1115-0301-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделяваемой поверхности	21,7	504	10 937
96	1115-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Простая покраска водозумльсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	21,7	252	5 468
		Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
97	1110-0201-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Устройство конструктивный гипсокартонных потолков на одноровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м² потолка	22,4	2 189	49 034
98	232-101-0202 СН РК 8.04-08-2023	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	23,072	729	16 819
99	1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м² отделываемой поверхности	22,4	882	19 757
100	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Простави покраска водомульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	22,4	277	6 205
101	1207-0101-0302 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Пол Плиты цементные и из керамической плитки. Разборка	м	10,8	100	1 080
102	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	22,4	585	13 104
103	1207-0101-1801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 40 Кэтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м²	22,4	132	2 957
104	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	22,4	912	20 429
105	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	22,4	1 912	42 829

1	2	3	4	5	6	7
106	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	22,848	5 907	134 963
107	1111-0220-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство плитусов керамогранитных	м	10,8	2 527	27 291
108	1117-0104-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Санитарные приборы Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	3 342	16 710
109	Прайс	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	42 420	212 100
110	1117-0102-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	5	4 417	22 085
111	Прайс	Ракovina накладная Minotti Elba арт.1427 400х515х135мм	шт.	5	35 738	178 690
112	Прайс	Столешница 1Марка Gruppe Loft 60П дуб намибия	шт.	5	25 812	129 060
113	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	5	11 136	55 680
114	Прайс	Зеркало 1м х 4,5м	м²	4,5	7 500	33 750
115	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Освещение Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	133	266
116	1217-0101-2201 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	222	222

1	2	3	4	5	6	7
117	247-212-0601 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	Выключатель открытой установки Insritia, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1	1 799	1 799
118	1121-0401-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	7	834	5 838
119	Прое	Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-48-4К-М (4)/SPO-6-48-6К-М (4), мощность 48Вт, IP40, 595х595х19, матовый с проводом	шт.	7	5 900	41 300
120	1218-0103-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Вентиляция Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	1	407	407
121	246-304-0108 ССН РК 8.04-08-2025	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	4 772	4 772
122	1110-0301-0501 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кэтр и Кэм=1,12	Кабинки б шт. 1,2х1,6м Устройство конструкций из МДФ панелей перегородок с дверным блоком на каресе	м²	39,6	745	29 502
123	232-105-0201 ПрСЦ 09.2026 № 1-2	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	м²	39,6	2 796	110 722
Раздел 4: Служебный санузел. Этаж III						
<i>из них:</i>						152 617
затраты на труд рабочих			тенге			17 135
в том числе оплата труда рабочих			тенге			8 839
материалы, изделия и конструкции			тенге			135 482
124	1215-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Санитарные приборы Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	429	429

1	2	3	4	5	6	7
125	1215-0101-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	534	534
126	1117-0104-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	3 342	3 342
127	Прочие	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	1	42 420	42 420
128	1117-0102-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	1	2 046	2 046
129	244-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без предстала для полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	10 871	10 871
130	244-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Предстала для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
131	1117-0104-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	2	255	510
132	244-104-0903 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	2	1 672	3 344
133	1117-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка смесителя	шт.	1	718	718
134	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11 136	11 136
	Потолок					

1	2	3	4	5	6	7
135	1110-0201-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,12	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на однуровневом каркасе из оцинкованных профилей с односторонней обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м² потолка	2,8	2 189	6 130
136	232-101-0202 СЭН РК 8.04-08-2023	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	2,884	729	2 102
137	1115-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м² отделываемой поверхности	2,8	882	2 469
138	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Простави покраска водозмультисонным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	2,8	277	775
139	1207-0101-0302 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзмр и Кзм=1,09	Пол Плитусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	5,2	100	520
140	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзмр и Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	2,8	585	1 638
141	1207-0101-1801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 40 Кзмр и Кзм=1,09	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м²	2,8	132	370
142	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	2,8	912	2 554
143	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	2,8	1 912	5 354

1	2	3	4	5	6	7
144	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	2,856	5 907	16 870
145	1111-0220-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство плинтусов керамогранитных	м	6,08	2 527	15 364
146	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Освещение Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1	133	133
147	1217-0101-2201 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	222	222
148	247-212-0601 ПрсЦ 09.2026 № 1-4	Выключатель открытой установки Insprita, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1	1 799	1 799
149	1121-0401-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	1	834	834
150	Прайс	Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-48-4К-М (4)/SPO-6-48-6К-М (4), мощность 48Вт, IP40, 595х595х19, матовый с проводом	шт.	1	5 900	5 900
151	1215-0103-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Вентиляция Решетки жалюзиные. Смена	жалюзиная решетка	1	407	407
152	246-304-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 772	4 772
Раздел 5:		Холл Этаж III из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				1 094 687 97 888 50 996

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции нормативная трудоемкость	тенге чел.-ч	18		996 799
153	1207-0101-0205 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Пол Полы из линолеума и резины. Разборка покрытия	м²	42	80	3 360
154	1111-0217-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий полов из плит OSB	м² покрытия	42	351	14 742
155	215-304-0107 СЭН РК 8.04-08-2025	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м²	42,84	2 092	89 621
156	1111-0218-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием подложки в стыках	м² покрытия	42	213	8 946
157	233-101-0105 СЭН РК 8.04-08-2025	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34(цвет согласовать с заказчиком)	м²	44,1	5 105	225 131
158	1115-0501-0303 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Потолок Устройство потолка подвешенного в чистого со сборкой панелей	м²	42	1 173	49 266
159	Прайс	Расстровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 10 мм(цвет согласовать с заказчиком)	м²	42	5 050	212 100
160	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Освещение Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	133	266
161	1217-0101-2201 ЭСН РК 8.05-01-2022	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1	222	222

1	2	3	4	5	6	7
	Кэтр и Кэм=1,09					
162	247-212-0601 ПрСП 09.2026 № 1-4	Выключатель открытой установки Insprita, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1	1 799	1 799
163	1121-0401-0104 ЭСН РК 8.04.01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	4	834	3 336
164	Праис	Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-48-4К-М (4)/SPO-6-48-6К-М (4), мощность 48Вт, IP40, 595х595х19, матовый с проводом	шт.	4	5 900	23 600
165	1115-0701-0102 ЭСН РК 8.04.01-2024 Нзм. и доп. вып. 44 Кэтр и Кэм=1,06	Стены Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею	м²	38	570	21 660
166	Праис	Панель стеновая декоративная (Бамбуковая панель, согласовать с заказчиком)	м²	38	6 125	232 750
167	1121-0302-0101 ЭСН РК 8.04.01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Оборудование Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	40	200	8 000
168	243-907-0105 ССЦ РК 8.04.08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	40	129	5 160
169	1121-0101-0201 ЭСН РК 8.04.01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм²	м	40	64	2 560
170	243-106-0502 ССЦ РК 8.04.08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	40	518	20 720

1	2	3	4	5	6	7
171	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэзм=1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки угольного типа при скрытой проводке	шт.	8	236	1 888
172	247-214-1505 ПрСЦ 09.2026 № 1-4	Розетка силовая скрытой установки NEW3, двухместная, с заземляющим контактом 16А, 250В	шт.	8	2 317	18 536
173	Прине	Столы офисные в стиле лофт из проф трубы 50х50 со столешницей из МДФ панелей размером 0,5 м х 4,6 м закрепляемая к стене (цвет согласовать с заказчиком)	шт.	2	75 512	151 024

Составил: Директор ТОО "SKY CITY PARTNERS"

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Асаинов А.С.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 3-01-02

Составлен(а) в текущих ценах на сентябрь 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	Прайс	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	12	42 420	509 040
2	Прайс	Раковина накладная Minotti Elva арт. 1427 400x515x135мм	шт.	9	35 738	321 642
3	ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600x600x9мм	м²	51,4896	5 907	304 149
4	ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм	м²	52,4688	4 733	248 335
5	Прайс	Панель стеновая декоративная (Бамбуковая панель, согласовать с заказчиком)	м²	38	6 125	232 750
6	Прайс	Столешница I Maika Gruppe Loft 60П дуб намбия	шт.	9	25 812	232 308
7	ССЦ РК 8.04-08-2025	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34(цвет согласовать с заказчиком)	м²	44,1	5 105	225 131
8	ПрСС 09.2026 № 1-2	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	м²	79,2	2 796	221 443
9	Прайс	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 10 мм(цвет согласовать с заказчиком)	м²	42	5 050	212 100
10	Прайс	Столы офисные в стиле лофт из проф труб 50x50 со столешницей из МДФ панелей размером 0,5 м x 4,6 м закрепляемая к стене (цвет согласовать с заказчиком)	шт.	2	75 512	151 024
11	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	11	11 136	122 496
12	Прайс	Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-48-4К-М (4)/SPO-6-48-6К-М (4), мощность 48Вт, IP40, 595x595x19, матовый с проводом	шт.	19	5 900	112 100
13	231-302-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм x 600 мм	м	43,3088	2 214	95 886
14	215-304-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м²	42,84	2 092	89 621

1	2	3	4	5	6	7
15	Прайс 232-502-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зеркало 1м х 4,5м Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	м ² кг	9 413,6152	7 500 131	67 500 54 184
16	232-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	612,30664	73	44 698
17	232-101-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м ²	51,9944	729	37 904
18	212-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м ³	1,029792	32 518	33 487
19	222-529-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	144,544432	222	32 089
20	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	358,44436	84	30 109
21	244-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без предстала, полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	2	10 871	21 742
22	243-106-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	40	518	20 720
23	246-304-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	4 772	19 088
24	247-214-1505 ПрССЦ 09.2026 № 1-4	Розетка силовая скрытой установки NEW3, двухместная, с заземляющим контактом 16А, 250В	шт.	8	2 317	18 536
25	244-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Предстел для умывальника	шт.	2	9 054	18 108
26	244-104-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	12	1 357	16 284
27	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	205,76	78	16 049
28	241-609-0502 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	9	1 545	13 905
29	217-701-0218 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5,7	2 261	12 888
30	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0572072	218 283	12 487
31	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	4,998	2 082	10 406
32	247-212-0601 ПрССЦ 09.2026 № 1-4	Выключатель открытой установки Insprita, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	5	1 799	8 995

1	2	3	4	5	6	7
34	244-104-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	11	815	8 965
35	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	46,78128	187	8 748
36	241-203-0409 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	5	1 513	7 565
37	222-531-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	89,8544	77	6 919
38	244-104-0903 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	4	1 672	6 688
39	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дробель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,59884	1 186	6 640
40	233-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	40,4328	145	5 863
41	241-203-0402 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10,5	501	5 261
42	243-907-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	40	129	5 160
43	222-529-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	34,316304	149	5 113
44	232-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	20,576	172	3 539
45	241-208-2905 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Отвод полипропиленовый РР-Р 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4", с настенным креплением	шт.	4	867	3 468
46	217-106-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,5224768	1 855	2 824
47	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,148608	1 103	2 370
48	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,583024	4 057	2 365
49	241-205-1102 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Труба напорная из полипропилена РР-Р не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	12	194	2 328
50	232-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	33,705496	68	2 292
51	232-101-0602 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	35,351144	64	2 262
52	241-205-2101 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Труба напорная из полипропилена РР-Р армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	10	209	2 090

1	2	3	4	5	6	7
53	232-504-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	18,52616	112	2 075
54	222-530-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Подвес прямой для ПП-профили размерами 60 мм x 27 мм	шт.	32,812	53	1 739
55	241-208-3603 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	352	1 408
56	232-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента армирующая бумажная	м	66,573024	17	1 132
57	241-209-2406 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	226	1 130
58	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шпифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,629	398	1 046
59	241-216-0203 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	183	915
60	261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,5104	116	639
61	241-216-0201 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	61	549
62	222-531-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Удлинитель для ПП-профили размерами 60 мм x 27 мм	шт.	8,0768	60	485
63	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1317	3 256	429
64	241-208-3601 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	95	380
65	261-303-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	8,16	42	343
66	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000261	954 056	249
67	241-220-0204 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	233	233
68	217-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шрумп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,10096	1 674	169
69	241-209-2404 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	160	160
70	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,333936	425	142
71	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	2,6421824	50	132

1	2	3	4	5	6	7
72	235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0033	31 625	104
73	241-208-2501 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Отвод полипропиленовый РР-Р 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	13	104
74	241-211-1101 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Муфта полипропиленовая РР-Р соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	8	11	88
75	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00224	39 252	88
76	241-209-1901 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Тройник полипропиленовый РР-Р равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	19	76
77	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,052	446	23
78	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,026	781	20
79	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес лыняной	кг	0,026	426	11
80	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,16	2 250	360
Итого материальные ресурсы			тенге			3 671 788
Всего по ведомости:			тенге			3 671 788

Составил: Директор ТОО "SKY CITY PARTNERS"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Асанов А.С.



КТП "Руденский горно-технологический колледж"

УОАКО

Текущий ремонт санузлов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт санузлов

на

№ п/п	Наименование работ	Раздел I: Мужской санузел. Этаж I		
		1	2	3
4	Количество	Единица измерения	3	4

Разборка пьедестала

1 Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объем более 1 м³, бетон класса В7,5(Проект и часть пола где стояк)

Освещение

2 Светильники для люминисцентных ламп. Демонтаж

3 Выключатели, розетки. Смена

1 Выключатель открытой установки Inspira, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20

6 Установка светильника светодиодного на кронштейнах

6 Светильник светодиодный офисный-1 СПО-6-48-4К-М (4)/СПО-6-48-6К-М (4), мощность 48Вт, IP40, 595х595х19, матовый с проводом

Вентиляция

5 Решетки жалюзийные. Смена

1 Вентиляционная решетка регулируемая одноразовая, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм

Водопровод и Канализация

6 Водонагреватель электрический. Демонтаж

7 Мыльницы и раковины. Демонтаж

8 Унитазы и писсуары. Демонтаж

9 Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм.

5 Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм

10 Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена

10,5 фасонными частями

Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2

10,5 мм

Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100

4 мм, с уплотнительной резиной

4 Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50

4 мм, с уплотнительной резиной

Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами

100х100х100 мм, с уплотнительной резиной

Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами

100х100х100 мм, с уплотнительной резиной

Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами

100х50х100 мм, с уплотнительной резиной

Резиновая канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм

Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм

Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм

Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полипропиленовой на сварных

22 соединений в раструбе, диаметр до 20 мм

Труба напорная из полипропиленовой PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013

12 размерами 20х3,4 мм

Труба напорная из полипропиленовой PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013

10 размерами 20х4,1 мм

Отвод полипропиленовый PP-R 90° для напорной диаметром 20 мм

8 Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами

20х3/4", с настенным креплением

Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20

4 мм

Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная

Стены

12	Коробки дверные в каминных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	3,6
13	Плотная дверная. Снятие	шт.	1	19,2
14	Перепородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м² перепородок	65,2	31,04
15	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	31,04	31,04
16	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м² облицовки	31,04	31,04
17	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на м² оштукатуриваемой гипсовой основе, толщина до 10 мм	м²	32,98	32,98
18	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены,	м² отслаиваемой поверхности	32,98	32,98
19	Оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² окрашиваемой поверхности	32,98	32,98
20	Простая покраска водозащитным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	32,98	32,98

20	Плиты цементные и из керамической плитки. Разборка	м	18,4	18,4
21	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	19,2	19,2
22	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м²	19,2	19,2
23	Встройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	22,32	22,32
24	Встройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	22,32	22,32
25	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	22,764	22,764
26	Встройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м² потолка	22,32	22,32
27	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ ПК ЕН 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	22,986	22,986
28	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка	м² отслаиваемой поверхности	22,32	22,32
29	Простая покраска водозащитным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	22,32	22,32

29	Вставка унитаз с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
30	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
31	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
32	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
33	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
34	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
35	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
36	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
37	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
38	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5

31	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
32	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
33	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
34	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
35	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
36	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
37	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
38	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5

31	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
32	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
33	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
34	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
35	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
36	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
37	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
38	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5

31	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
32	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
33	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
34	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
35	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
36	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
37	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
38	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5

31	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
32	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
33	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
34	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
35	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
36	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5
37	Вставка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	5
38	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5	5

39	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	3,0488
40	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м² отслаиваемой поверхности	2,96
	Простая покраска водозащитным составом по штукатурке и сборной	м² окрашиваемой поверхности	2,96
Пол			
41	Плиты цементные и из керамической плитки. Разборка	м	6,4
42	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	2,96
43	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м²	2,96
44	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	2,96
45	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытие	2,96
46	Плитка керамогранитная матовая размерами 600x600x9мм	м²	3,0192
46	Устройство плиточных керамогранитных	м	6,4
Освещение			
47	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1
48	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1
49	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	1
	Светильник светодиодный офисный-1 СПО-6-48-4К-М (4), мощность 48Вт, IP40, 595x595x19, матовый с проводом	шт.	1
Вентиляция			
50	Решетки жалюзийные. Смена	шт.	1
	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1
Раздел 3: Железнодорожный санузел. Этаж II			
Стены			
51	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
52	Полотна дверные. Снятие	м²	2,4
53	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м³ перепоролок	14,4
54	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	59,9
55	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м² облицовки	20,4
	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм	м²	20,808
56	Оштукатуривание поверхности стен внутри помещения раствором из сухой смеси на м² оштукатуриваемой гипсовой основе, толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	21,7
57	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены,	м² отслаиваемой поверхности	21,7
58	Простая покраска водозащитным составом по штукатурке и сборной	м² окрашиваемой поверхности	21,7
Потолок			
59	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м² потолка	22,4
	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	23,072
60	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м² отслаиваемой поверхности	22,4
61	Простая покраска водозащитным составом по штукатурке и сборной	м² окрашиваемой поверхности	22,4
Пол			
62	Плиты цементные и из керамической плитки. Разборка	м	10,8
63	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	22,4
64	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м²	22,4
65	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	22,4
66	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытие	22,4
67	Плитка керамогранитная матовая размерами 600x600x9мм	м²	22,848
67	Устройство плиточных керамогранитных	м	10,8
Санитарные приборы			
68	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5
	Унитаз стандартный в комплекте	комплект	5
69	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	5
	Раковина накладная Minotti Eiba арт.1427 400x515x135мм	шт.	5
	Столешница 1 Марка Grunge Loft 60П дуб наливная	шт.	5

Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подложкой, наборный, излив	шт.	5
Зеркало 1м x 4,5м	м ²	4,5
Освещение		
Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2
Выключатели, розетки. Смена	шт.	1
Выключатель открытой установки Inspira, однополюсный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1
Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	7
Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-48-4К-М (4)/SPO-6-48-6К-М (4), мощность 48Вт, IP40, 595х595х19, матовый с проводом	шт.	7
Вентиляция		
Решетки жалюзийные. Смена	шт.	1
Вентиляционная решетка регулируемая одноуровневая, пластмассовая шириной до 350 мм	шт.	1
Жалюзийная решетка	шт.	1
Раздел 4: Сантехнический санузел. Этаж III		
Устройство конструкций из МДФ панелей перегородок с дверным блоком на каркасе	м ²	39,6
Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	м ²	39,6
Санитарные приборы		
Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1
Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1
Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1
Установка умывальника одиночного без подложки воды	комплект	1
Умывальник без пьедестала полукрытый, овальный, прямоуглольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	1
Пьедестал для умывальника	шт.	1
Установка гибкой подложки к водоразборной арматуре	шт.	2
Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки	м проволоки	2
Установка смесителя	шт.	2
Установка смесителя для умывальника двухрукояточный, с центральной подложкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1
Потолок		
Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с одноосной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м ² потолка	2,8
Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛБ СТ ПК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м ²	2,884
Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка	м ² отслаиваемой поверхности	2,8
Простая покраска водомыльным составом по штукатурке и сбной за два раза	м ² окрашиваемой поверхности	2,8
Конструкция потолка	поверхности	2,8
Пол		
Плиты из керамических плиток. Разборка	м	5,2
Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м ²	2,8
Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м ²	2,8
Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м ² стяжки	2,8
Устройство покрытия полов из плит керамических на клею из сухих смесей	м ² покрытия	2,8
Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м ²	2,856
Устройство плиточных керамогранитных	м	6,08
Освещение		
Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1
Выключатели, розетки. Смена	шт.	1
Выключатель открытой установки Inspira, однополюсный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1
Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	1
Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-48-4К-М (4)/SPO-6-48-6К-М (4), мощность 48Вт, IP40, 595х595х19, матовый с проводом	шт.	1
Вентиляция		
Решетки жалюзийные. Смена	шт.	1
Вентиляционная решетка регулируемая одноуровневая, пластмассовая шириной до 350 мм	шт.	1
Жалюзийная решетка	шт.	1

Пол

94	Полы из линолеума и резина. Разборка покрытия	М ²	42
95	Устройство покрытия полов из плит OSB	М ² покрытия	42
96	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со выравниванием подложки в стыках	М ² покрытия	42
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 (цвет согласовать с заказчиком)	М ²	44,1

Потолок

97	Устройство потолка подвесного ячеистого со сборкой панелей	М ²	42
	Растовый потолок алюминированный из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 10 мм (цвет согласовать с заказчиком)	М ²	42

Освещение

98	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2
99	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1
100	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	4
	Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-48-4K-M (4)/SPO-6-48-6K-M (4), мощность 48Вт, IP40, 595x595x19, матовый с проводом	шт.	4

Стены

101	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею	М ²	38
	Панель стеновая декоративная (Бамбуковая панель, согласовать с заказчиком)	М ²	38

Оборудование

102	Прокладка кабеля (кабель-канала) полимерно, периметр до 60 мм	М	40
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 16 мм	М	40
103	Прокладка в проложенном кабеле (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм ²	М	40
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	М	40

104	Установка выключателя однополюсного или двухполюсного, теплосельной розетки силового скрытой установки NEW3, двухместная, с заземляющим контактом 16А, розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	8
	250В	шт.	8
	Столы офисные в стиле лофт из проф трубы 50x50 со столешницей из МДФ панелей размером 0,5 м x 4,6 м закрепляемая к стене (цвет согласовать с заказчиком)	шт.	2

Составил: Директор ТОО "SKY CITY PARTNERS"



Асанов А.С.