

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855028-1
Сатып алудың атауы:	ҚР ҚК мұқтаждары үшін өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43681516-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	ҚР ҚК мұқтаждары үшін тауарлар сатып алу
Лоттың сипаттауы:	ҚР ҚК мұқтаждары үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі :	88358353
Лоттың атауы :	Тура аспа
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ Р 71947-2025 төбелік жүйенің аспаларын еден негізіне бекітуге арналған якорь бекіткіштері. Бекіткіштің түрі, мөлшері және материалы монтаждау негізіне және есептік жүктемеге сәйкес келуі керек. Бекіткіштер суспензиялардың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей қ., Западный промузел, 115
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ Р 71947-2025 төбелік жүйенің аспаларын еден негізіне бекітуге арналған якорь бекіткіштері. Бекіткіштің түрі, мөлшері және материалы монтаждау негізіне және есептік жүктемеге сәйкес келуі керек. Бекіткіштер суспензиялардың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек. * Тапсырыс берушіге тауарды пайдалану мерзіміне 12 ай кепілдік беру; * Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің құпиялылық режимін сақтау және жұмыстарды орындау барысында қолжетімді болуы мүмкін мәліметтер тізбесін жария етпеу жөніндегі басшылыққа алынатын құжаттарының талаптарын сақтау; * Тауарға сапа сертификатын ұсыну; * Жүкқұжаттарды түпнұсқада ұсыну; * Жеткізуші тауарды жеткізуді, түсіруді және қоймаға жинақтап орналастыруды жүзеге асыруы тиіс. Төбелік жүйенің түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша анықталады. Барлық элементтер бір-бірімен үйлесімді және таңдалған «Грильято» жүйесіне сәйкес болуы тиіс. Әрбір элементтің саны бөлменің конфигурациясын, монтаждау сызбасын және технологиялық қорды ескере отырып, ауданы 400 м² төбені орнатуға жеткілікті болуы тиіс. Тауарды жеткізу төбелік жүйені құрастыруға және орнатуға қажетті толық жиынтықта жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізуші тауарды жеткізгенге дейін әрбір элементтің атауы, өлшем бірлігі және саны көрсетілген жиынтықтау ведомосін ұсынуы тиіс. Тауар жеткізілгенге дейін Жеткізуші орнату орны бойынша бөлменің нақты өлшемдерін өлшеп, конструкцияның негізгі және қосалқы элементтерінің қажетті санын нақтылауы тиіс. Тауар бөлменің нақты өлшемдерін ескере отырып, конструкцияны монтаждауға жеткілікті толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. Барлық қажетті қосалқы бөлшектер мен бекіту элементтерінің құны тауардың жалпы құнына енгізілуі тиіс.
Лоттың нөмірі :	88358295
Лоттың атауы :	Төрткілдеш
Лоттың сипаттауы:	перфорацияланған, монтаждық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1. Негізгі техникалық сипаттамалары: ГОСТ Р 71947-2025 аспалы тірек төбесін орнатуға арналған төбелік рельстер, рельстің ені — кемінде 100 мм, жалпы ауданы кемінде 400 м ² төбені орнатуға арналған. Рельстердің ұзындығы бөлменің нақты мөлшері бойынша, қорғаныш-сәндік жабыны бар, түсі ақ күңгірт немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша анықталады. Рельстер коррозияға төзімді болуы керек, деформациясыз және жабынның зақымдалуынсыз тегіс беті болуы керек, тірек жүйесімен үйлесімділікті қамтамасыз етуі керек. Рельстер жүк көтергіш тарақтармен және таңдалған төбелік жүйенің компоненттерімен үйлесімді болуы керек. Жинаққа төбелік рельстер, жүк көтергіш шиналар (стрингерлер), реттелетін суспензиялар, қабырға профилі, якорь бекіткіштері, байланыстырушы элементтер, бекіткіштер, бекіткіштер және төбелік жүйені толық құрастыруға және сенімді

	орнатуға қажетті басқа компоненттер кіруі керек. Кемінде 400 м2 төбелік рельстер; ұзындығы кемінде 4 000 мм 150 дана мөлшерінде көтергіш монтаждық тарақ (стрингер); кемінде 550 дана мөлшерінде реттелетін аспалар; кемінде 3000 мм ұзындықтағы қабырға профилі(бұрышы) кемінде 35 дана; Жиынтықтағы қабырға профилін бекітуге арналған бекіткіштер; жиынтықтағы көтергіш шиналардың (тарақтың) қосқыштары, жиынтықтағы қабырға профилін бекітуге арналған бекіткіштер; жиынтықтағы жүйеде көзделген жалғағыш, бекітуші және дорбор элементтері.
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей қ., Западный промузел, 115
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Негізгі техникалық сипаттамалары: ГОСТ Р 71947-2025 аспалы тірек төбесін орнатуға арналған төбелік рельстер, рельстің ені — кемінде 100 мм, жалпы ауданы кемінде 400 м2 төбені орнатуға арналған. Рельстердің ұзындығы бөлменің нақты мөлшері бойынша, қорғаныш-сәндік жабыны бар, түсі ақ күңгірт немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша анықталады. Рельстер коррозияға төзімді болуы керек, деформациясыз және жабынның зақымдалуынсыз тегіс беті болуы керек, тірек жүйесімен үйлесімділікті қамтамасыз етуі керек. Рельстер жүк көтергіш тарақтармен және таңдалған төбелік жүйенің компоненттерімен үйлесімді болуы керек. Жинаққа төбелік рельстер, жүк көтергіш шиналар (стрингерлер), реттелетін суспензиялар, қабырға профилі, якорь бекіткіштері, байланыстырушы элементтер, бекіткіштер, бекіткіштер және төбелік жүйені толық құрастыруға және сенімді орнатуға қажетті басқа компоненттер кіруі керек. Кемінде 400 м2 төбелік рельстер; ұзындығы кемінде 4 000 мм 150 дана мөлшерінде көтергіш монтаждық тарақ (стрингер); кемінде 550 дана мөлшерінде реттелетін аспалар; кемінде 3000 мм ұзындықтағы қабырға профилі(бұрышы) кемінде 35 дана; Жиынтықтағы қабырға профилін бекітуге арналған бекіткіштер; жиынтықтағы көтергіш шиналардың (тарақтың) қосқыштары, жиынтықтағы қабырға профилін бекітуге арналған бекіткіштер; жиынтықтағы жүйеде көзделген жалғағыш, бекітуші және дорбор элементтері. * Тапсырыс берушіге тауарды пайдалану мерзіміне 12 ай кепілдік беру; * Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің құпиялылық режимін сақтау және жұмыстарды орындау барысында қолжетімді болуы мүмкін мәліметтер тізбесін жария етпеу жөніндегі басшылыққа алынатын құжаттарының талаптарын сақтау; * Тауарға сапа сертификатын ұсыну; * Жүкқұжаттарды түпнұсқада ұсыну; * Жеткізуші тауарды жеткізуді, түсіруді және қоймаға жинақтап орналастыруды жүзеге асыруы тиіс. Төбелік жүйенің түсі Тапсырыс берушімен келісу бойынша анықталады. Барлық элементтер бір-бірімен үйлесімді және таңдалған «Грильято» жүйесіне сәйкес болуы тиіс. Әрбір элементтің саны бөлменің конфигурациясын, монтаждау сызбасын және технологиялық қорды ескере отырып, ауданы 400 м² төбені орнатуға жеткілікті болуы тиіс. Тауарды жеткізу төбелік жүйені құрастыруға және орнатуға қажетті толық жиынтықта жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізуші тауарды жеткізгенге дейін әрбір элементтің атауы, өлшем бірлігі және саны көрсетілген жиынтықтау ведомосін ұсынуы тиіс. Тауар жеткізілгенге дейін Жеткізуші орнату орны бойынша бөлменің нақты өлшемдерін өлшеп, конструкцияның негізгі және қосалқы элементтерінің қажетті санын нақтылауы тиіс. Тауар бөлменің нақты өлшемдерін ескере отырып, конструкцияны монтаждауға жеткілікті толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. Барлық қажетті қосалқы бөлшектер мен бекіту элементтерінің құны тауардың жалпы құнына енгізілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855028-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для нужд ВС РК
Номер лота:	№ 43681516-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Приобретение товаров для нужд ВС РК
Описание лота:	Приобретение товаров для нужд ВС РК
Номер пункта плана:	№ 88358353
Наименование пункта плана:	Подвес прямой
Описание пункта плана:	оцинкованный
Дополнительное описание пункта плана:	ГОСТ Р 71947-2025 Анкерные крепления для фиксации подвесов потолочной системы к основанию перекрытия. Тип, размер и материал крепежа должны соответствовать основанию монтажа и расчётной нагрузке. Крепления должны обеспечивать надёжную фиксацию подвесов.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей КАЗАХСТАН, область Абай, г.Семей, ул. Западный промузел, 115
Срок поставки:	15 календарных дней, после заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ Р 71947-2025 Анкерные крепления для фиксации подвесов потолочной системы к основанию перекрытия. Тип, размер и материал крепежа должны соответствовать основанию монтажа и расчётной нагрузке. Крепления должны обеспечивать надёжную фиксацию подвесов. Предоставить гарантию Заказчику на эксплуатацию со сроком на 12 месяцев; -соблюдать требования законодательства РК, руководящих документов Министерства Обороны РК по соблюдению режима секретности и неразглашения перечня сведений, которые могут оказаться доступными в ходе работ; С сертификатом качества Предоставить накладные, оригинал Поставщик должен произвести поставку ,выгрузку и сборку на склад. Цвет потолочной системы — по согласованию с заказчиком. Все элементы должны быть совместимы между собой и соответствовать выбранной системе «Грильято». Количество каждого элемента должно быть достаточным для устройства потолка площадью 400 м² с учётом конфигурации помещения, схемы монтажа и технологического запаса. Поставка должна осуществляться в полной комплектации, необходимой для сборки и установки потолочной системы. Поставщик должен предоставить ведомость комплектации с указанием наименования, единицы измерения и количества каждого элемента до поставки товара. До поставки товара поставщик обязан осуществить замеры помещения по месту установки для уточнения фактических размеров и определения необходимого количества основных и комплектующих элементов конструкции. Поставка товара должна осуществляться в полном комплекте, достаточном для монтажа конструкции с учетом фактических размеров помещения. Все необходимые комплектующие и крепежные элементы должны входить в стоимость товара.
Номер пункта плана:	№ 88358295
Наименование пункта плана:	Рейка
Описание пункта плана:	перфорированная, монтажная
Дополнительное описание пункта плана:	1. Основные технические характеристики: ГОСТ Р 71947-2025 Потолочные рейки для устройства подвесного реечного потолка, ширина рейки — не менее 100 мм, для устройства потолка общей площадью не менее 400 м². Длина реек определяется по фактическим размерам помещения, с защитно-декоративным покрытием, цвет белый матовый либо по согласованию с заказчиком. Рейки должны быть устойчивы к коррозии, иметь ровную поверхность без деформаций и повреждений покрытия, обеспечивать совместимость с несущей системой. Рейки должны быть совместимы с несущими монтажными гребёнками и комплектующими выбранной потолочной системы. Комплект должен включать потолочные рейки, несущие шины (стрингеры), регулируемые подвесы, пристенный профиль, анкерные крепления, соединительные элементы, фиксаторы, крепёжные изделия и другие комплектующие, необходимые для полной сборки и надёжного монтажа потолочной системы. Потолочные рейки на не менее 400 м2; Несущая

	монтажная гребенка (стрингер) длиной не менее 4 000 мм в количестве не менее 150 шт; Регулируемые подвесы в количестве не менее 550 шт; Пристенный профиль(уголок) длиной не менее 3000 мм в количестве не менее 35 шт; Крепежные элементы для фиксации пристенного профиля в комплекте; Соединители несущих шин (гребенок) в комплекте, крепежные элементы для фиксации пристенного профиля в комплекте; соединительные, фиксирующие и дорборные элементы предусмотренные системой в комплекте.
Количество:	400
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей КАЗАХСТАН, область Абай, г.Семей, ул. Западный промузел, 115
Срок поставки:	15 календарных дней, после заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Основные технические характеристики: ГОСТ Р 71947-2025 Потолочные рейки для устройства подвесного реечного потолка, ширина рейки — не менее 100 мм, для устройства потолка общей площадью не менее 400 м². Длина реек определяется по фактическим размерам помещения, с защитно-декоративным покрытием, цвет белый матовый либо по согласованию с заказчиком. Рейки должны быть устойчивы к коррозии, иметь ровную поверхность без деформаций и повреждений покрытия, обеспечивать совместимость с несущей системой. Рейки должны быть совместимы с несущими монтажными гребёнками и комплектующими выбранной потолочной системы. Комплект должен включать потолочные рейки, несущие шины (стрингеры), регулируемые подвесы, пристенный профиль, анкерные крепления, соединительные элементы, фиксаторы, крепёжные изделия и другие комплектующие, необходимые для полной сборки и надёжного монтажа потолочной системы. Потолочные рейки на не менее 400 м²; Несущая монтажная гребенка (стрингер) длиной не менее 4 000 мм в количестве не менее 150 шт; Регулируемые подвесы в количестве не менее 550 шт; Пристенный профиль(уголок) длиной не менее 3000 мм в количестве не менее 35 шт; Крепежные элементы для фиксации пристенного профиля в комплекте; Соединители несущих шин (гребенок) в комплекте, крепежные элементы для фиксации пристенного профиля в комплекте; соединительные, фиксирующие и дорборные элементы предусмотренные системой в комплекте. предоставить гарантию Заказчику на эксплуатацию со сроком на 12 месяцев; -соблюдать требования законодательства РК, руководящих документов Министерства Обороны РК по соблюдению режима секретности и неразглашения перечня сведений, которые могут оказаться доступными в ходе работ; С сертификатом качества Предоставить накладные, оригинал Поставщик должен произвести поставку ,выгрузку и сборку на склад. Цвет потолочной системы — по согласованию с заказчиком. Все элементы должны быть совместимы между собой и соответствовать выбранной системе «Грильято». Количество каждого элемента должно быть достаточным для устройства потолка площадью 400 м² с учётом конфигурации помещения, схемы монтажа и технологического запаса. Поставка должна осуществляться в полной комплектации, необходимой для сборки и установки потолочной системы. Поставщик должен предоставить ведомость комплектации с указанием наименования, единицы измерения и количества каждого элемента до поставки товара. До поставки товара поставщик обязан осуществить замеры помещения по месту установки для уточнения фактических размеров и определения необходимого количества основных и комплектующих элементов конструкции. Поставка товара должна осуществляться в полном комплекте, достаточном для монтажа конструкции с учетом фактических размеров помещения. Все необходимые комплектующие и крепежные элементы должны входить в стоимость товара.