

Республика Казахстан
Кызылординская область
Казалинский район

смета

Техническое обслуживание и ремонт освещения улиц н.п. Каукей сельского
округа Кызылкум Казалинского района Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылкум"

Кент Айтеке би
2026 год.

Республика Казахстан
Кызылординская область
Казалинский район

смета

Техническое обслуживание и ремонт освещения улиц н.п. Каукей сельского
округа Кызылкум Казалинского района Кызылординской области



Жаданов Абай Жаданович

Кент Айтеке би
2026 год.

Пояснительная записка к сметной документации

Техническое обслуживание и ремонт освещения улиц н.п. Каукей сельского округа Кызылкум Казалинского района Кызылодинской области

Сметная документация составлена в соответствии с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №191-нк от 19.09.2018г. "Об утверждении нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам, в текущих ценах на 01.01.2026г.

Сметная стоимость определена по программному комплексу АВС - 4 (редакция 2022.1.2), по РСНБ РК 2015 г.

Наименование затрат	Примечание
*территориальный район	11
*В локальных сметах учтены следующие поправки:	
-Накладные расходы приняты согласно нормативам по видам строительства и монтажных работ.	
*Закон РК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"	50%-поправка к зарплате
*Средства на непредвиденные работы и затраты	2%
*НДС	16

Сводный сметный расчет произведен в ценах на 01.01.2026 года.
ТЭП составлен в соответствии основных положений Комитета по делам строительства МИТ РК за №260 от 30 июня 2003 года.

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Уровень ответственности		
2	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2026 года, в т.ч.	млн. тенге	0,347
	СМР	млн. тенге	
	- прочие	млн. тенге	0,347
3	Трудоемкость строительства	тыс. чел/дн	0,082
4	Продолжительность строительства	мес	10
5	Вид строительства	Техническое обслуживание и ремонт освещения	

Составил

Жаданов Абай Жаданович

КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылкум"

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме

В том числе:

налог на добавленную стоимость

347,000 тыс.тенге

тыс.тенге

47,862

тыс.тенге

— " — 20 г.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Техническое обслуживание и ремонт освещения улиц н.п. Каужей сельского округа Кызылкум Казалинского района Кызылординской области
(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
2	СРСС	Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
		Сметная стоимость строительства	264,857		34,281	299,138
	Налоговый кодекс РК	Итого по сводному сметному расчету в т.ч. НДС, 16%	264,857		34,281	299,138
		Всего по сводному сметному расчету			47,862	47,862
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчик без учета НДС	264,857		82,143	347,000
				0,000		0,000

Руководитель проектной организации

Составил



Заказчик



"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме
в том числе
налог на добавленную стоимость

347,000 тыс.тенге

47,862 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"08.04.2015" г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое обслуживание и ремонт освещения улиц н.п. Каукей сельского округа Кызылкум Казалинского района Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат.	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета 02-01-01	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОСВЕЩЕНИЯ	196,482			196,482
		Итого по главам 1-7	196,482			196,482
		Сметная зарплата по главам 1-7				196,482
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч				35,929
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения				0,001
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3%)				0,000

		Итого по главе 8		0,000			8,00000
		Итого по главам 1-8		196,482			0,000
		Сметная зарплата (K=0,141)					196,482
		норм. трудоемкость, тыс. ч/ч (K=0,0008)					0,000
		ГЛАВА 9. Дополнительные затраты на строительство					0,000
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5x0,9=1,35%)					0,000
4		Выслуга лет (1%)					0,000
5		На оплату дополн. отпусков (0,4%)			1,965		1,965
6	ЗРК от 30.06.1992г.	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0,393		0,393
		Итого по главе 9			19,143		19,143
		Итого по главам 1-9		0,000	21,501		21,501
		Сметная зарплата (K=0,6)		196,482	21,501		217,983
		норм. трудоемкость, тыс. ч/ч (K=0,0028)					0,000
7	Прил.1 Приказ №249-нк от 14.11.2017г.	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%					0,000
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.		196,482	25,431	3,930	3,930
		Итого сметная стоимость в ценах 2026г. МРП 2026г = 4129 тг. K=1,3480		264,857	34,281	221,912	299,138
9		в т.ч. НДС, 16%			47,862		47,862
		Итого сметная стоимость в текущих ценах с НДС 2026г.		264,857	82,143		347,000
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	в т.ч. возвратные суммы от стоимости ВЗиС			0,000		0,000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		264,857	82,143		347,000

Руководитель проектной организации

Составил



А.Жаданов

А.Жаданов

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Техническое обслуживание и ремонт освещения улиц
н.п. Каукей

ОБЪЕКТ HOMER

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Ведомость работ

Сметная стоимость	196,482	тыс. тенге
Сметная заработная плата	35,929	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,001	тыс. чел.-ч

Составлен (а) в ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные: расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					ЭП рабо- чих стро- ителей	в т.ч. ЭП: машинис- тов	зарплата: строите- лей	в т.ч. ЭП: машинис- тов	оборудо- вание, мебель, инвентарь			

Техническое обслуживание ул. освещения.
/Методическое реком. по определению стоимости
эксплуатаций объектов уличного освещения/
7636
--

1.	Т	Расчет	-Расфазировка светильников	выборочно	шт	35	218,18	218,18	7636	8247
2.	Т	Расчет	-Устранение обнаруженных неисправностей светодиодных светильников		шт	10	245,46	218,18	2455	2651
3.	Т	Расчет	-Устранение обнаруженных неисправностей светильников с ртутными лампами		шт	45	218,18	218,18	9818	10603
4.	САТУ	-ПРА для ДНаТ 250Вт			шт	11	1550		17050	18414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КЗ		встраиваемые 1И250Днат71-100								1364	
5.	САТУ	СП - 8%									
КЗ	-Таймер электронный ТЭ-80 EKF PROxima	шт.		2	9920		19840		19840		21427
6.		СП - 8%								1587	
247-208-0	-Контактор										
174 РСНБ	малогабаритный типа КМИ	шт.		2	18199		36398		36398		39310
РК 2015	49512, 95 А, 230									2912	
	В/АС-3, 1НО, 1НЗ										
7.		СП - 8%									
247-204-1	-Выключатель										
811 РСНБ	автоматический типа	шт.		2	2870		5740		5740		6199
РК 2015	ВА47-100 -									459	
	характеристика "С" 1Р										
	100А 10 кА "С"										
8.		СП - 8%									
1217-0101	-Лампы накаливания.			15	88,89		1333			960	2476
-1801	Смена	шт.									
РСНБ РК					88,89		1333			183	
2015	НР - 72%; СП - 8%										
8.1.	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261-303-0110	Лампы накаливания ГОСТ	шт.	1	15							
	1182-77										
9.											
САТУ КЗ	-Лампа Днат 250Вт Е40	шт.		14	1834,53		25683		25683		27738
	натриевая, высокого										
	давления Код: Лампа										
	Днат 250 Вт.									2055	
	СП - 8%										
10.	САТУ КЗ	-Лампа ДРЛ 125 Вт Е40	шт.	8	2197		17576		17576		18982
	OSRAM									1406	
	СП - 8%										
11.	3105-0601	-Автогидроподъемники,	маш.-ч	10	3744	3744	37440	37440			40435
-0101	высота подъема 12 м										
РСНБ РК						1496		14960		2995	
2015	СП - 8%										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								
В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								
Зарплата рабочих строителей							20969				196482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				37440				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге								
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге								
	Накладные расходы		Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге								
								14960			
							122560				
							960				
							14553				

Составил

А. Жаданов

Наименование стройки- Техническое обслуживание и ремонт освещения улиц н.п. Каукей сельского округа
га Кызылкум Казалинского района Кызылординской области

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 2-1-1
на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Наименование объекта- Техническое обслуживание и ремонт освещения улиц
н.п. Каукей

Основание: Ведомость работ

Составлена в ценах 2022г.

Сметная стоимость	196,211	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1	чел-ч
Сметная заработная плата	35,93	тыс.тенге

ШИФР НОМЕРА НН : НОРМАТИВОВ ПП : И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТИР ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге
1	2	3	4	5
			6	7
1 АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей			
	Трудовые ресурсы			
	ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	чел-ч	1,065	19689,72
		ТЕНГЕ		20969,55
1 3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м			
РСНВ РК 2015		маш.-ч	10	3744
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	чел-ч	10	1496,00
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ		37440
		тенге		14960
1 247-204-1811	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С"	шт.	2	2870
РСНВ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3,	шт.	2	18199
РСНВ РК 2015	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77	шт.	15	0
4 С САТУ КЗ	ПРА для ДНаТ 250Вт встраиваемые LI250ДНаТ71-100	шт	11	1550
5 С САТУ КЗ	Таймер электронный ТЭ-80 ЕКЕ PROxima	шт	2	9920
6 С САТУ КЗ	Лампа ДНаТ 250Вт Е40 натриевая, высокого давления Код: Лампа	шт	14	1834,53
7 С САТУ КЗ	Лампа ДРЛ 125 Вт Е40 OSRAM	шт	8	2197
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ		122287

