

Техническая спецификация

1. Общие сведения

- **Наименование работ:** Работы обшивки стен и потолков гипсокартонном
- **Место выполнения работ:** Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Темирбекова, д. 30, учебный корпус № 2, 2-й этаж, кабинет № 206.
- **Срок выполнения работ:** В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора
- **Условия поставки/выполнения:**

Все работы выполняются силами и за счет Поставщика. Доставка, подъем всех необходимых материалов на этаж также осуществляются Поставщиком за собственный счет. Гипсокартонный лист предоставляется Заказчиком. Материалы и комплектующие к ним, а так же работы обеспечиваются за счет Поставщика.

2. Перечень и объемы выполняемых работ

№	Наименование и работ/материалов	Ед. изм.	Объем/ Количество
1	Обшивка стен гипсокартонными листами на металлический каркас Для обшивки стен используются гипсокартонные листы толщиной не менее 12,5 мм.	м ²	45
2	Обшивка потолочного ригеля гипсокартонными листами (ГКЛ) на металлический каркас Для обшивки ригеля используются гипсокартонные листы (потолочные) толщиной не менее 9,5 мм	м ²	8

3. Требования к качеству и материалам

1. **Соответствие стандартам:** Все используемые строительные и прочие материалы должны быть новыми, высокого качества, отвечать требованиям безопасности, ГОСТ и СТ РК (или эквивалентным техническим регламентам).
2. **Гарантия качества:** Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и использованные материалы сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ.
3. **Уборка и вывоз мусора:** Поставщик обязан своими силами и за свой счет производить ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз по завершении всех работ.

Шекиржаев И. И.
Мамзин Ф. Ф.