


Заказ: 2000

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Прибрежный района Алтай Восточно-Казахстанской области"

«Текущий ремонт входной группы здания акимата»

Сметная документация

Руководитель **Bytelin**



Туенбаев А.М.

Утверждаю:

Аким поселка Прибрежный района Алтай Восточно-Казахстанской области

В.Г.Молотков

2026г.

Наименование стройки Текущий ремонт входной группы здания акимата

Наименование объекта здание акимата


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

ремонт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж перил	м	5
2	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем	м	5
3	Устройство стяжек бетонных, толщиной до 20 мм/до 50мм	м ² стяжки	10,4
4	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	м ² стяжки	10,4
5	Монтаж опорных стоек /для козырька	т конструкций	0,0534
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм/стойки	т	0,055002
6	Монтаж обрешетки кровельной и стеновой из профтрубы/прим	т конструкций	0,03815
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,0392945
7	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м ² кровли	6,5
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м ²	7,15
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,28
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,05
8	Устройство примыканий к стенам и парапетах кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	6,5
	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	6,5
9	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз/м/к входных козырьков	м ²	6,015
10	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской	м ²	6,015
11	Установка подключение блока питания/прим.	шт.	1
	Блок питания для наружного применения (12В, IP67)	шт.	1
	Светодиоды трехточечные с линзой 0 72w есо/для подсветки гос символов	шт.	25
12	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м ² оштукатуриваемой поверхности	103,5
13	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,2
14	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3

Руководитель БУТЕП



Туенбаев А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по объекту:
«Текущий ремонт входной группы здания акимата»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022г. года №223-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2026.8) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2026 года. При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 3. Наружные инженерные сети. Выпуск 1. Наружные инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-07-2025 «Индексы стоимости для строительства»;

ССЦ РК 8.04-08-2025 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции»;

сборники сметных цен в текущем уровне 2025 года на инженерное оборудование объектов строительства,

СЦЭМ РК 8.04-11-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов»;

СЦЗТ РК 8.04-13-2025 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

СЦПГ РК 8.04-12-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки»;

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Методические рекомендации по разработке нормативов предельной стоимости строительства».

Сметный район – с.Прибрежный ВКО.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

сметная прибыль в размере 5 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

МРП 2026г – 4 325 тенге.

Стоимостные показатели:

Сметная стоимость строительства

- 800,238 тыс.тенге

В том числе:

СМР

- 689,860 тыс.тенге

Оборудование

- - тыс.тенге

Прочее

- 110,378 тыс.тенге

Руководитель ByteIn



Туенбаев А.М.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Прибрежный района Алтай Восточно-Казахстанской области"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость



№ 34 от 16.10.2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт входной группы здания акимата
(наименование стройки)

в текущих ценах Зкв.2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1	Текущий ремонт входной группы здания акимата	689,86	0,0	0,0	689,86	
		Всего по главе	689,86	0,0	0,0	689,86	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	689,86	0,0	0,0	689,86	
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	689,86	0,0	0,0	689,86	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1,000	689,86	0,0	0,0	689,860	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1,000	689,86	0,0	0,0	689,860	
2	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	110,378	110,378	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	689,86	0,0	110,378	800,238	

Руководитель Вустей ВУТЕИН

Тусенбаев А.М.



Наименование стройки Текущий ремонт входной группы здания акимата
Наименование объекта здание акимата

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на ремонт

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 689,86 тыс. тенге
Средства на оплату труда 337,553 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,06 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				689 860
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			323 167
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			168 689
		машины и механизмы	тенге			32 079
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			14 386
		материалы, изделия и конструкции	тенге			334 037
		перевозки	тенге			577
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
1	1220-0501-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28	Демонтаж перил	м	5	1 645	8 225
2	1109-0103-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем	м	5	37 540	187 700

1	2	3	4	5	6	7
3	1111-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство стяжек бетонных, толщиной до 20 мм/до 50мм Формула объема = 2,6*4	м² стяжки	10,4	2 564	26 665
4	1111-0103-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 K=6	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103 Формула объема = 2,6*4	м² стяжки	10,4	1 498	15 580
5	1109-0102-0112 ЭСН РК 8.04-01-2024	Монтаж опорных стоек /для козырька	т конструкций	0,0534	67 148	3 586
6	214-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм/стойки Формула объема = 0,0534*1,03	т	0,055002	442 356	24 330
7	1109-0102-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Монтаж обрешетки кровельной и стеновой из профтрубы/прим	т конструкций	0,03815	162 169	6 187
8	214-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм Формула объема = 0,03815*1,03	т	0,0392945	442 356	17 382
9	1112-0107-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа Формула объема = 6,5*1	м² кровли	6,5	5 690	36 986
10	224-102-0506 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм Формула объема = 6,5*1*1,1	м²	7,15	2 916	20 849
11	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный Формула объема = 0,0426*6,5*1[2]	кг	0,28	1 372	384
12	261-107-0996 ССЦ РК 8.04-08-2025	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальная стержень Формула объема = 0,00758*6,5*1[2]	кг	0,05	1 993	100
13	1112-0202-0107 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	6,5	2 613	16 985
14	224-105-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	6,5	1 612	10 478

1	2	3	4	5	6	7
15	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовок глифталевой ГФ-021 за один раз/м/к входных козырьков	м²	6,015	296	1 780
16	1113-0203-0531 ЭСН РК 8.04-01-2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской	м²	6,015	210	1 263
17	1121-0601-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка подключение блока питания/прим.	шт.	1	8 235	8 235
18	248-306-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок питания для наружного применения (12В, IP67)	шт.	1	25 752	25 752
19	274-701-0501-0333 ПрСЦ 08.2026 № 1-4	Светодиоды трехточечные с линзой 0 72w есо/для подсветки гос символов	шт.	25	114	2 850
20	1115-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м² оштукатуриваемой поверхности	103,5	2 647	273 966
21	414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,2	1 549	310
22	412-101-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км Формула объема = 0,2*15	т*км	3	89	267



Руководитель В. А. М.

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-1**

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса			Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7		
I. Материалы								
1	222-503-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5	29 813	149 065		
2	212-402-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,56285	27 311	42 683		
3	248-306-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок питания для наружного применения (12В, IP67)	шт.	1	25 752	25 752		
4	214-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм/стойки	т	0,055002	442 356	24 330		
5	212-101-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5304	44 942	23 837		
6	224-102-0506 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	7,15	2 916	20 849		
7	214-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,0392945	442 356	17 382		
8	224-105-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	6,5	1 612	10 478		
9	215-202-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,04875	88 455	4 312		
10	214-402-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	2,86695	1 069	3 065		
11	215-204-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0325	88 455	2 875		
12	274-701-0501-0333 ПрСЦ 08.2026 № 1-4	Светодиоды трехточечные с линзой 0 72w есо/для подсветки гос символов	шт.	25	114	2 850		

1	2	3	4	5	6	7
13	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,76906	1 372	1 055
14	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,455	2 082	947
15	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007861	954 056	750
16	236-202-1013 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,54135	1 164	630
17	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005697	789 006	450
18	261-105-0642 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей эпоксидный	т	0,000105	4 159 618	437
19	222-525-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003433	1 155 109	397
20	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3593655	861	309
21	217-301-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,124365	2 236	278
22	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00621	38 482	239
23	261-107-0996 ССЦ РК 8.04-08-2025	Закlepка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,09927	1 993	198
24	236-202-1012 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,195	883	172
25	261-201-0322 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
26	214-203-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001776	581 514	103
27	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,131598	604	79
28	217-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,06435	1 086	70
29	261-107-0397 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001684	380 806	64

1	2	3	4	5	6	7
30	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000549	1 068 179	59
31	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52
32	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0328	1 186	39
33	217-105-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0385	848	33
34	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,364	36	13
35	218-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000092	1 352 536	12
36	217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,039899	241	10
37	215-202-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0000943	88 455	8
38	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0027465	2 146	6
39	214-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,001712	10 602	18
Итого материальные ресурсы			тенге			334 037
Всего по ведомости:			тенге			334 037