



«Утверждаю»
Директор ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника №3»
акимата города Астаны
С.Нурашева
2026 год

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупаемой Работы по ремонту теплового пункта ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника №3» акимата города Астаны

№	Раздел	Требования
1	Наименование работ	Работа по ремонту теплового узла
2	Гарантийный срок (в месяцах)	12 месяцев
3	Место выполнение работ	г. Астана, пр. Республики, 56
4	Срок выполнение работ	В течении 15 календарных дней с момента подписания договора
5	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	В стоимость услуги входят работы, материалы, расходные материалы, необходимое оборудование, доставка, замеры, демонтаж повреждённых элементов и монтаж новых элементов, а также выполнение сварочных работ
6	Перечень необходимых материалов	Труба оцинкованная, диаметром 50 мм — 4 погонных метра. Кран приварной, диаметром 50 мм — 1 шт. Отвод оцинкованный, диаметром 50 мм — 1 шт.
7	Перечень выполняемых работ	1. Осмотр теплового узла и определение состояния повреждённого участка трубопровода. 2. Демонтаж повреждённого участка трубопровода. 3. Подготовка и монтаж новой трубы диаметром 50 мм. 4. Установка крана приварного и отвода. 5. Выполнение сварочных работ в трёх местах. 6. Проверка качества сварных соединений и герметичности отремонтированного участка. 7. Проверка работоспособности трубопровода после завершения ремонта. 8. Уборка рабочего места и вывоз строительного и монтажного мусора. Все работы выполняются с соблюдением требований безопасности, технологии монтажа и применимых нормативных требований Республики Казахстан.
8	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках	Для отключения ХВС Поставщик самостоятельно взаимодействует сопутствующими организациями (Астана Су Арнасы). Поставщик обязан обеспечить выполнение полного комплекса работ по ремонту теплового узла, включая предоставление необходимых материалов, расходных материалов, оборудования, инструмента, доставку, демонтаж, монтаж и сварочные работы. Все расходы, связанные с выполнением работ, включая сопутствующие услуги, должны быть включены в общую стоимость договора.

	Поставщик обязан согласовать с заказчиком отключение трубопровода и обеспечить безопасные условия проведения ремонтных и сварочных работ. Поставщик должен обеспечить надлежащее качество выполненных работ и герметичность отремонтированного участка трубопровода. Гарантийный срок на выполненные работы и установленные комплектующие составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта выполненных работ, если иное не предусмотрено договором. В случае выявления неисправностей или дефектов, возникших по вине поставщика в течение гарантийного срока, поставщик обязан устранить их за свой счёт в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления заказчика. Поставщик обязан обеспечить чистоту на месте выполнения работ и произвести вывоз образовавшегося мусора. Контактный телефон: 8-701-550-57-30
--	---

Начальник хозяйственного отдела



Маркевич Н.В.





**Астана қаласы әкімдігінің «№ 3 қалалық емхана» ШЖҚ МКК-ның жылу бекетін
жөндеу бойынша сатып алынатын жұмыстарға
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

№	Бөлімі	Талаптар
1	Жұмыстың атауы	Жылу торабын жөндеу бойынша жұмыс
2	Кепілдік мерзімі (аймен)	12 ай
3	Жұмысты орындау орны	Астана қ., Республика даңғ., 56
4	Жұмыстың орындалу мерзімі	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
5	Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Көрсетілетін қызметтің құнына жұмыстар, материалдар, шығын материалдары, қажетті жабдықтар, жеткізу, өлшеу, бүлінген элементтерді бөлшектеу (демонтаж) және жаңа элементтерді монтаждау, сондай-ақ дәнекерлеу жұмыстарын орындау кіреді
6	Қажетті материалдардың тізбесі	Диаметрі 50 мм мырышталған құбыр - 4 погон метр. Диаметрі 50 мм приварной (дәнекерленетін) шүмек (кран) - 1 дана. Диаметрі 50 мм мырышталған бұрыш - 1 дана.
7	Орындалатын жұмыстардың тізбесі	1. Жылу торабын қарап тексеру және құбыржолдың бүлінген аймақтың жай-күйін анықтау. 2. Құбыржолдың бүлінген аймағын бөлшектеу. 3. Диаметрі 50 мм жаңа құбырды дайындау және монтаждау. 4. Дәнекерленетін шүмек пен бұрышты орнату. 5. Үш жерде дәнекерлеу жұмыстарын орындау. 6. Дәнекерленген қосылыстардың сапасын және жөнделген учаскенің тығыздығын тексеру. 7. Жөндеу аяқталғаннан кейін құбыржолдың жұмыс қабілеттілігін тексеру. 8. Жұмыс орнын жинау және құрылыс пен монтаждау қоқысын шығару. Барлық жұмыстар қауіпсіздік талаптарын, монтаждау технологиясын және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарын сақтай отырып орындалады.
8	Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп айқындалған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар	Міне, осы талаптардың қазақ тіліндегі ресми-іс қағаздары стиліне сай аудармасы: ССЖ-ні өшіру үшін Өнім беруші ілеспе ұйымдармен (Астана Су Арнасы) өз бетінше өзара әрекеттеседі. Өнім беруші қажетті материалдарды, шығын материалдарын, жабдықтарды, құралдарды ұсынуды, жеткізуді, бөлшектеуді, монтаждауды және дәнекерлеу жұмыстарын қоса алғанда, жылу торабын жөндеу бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауды қамтамасыз етуге міндетті.

	Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар, соның ішінде ілеспе қызметтер шарттың жалпы құнына кірістірілуі тиіс. Өнім беруші тапсырыс берушімен құбыржолды өшіруді келісуге және жөндеу мен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізудің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті. Өнім беруші орындалған жұмыстардың тиісті сапасын және құбыржолдың жөнделген аймақтың тығыздығын қамтамасыз етуі тиіс. Егер шартта өзгеше көзделмесе, орындалған жұмыстарға және орнатылған жиынтықтаушыларға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап, 12 (он екі) айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өнім берушінің кінәсінен туындаған ақаулар немесе кемшіліктер анықталған жағдайда, өнім беруші тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды өз есебінен жоюға міндетті. Өнім беруші жұмыс орнында тазалықты қамтамасыз етуге және пайда болған қоқысты шығаруды жүзеге асыруға міндетті. Байланыс телефоны: 8-701-550-57-30
--	--

Шаруашылық бөлімінің бастығы



Н.В. Маркевич

