

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы онкологиялық орталығы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы онкологиялық орталығы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны
Конкурстың №:	№ 17767142-1
Конкурстың атауы:	Техникалық спецификацияға сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88173382-OK1
Лоттың атауы	Жолаушылар лифті
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	282216.900.000022
Тауардың атауы*:	Жолаушылар лифті
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2
Қосылған құн салығын есептегенде бірлік бағасы*:	16162437.07
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	32324874.14
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 2026 жылдың 18 желтоқсанына дейін
Жеткізу орны*	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Папанин к., 220, литер А
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Төменде көрсетілген ілеспе қызметтерді қоса алғанда, қажетті жабдықтар жиынтығындағы жолаушылар лифті. Тауарды жеткізу және ілеспе жұмыстарды орындау орны: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Папанин көшесі, 220, А литері. Тауарды жеткізу және ілеспе жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 2026 жылғы 18 желтоқсанды қоса алғанда. 1. Лифт түрі – жолаушылар лифті. 2. Жүк көтергіштігі – кемінде 1350 кг. 3. Кабинаның аялдамалар саны – 5. 4. Номиналды қозғалыс жылдамдығы – кемінде 1 м/с. 5. Қабаттардың белгіленуі – 1, 2, 3, 4, 5. 6. Лифтіні басқару жүйесі – жеке басқару жүйесі. 7. Негізгі жетек – жиілікті түрлендіргіші бар. 8. Кабина есіктерінің жетегі – жиілікті түрлендіргіші бар. 9. Сейсмикалық төзімділігі – кемінде 9 балл. 10. Шахтаның өлшемдері (ені × тереңдігі) – 2050 × 2700 мм. 11. Көтерілу биіктігі – 15,2 м. 12. Соңғы қабаттың биіктігі – 3360 мм. 13. Бірінші аялдау қабатының белгісінен есептелген шахта шұңқырының тереңдігі – 1300 мм. 14. Лифт шахтасының конструкциясы – монолитті. 15. Жеткізілетін жолаушылар лифтінің жабдығы қолданыстағы шахтаның нақты параметрлеріне сәйкес келуге және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге тиіс. 16. Есік ойығының өлшемдері (ені × биіктігі) – 1200 × 2000 мм. 17. Есіктердің ашылу түрі – телескопиялық. 18. Есіктердің отқа төзімділік шегі – кемінде EI60. 19. Есіктер жолаушылар лифтінің қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін қажетті бұғаттау және қорғаныс құрылғыларымен жабдықталуға тиіс. 20. Кабинаның өлшемдері (ені × тереңдігі × биіктігі) – 1400 × 2250 × 2100 мм. 21. Кабинаның орналасу көрсеткіші кабина ішінде және барлық қабаттардың холдарында орнатылуға тиіс. 22. Кабина мәлімделген жүк көтергіштігі шегінде жолаушыларды қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз етуге тиіс. 23. Кабина есіктерін басқару түймелерімен, авариялық тоқтату түймесімен, диспетчерлік қызметпен байланыс құрылғысымен, сондай-ақ шамадан тыс жүктелу туралы жарықтық және дыбыстық сигнал беру жүйесімен жабдықталуға тиіс. 24. Машина бөлмесінің орналасуы – жоғарғы жағында. 25. Электрмен қоректендіру кернеуі – 380 В, 3 фаза, 50 Гц. 26. Жарықтандыру кернеуі – 220 В. 27. Жабдық қажетті қорғаныс, коммутациялық және басқару құрылғыларымен жиынтықталуға тиіс. Жеткізілетін жолаушылар лифті жабдығының құнына төмендегі функциялар мен опциялар толық көлемде енгізілуге тиіс: 1. Негізгі қозғалыс бағыты бойынша жинақтаушы басқару. 2. Лифтіні лифтермен бірге пайдалану режимі. 3. Арнайы қозғалыс режимі. 4. Тексеру режимі. 5. Лебедка электр қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуінен қорғау. 6. Негізгі қоректендіру тізбегінің контакторын қорғау. 7. Қабатқа келген кезде есіктердің автоматты түрде ашылуы. 8. Қабат көрсеткіштерін бағдарламалау. 9. Қабаттық шақыруларды тіркеу. 10. Қозғалыс бағыты мен кабинаның орналасқан жерін көрсету. 11. Басқару жүйесіндегі ақауларды тіркеу. 12. Қозғалыс басталғанға дейін есіктердің қайта ашылуы. 13. Кабинаның толық жүктелу режимі. 14. Есіктердің жабылуын кідірту уақытын реттеу. 15. Қозғалыс басталғанға дейін қарама-қарсы бағыттағы
--	--

шақыруды тіркеу. 16. Белсенділік болмаған кезде кабинаның жарықтандыруы мен желдету жүйесін автоматты түрде өшіру. 17. Кабинаның қабат деңгейіне қатысты дәл тоқтауы мен деңгейлесуін қамтамасыз ету. 18. Кабинаның шамадан тыс жүктелуі туралы жарықтық және дыбыстық сигнал беру, сондай-ақ қозғалысты бұғаттау. 19. Кабинаны алдын ала белгіленген негізгі қабатқа қайтару арқылы тұраққа қою функциясы. 20. Шектік ажыратқыштар. 21. Қате енгізілген команданы түймені қайта басу арқылы жою. 22. Жер асты қабаттарын бағдарламалау. 23. Қабаттағы шақыру панелінде шамадан тыс жүктелу туралы индикация. 24. Есіктердің ашылу аймағын бақылау. 25. Тарту арқандарының сырғуынан қорғау. 26. Кабинаның қауіпсіздік тізбегін бақылау. 27. Есіктердің адамның қысылып қалуынан механикалық қорғалуы. 28. Кабинаның орналасуы туралы ақпаратты түзету. 29. Кабинаны ең жақын қолжетімді қабатқа жылжытып, есіктерін ашу арқылы авариялық дәл позициялау. 30. WDT қателерін үздіксіз бақылау. 31. Электрмен қоректендіру өшірілген кезде жүйенің параметрлері мен баптауларын сақтау. 32. Шахтаның параметрлерін, қабаттардың биіктігін және есіктердің ашылу аймақтарын автоматты түрде тексеру мен түзетуді қамтитын өзін-өзі баптау функциясы. 33. Кабина, машина бөлмесі, кабина төбесі, шахта шұңқыры және диспетчерлік бөлме арасында екіжақты дауыстық қатты сөйлесу байланысы (интерком). Көрсетілген барлық функциялар мен опциялар жеткізілетін жолаушылар лифті жабдығының құнына енгізілуге тиіс және олар үшін қосымша ақы алынбайды. Жолаушылар лифті негізгі электрмен қоректендіру ажыратылған кезде кабинаны ең жақын қолжетімді қабатқа жылжытуды және жолаушылардың қауіпсіз шығуы үшін есіктерді ашуды қамтамасыз ететін автоматты авариялық түсіру жүйесімен (ARD) жабдықталуға тиіс. ARD жүйесі жеткізілетін жабдықтың құнына енгізілуге тиіс. Жолаушылар лифті төмендегі функцияларды қамтамасыз ететін диспетчерлендіру жүйесімен жабдықталуға тиіс: о кабинаның диспетчерлік бөлмемен екіжақты дауыстық байланысы; о авариялық сигналды беру; о ақаулар туралы ақпаратты беру; о кабинадан диспетчерді шақыру; о лифтінің жай-күйін бақылау. Диспетчерлендіру жүйесінің жұмыс істеуіне қажетті барлық құрылғылар, кабельдер және жиынтықтаушы бөлшектер жеткізу құнына енгізілуге тиіс. Ілеспе жұмыстар құрамына қолданыстағы жолаушылар лифті жабдығын бөлшектеу, оны тарқатып алу, тиеу, әкету және пайда болған қалдықтарды шығару кіреді. Ескі лифтіні бөлшектеу және жаңа лифтіні монтаждау кезең-кезеңімен орындалады. Екі қолданыстағы жолаушылар лифті бір мезгілде пайдаланудан шығаруға жол берілмейді. Жеткізуші жеткізілетін жолаушылар лифті монтаждау бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті. Бұл жұмыстарға кабинаны, есіктерді, жетек жабдығын, басқару жүйесін, электрлік қосылыстарды, қауіпсіздік құрылғыларын, ARD жүйесін және диспетчерлендіру жүйесін монтаждау кіреді. Барлық қажетті материалдар, жиынтықтаушы бөлшектер, бекіту элементтері және шығыс материалдары жұмыстардың құнына енгізілуге тиіс. Жеткізуші жолаушылар лифтіні іске қосу-баптау

жұмыстары мен сынақтардың толық кешенін орындауға міндетті. Оған басқару жүйесін, жетекті, есіктерді, тоқтау дәлдігін, қауіпсіздік құрылғыларын, шектік ажыратқыштарды, ARD жүйесін, диспетчерлік байланысты, сигнал беру жүйесін және электрмен қоректендіру ажыратылған кездегі жабдықтың жұмысын тексеру кіреді.

Жолаушылар лифті Тапсырыс берушіге толық жарамды, жұмысқа қабілетті және пайдалануға дайын күйде тапсырылуға тиіс. Екі қолданыстағы жолаушылар лифтің ауыстыру жұмыстары кезекпен орындалуға тиіс.

1. Қолданыстағы жолаушылар лифтінің біреуі пайдалануда қалады.
2. Екінші жолаушылар лифті пайдаланудан шығарылып, бөлшектеледі.
3. Бірінші жаңа жолаушылар лифті монтаждалады.
4. Бірінші жаңа жолаушылар лифтінің іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтары жүргізіліп, ол пайдалануға беріледі.
5. Бірінші жаңа жолаушылар лифті пайдалануға берілгеннен кейін ғана екінші қолданыстағы лифтіні пайдаланудан шығаруға рұқсат етіледі.
6. Екінші қолданыстағы жолаушылар лифті бөлшектеледі.
7. Екінші жаңа жолаушылар лифті монтаждалып, іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтары жүргізіледі.
8. Екінші жаңа жолаушылар лифті пайдалануға беріледі.

Жұмыстарды орындаудың барлық кезеңінде кемінде бір жолаушылар лифті жарамды және жұмысқа қабілетті күйде болуға тиіс. Жеткізуші бөлшектеу, монтаждау, іске қосу-баптау және өзге де ілеспе жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарының сақталуына, сондай-ақ жұмыскерлердің қауіпсіздігі мен Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына толық жауапты болады. Жеткізілетін жолаушылар лифті жабдығы жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және бұрын пайдаланылғанын көрсететін белгілері жоқ болуға тиіс. Барлық негізгі тораптар мен жиынтықтаушы бөлшектер зауытта дайындалған және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуға тиіс. Жеткізуші тауарды монтаждау, іске қосу-баптау және пайдалану үшін қажетті барлық тораптармен, бөлшектермен, жиынтықтаушы элементтермен және материалдармен толық қамтамасыз етуге міндетті. Басқа өндірушінің жабдығын немесе баламалы жабдықты жеткізуге, егер ол осы техникалық ерекшеліктің барлық талаптарына толық сәйкес келсе немесе белгіленген сипаттамаларды жақсартса, жол беріледі. Жеткізуші тауармен бірге төмендегі құжаттарды ұсынуға міндетті: о жолаушылар лифтінің паспорты; о пайдалану жөніндегі нұсқаулық; о техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық; о электр схемалары; о негізгі тораптар мен жабдықтарға арналған техникалық құжаттама; о жабдықтың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар; о ARD жүйесіне арналған құжаттар; о диспетчерлендіру жүйесіне арналған құжаттар; о жолаушылар лифтің қауіпсіз пайдалану үшін қажетті өзге де құжаттар. Жеткізілетін жолаушылар лифті жабдығына кепілдік мерзімі лифтіні қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 36 айды құрайды. Кепілдік жеткізілген жабдыққа, сондай-ақ Жеткізуші орындаған монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына қолданылады. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші

	жабдықтың, жиынтықтаушы бөлшектердің сапасыздығы, монтаждау немесе іске қосу-баптау жұмыстарының тиісінше орындалмауы салдарынан туындаған анықталған ақаулар мен кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті. Тауардың құнына Жеткізушінің тауарды жеткізуге, монтаждауға және пайдалануға беруге қажетті барлық шығындары, оның ішінде: о жабдықтың құны; о жеткізу шығындары; о қолданыстағы жабдықты бөлшектеу; о жаңа жабдықты монтаждау; о іске қосу-баптау жұмыстары; о сынақтар жүргізу; о диспетчерлендіру жүйесін орнату және іске қосу; о шығыс материалдары; о өзге де ілеспе жұмыстар мен қызметтер кіруге тиіс. Осы техникалық ерекшелікте көзделген функциялар, опциялар, жиынтықтаушы бөлшектер және ілеспе жұмыстар үшін қосымша ақы алуға жол берілмейді. Жеткізуші Тапсырыс берушіге толық орнатылған, сынақтан өткізілген, жұмысқа қабілетті және пайдалануға дайын жолаушылар лифтің тапсыруға міндетті. Ескерту: Техникалық ерекшелікті ресми сатып алу құжаттамасында қолданар алдында лифтінің техникалық қауіпсіздігіне, өрт қауіпсіздігіне және сәйкестігін растауға қатысты қолданыстағы Қазақстан Республикасы нормативтік талаптарына сәйкестігін тексеру ұсынылады. Сондай-ақ бастапқы мәтіндегі «лифтермен бірге пайдалану режимі», «арнайы қозғалыс режимі» және WDT функциясының атауларын өндірушінің техникалық құжаттамасымен нақтылаған жөн.
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Ілеспе жұмыстар құрамына қолданыстағы жолаушылар лифті жабдығын бөлшектеу, оны тарқатып алу, тиеу, әкету және пайда болған қалдықтарды шығару кіреді. Ескі лифтіні бөлшектеу және жаңа лифтіні монтаждау кезең-кезеңімен орындалады. Екі қолданыстағы жолаушылар лифтінің бір мезгілде пайдаланудан шығаруға жол берілмейді. Жеткізуші жеткізілетін жолаушылар лифтінің монтаждау бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті. Бұл жұмыстарға кабинаны, есіктерді, жетек жабдығын, басқару жүйесін, электрлік қосылыстарды, қауіпсіздік құрылғыларын, ARD жүйесін және диспетчерлендіру жүйесін монтаждау кіреді. Барлық қажетті материалдар, жиынтықтаушы бөлшектер, бекіту элементтері және шығыс материалдары жұмыстардың құнына енгізілуге тиіс. Жеткізуші жолаушылар лифтінің іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтардың толық кешенін орындауға міндетті. Оған басқару жүйесін, жетекті, есіктерді, тоқтау дәлдігін, қауіпсіздік құрылғыларын, шектік ажыратқыштарды, ARD жүйесін, диспетчерлік байланысты, сигнал беру жүйесін және электрмен қоректендіру ажыратылған кездегі жабдықтың жұмысын тексеру кіреді. Жолаушылар лифті Тапсырыс берушіге толық жарамды, жұмысқа қабілетті және пайдалануға дайын күйде тапсырылуға тиіс. Екі қолданыстағы жолаушылар лифтінің ауыстыру жұмыстары кезекпен орындалуға тиіс. 1. Қолданыстағы жолаушылар лифтінің біреуі пайдалануда қалады. 2. Екінші жолаушылар лифті пайдаланудан шығарылып, бөлшектеледі. 3. Бірінші жаңа жолаушылар лифті монтаждалады. 4. Бірінші жаңа жолаушылар лифтінің іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтары жүргізіліп, ол пайдалануға беріледі. 5. Бірінші жаңа жолаушылар лифті пайдалануға берілгеннен кейін ғана екінші қолданыстағы лифтіні пайдаланудан шығаруға рұқсат етіледі. 6. Екінші қолданыстағы жолаушылар лифті бөлшектеледі. 7. Екінші жаңа жолаушылар лифті монтаждылып, іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтары жүргізіледі. 8. Екінші жаңа жолаушылар лифті пайдалануға беріледі. Жұмыстарды орындаудың барлық кезеңінде кемінде бір жолаушылар лифті жарамды және жұмысқа қабілетті күйде болуға тиіс. Жеткізуші бөлшектеу, монтаждау, іске қосу-баптау және өзге де ілеспе жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарының сақталуына, сондай-ақ жұмыскерлердің қауіпсіздігі мен Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына толық жауапты болады. Жеткізілетін жолаушылар лифті жабдығы жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және бұрын пайдаланылғанын көрсететін белгілері жоқ болуға тиіс. Барлық негізгі тораптар мен жиынтықтаушы бөлшектер зауытта дайындалған және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуға тиіс. Жеткізуші тауарды монтаждау, іске қосу-баптау және пайдалану үшін қажетті барлық тораптармен, бөлшектермен, жиынтықтаушы элементтермен және материалдармен толық қамтамасыз етуге міндетті. Басқа өндірушінің жабдығын немесе баламалы жабдықты жеткізуге, егер ол осы техникалық ерекшеліктің барлық талаптарына толық сәйкес келсе немесе белгіленген сипаттамаларды жақсартса, жол
--	---

	беріледі. Жеткізуші тауармен бірге төмендегі құжаттарды ұсынуға міндетті: о жолаушылар лифтінің паспорты; о пайдалану жөніндегі нұсқаулық; о техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық; о электр схемалары; о негізгі тораптар мен жабдықтарға арналған техникалық құжаттама; о жабдықтың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар; о ARD жүйесіне арналған құжаттар; о диспетчерлендіру жүйесіне арналған құжаттар; о жолаушылар лифтің қауіпсіз пайдалану үшін қажетті өзге де құжаттар. Жеткізілетін жолаушылар лифті жабдығына кепілдік мерзімі лифтіні қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 36 айды құрайды. Кепілдік жеткізілген жабдыққа, сондай-ақ Жеткізуші орындаған монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына қолданылады. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші жабдықтың, жиынтықтаушы бөлшектердің сапасыздығы, монтаждау немесе іске қосу-баптау жұмыстарының тиісінше орындалмауы салдарынан туындаған анықталған ақаулар мен кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті. Тауардың құнына Жеткізушінің тауарды жеткізуге, монтаждауға және пайдалануға беруге қажетті барлық шығындары, оның ішінде: о жабдықтың құны; о жеткізу шығындары; о қолданыстағы жабдықты бөлшектеу; о жаңа жабдықты монтаждау; о іске қосу-баптау жұмыстары; о сынақтар жүргізу; о диспетчерлендіру жүйесін орнату және іске қосу; о шығыс материалдары; о өзге де ілеспе жұмыстар мен қызметтер кіруге тиіс. Осы техникалық ерекшелікте көзделген функциялар, опциялар, жиынтықтаушы бөлшектер және ілеспе жұмыстар үшін қосымша ақы алуға жол берілмейді. Жеткізуші Тапсырыс берушіге толық орнатылған, сынақтан өткізілген, жұмысқа қабілетті және пайдалануға дайын жолаушылар лифтің тапсыруға міндетті. Ескерту: Техникалық ерекшелікті ресми сатып алу құжаттамасында қолданар алдында лифтінің техникалық қауіпсіздігіне, өрт қауіпсіздігіне және сәйкестігін растауға қатысты қолданыстағы Қазақстан Республикасы нормативтік талаптарына сәйкестігін тексеру ұсынылады. Сондай-ақ бастапқы мәтіндегі «лифтермен бірге пайдалану режимі», «арнайы қозғалыс режимі» және WDT функциясының атауларын өндірушінің техникалық құжаттамасымен нақтылаған жөн.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы
№ конкурса:	№ 17767142-1
Наименование конкурса:	Товары, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88173382-ОК1
Наименование лота:	Лифт пассажирский
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	282216.900.000022
Наименование товара*:	Лифт пассажирский
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	16162437.07
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	32324874.14
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Со дня подписания договора до 18 декабря 2026 года
Место поставки товара*:	751910000, г.Алматы, Турксибский район ул. Папанина, 220, литер А

Размер авансового платежа* **: 	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Пассажирский лифт в комплекте с необходимым оборудованием, включая сопутствующие услуги, указанные ниже. Место поставки и выполнения сопутствующих работ: г. Алматы, Турксибский район, ул. Папанина, 220, литер А. Срок поставки товара и выполнения сопутствующих работ: со дня заключения договора по 18 декабря 2026 года включительно. Тип лифта - пассажирский. Грузоподъемность - не менее 1350 кг. Количество остановок кабины - 5. Номинальная скорость - не менее 1 м/с. Маркировка этажей - 1, 2, 3, 4, 5. Система управления лифтом - одиночная. Основной привод - с частотным преобразователем. Привод дверей кабины - с частотным преобразователем. Сейсмостойкость - не менее 9 баллов. Размеры шахты (ширина × глубина) - 2050 × 2700 мм. Высота подъема - 15,2 м. Высота последнего этажа - 3360 мм. Глубина приямка от отметки первого остановочного этажа - 1300 мм. Конструкция шахты - монолитная. Поставляемое пассажирское лифтовое оборудование должно соответствовать фактическим параметрам существующей шахты и обеспечивать безопасную эксплуатацию. Размер дверного проема (ширина × высота) - 1200 × 2000 мм. Тип открывания дверей - телескопический. Предел огнестойкости дверей - не менее EI60. Двери должны быть оборудованы необходимыми блокирующими и защитными устройствами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию пассажирского лифта. Размеры кабины (ширина × глубина × высота) - 1400 × 2250 × 2100 мм. Индикатор положения кабины - в кабине и на всех этажах в холлах. Кабина должна обеспечивать безопасную перевозку пассажиров при заявленной грузоподъемности. Кабина должна быть оборудована кнопками управления дверями, кнопкой аварийной остановки, устройством связи с диспетчерской, а также световой и звуковой сигнализацией перегрузки. Расположение машинного помещения - сверху. Напряжение электропитания - 380 В, 3 фазы, 50 Гц. Напряжение освещения - 220 В. Оборудование должно комплектоваться необходимыми устройствами защиты, коммутации и управления. В стоимость поставляемого пассажирского лифтового оборудования должны входить следующие функции: 1. Собирательное управление в главном направлении движения. 2. Режим поездки в сопровождении лифтера. 3. Специальный режим движения. 4. Режим ревизии. 5. Защита от перегрузки электродвигателя лебедки. 6. Защита контактора главной цепи питания. 7. Автоматическое открытие дверей при прибытии на этаж. 8. Программирование индикации этажей. 9. Регистрация этажных вызовов. 10. Индикация направления движения и положения кабины. 11. Регистрация неисправностей системы управления. 12. Повторное открытие дверей до начала движения. 13. Режим полной загрузки кабины. 14. Настройка времени задержки закрытия дверей. 15. Регистрация вызова противоположного направления движения до начала движения. 16. Автоматическое отключение освещения и вентиляции кабины при отсутствии активности. 17. Точное позиционирование и выравнивание кабины относительно уровня этажа. 18. Световая и звуковая индикация перегрузки кабины с блокировкой движения. 19. Функция парковки с
--	---

	возвратом кабины на заданный основной этаж. 20. Концевые выключатели. 21. Отмена ошибочно введенной команды повторным нажатием кнопки. 22. Программирование подземных этажей. 23. Индикация перегрузки на этажном посту вызова. 24. Контроль зоны открытия дверей. 25. Защита от проскальзывания тяговых канатов. 26. Контроль цепи безопасности кабины. 27. Механическая защита дверей от защемления. 28. Корректировка информации о положении кабины. 29. Аварийное точное позиционирование с перемещением кабины к ближайшему доступному этажу и открытием дверей. 30. Непрерывный контроль ошибок WDT. 31. Сохранение параметров и настроек системы при отключении электропитания. 32. Функция самонастройки с автоматической проверкой и корректировкой параметров шахты, высоты этажей и зон открытия дверей. 33. Двусторонняя громкая переговорная связь (интерком) между кабиной, машинным помещением, крышей кабины, приямком и диспетчерским помещением. Все указанные функции и опции должны входить в стоимость поставляемого пассажирского лифтового оборудования и не подлежат дополнительной оплате. Пассажирский лифт должен быть оснащен автоматической системой аварийного спуска (ARD), обеспечивающей при отключении основного электропитания перемещение кабины на ближайший доступный этаж и открытие дверей для безопасного выхода пассажиров. Система ARD должна входить в стоимость поставляемого оборудования. Пассажирский лифт должен быть оборудован системой диспетчеризации, обеспечивающей двустороннюю голосовую связь кабины с диспетчерским помещением, передачу сигнала аварии, передачу информации о неисправностях, вызов диспетчера из кабины и контроль состояния лифта. Все необходимые устройства, кабели и комплектующие для работы системы диспетчеризации должны входить в стоимость поставки. В состав сопутствующих работ входит демонтаж существующего пассажирского лифтового оборудования, его разборка, погрузка, вывоз и удаление образовавшихся отходов. Демонтаж старого лифта и монтаж нового лифта выполняется поэтапно. Одновременный вывод из эксплуатации двух существующих пассажирских лифтов не допускается. Сопутствующие услуги: Поставщик выполняет полный комплекс работ по монтажу поставляемого пассажирского лифта, включая монтаж кабины, дверей, приводного оборудования, системы управления, электрических соединений, устройств безопасности, системы ARD и диспетчеризации. Все необходимые материалы, комплектующие, крепежные элементы и расходные материалы входят в стоимость. Поставщик выполняет полный комплекс пусконаладочных работ и испытаний пассажирского лифта, включая проверку системы управления, привода, дверей, точности остановки, устройств безопасности, концевых выключателей, системы ARD, диспетчерской связи, сигнализации и работы оборудования при отключении электропитания. Пассажирский лифт передается Заказчику в полностью исправном и работоспособном состоянии, готовым к эксплуатации. Поэтапная замена лифтов: Замена двух существующих пассажирских лифтов должна выполняться последовательно. 1.
--	--

	Один существующий пассажирский лифт остается в эксплуатации. 2. Второй пассажирский лифт выводится из эксплуатации и демонтируется. 3. Выполняется монтаж первого нового пассажирского лифта. 4. Выполняются пусконаладочные работы, испытания и ввод первого нового пассажирского лифта в эксплуатацию. 5. Только после ввода первого нового пассажирского лифта в эксплуатацию допускается вывод из эксплуатации второго существующего лифта. 6. Выполняется демонтаж второго существующего пассажирского лифта. 7. Выполняется монтаж второго нового пассажирского лифта, пусконаладочные работы и испытания. 8. Второй новый пассажирский лифт вводится в эксплуатацию. На протяжении всего периода выполнения работ как минимум один пассажирский лифт должен находиться в исправном и работоспособном состоянии. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и электробезопасности при выполнении демонтажных, монтажных, пусконаладочных и иных сопутствующих работ, а также за безопасность работников и сохранность имущества Заказчика. Поставляемое пассажирское лифтовое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не иметь следов предыдущего использования. Все основные узлы и комплектующие должны быть заводского изготовления и соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. Поставщик обязан обеспечить комплектность товара всеми узлами, деталями, комплектующими и материалами, необходимыми для его монтажа, пусконаладки и эксплуатации. Допускается поставка оборудования другого производителя или эквивалентного оборудования при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации либо улучшения установленных характеристик. Вместе с товаром Поставщик предоставляет паспорт пассажирского лифта, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, электрические схемы, техническую документацию на основные узлы и оборудование, документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям, документы на систему ARD, документы на систему диспетчеризации и иные документы, необходимые для безопасной эксплуатации пассажирского лифта. Гарантийный срок на поставляемое пассажирское лифтовое оборудование составляет 36 месяцев с момента подписания Акта приемки лифта. Гарантия распространяется на поставленное оборудование, а также выполненные Поставщиком сопутствующие монтажные и пусконаладочные работы. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять выявленные неисправности и дефекты, возникшие по причине ненадлежащего качества оборудования, комплектующих, монтажа или пусконаладочных работ. Стоимость товара должна включать все расходы Поставщика, необходимые для его поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию, в том числе стоимость оборудования, доставки, демонтажа существующего оборудования, монтажа, пусконаладочных работ, испытаний, диспетчеризации, расходных материалов и иных сопутствующих работ. Дополнительная оплата
--	---

	за предусмотренные настоящей технической спецификацией функции, опции, комплектующие и сопутствующие работы не допускается. Поставщик обязан передать Заказчику полностью установленный, испытанный и работоспособный пассажирский лифт, готовый к эксплуатации.
--	---

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Поставщик выполняет полный комплекс работ по монтажу поставляемого пассажирского лифта, включая монтаж кабины, дверей, приводного оборудования, системы управления, электрических соединений, устройств безопасности, системы ARD и диспетчеризации. Все необходимые материалы, комплектующие, крепежные элементы и расходные материалы входят в стоимость. Поставщик выполняет полный комплекс пусконаладочных работ и испытаний пассажирского лифта, включая проверку системы управления, привода, дверей, точности остановки, устройств безопасности, концевых выключателей, системы ARD, диспетчерской связи, сигнализации и работы оборудования при отключении электропитания. Пассажирский лифт передается Заказчику в полностью исправном и работоспособном состоянии, готовым к эксплуатации. Поэтапная замена лифтов: Замена двух существующих пассажирских лифтов должна выполняться последовательно. 1. Один существующий пассажирский лифт остается в эксплуатации. 2. Второй пассажирский лифт выводится из эксплуатации и демонтируется. 3. Выполняется монтаж первого нового пассажирского лифта. 4. Выполняются пусконаладочные работы, испытания и ввод первого нового пассажирского лифта в эксплуатацию. 5. Только после ввода первого нового пассажирского лифта в эксплуатацию допускается вывод из эксплуатации второго существующего лифта. 6. Выполняется демонтаж второго существующего пассажирского лифта. 7. Выполняется монтаж второго нового пассажирского лифта, пусконаладочные работы и испытания. 8. Второй новый пассажирский лифт вводится в эксплуатацию. На протяжении всего периода выполнения работ как минимум один пассажирский лифт должен находиться в исправном и работоспособном состоянии. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и электробезопасности при выполнении демонтажных, монтажных, пусконаладочных и иных сопутствующих работ, а также за безопасность работников и сохранность имущества Заказчика. Поставляемое пассажирское лифтовое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не иметь следов предыдущего использования. Все основные узлы и комплектующие должны быть заводского изготовления и соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. Поставщик обязан обеспечить комплектность товара всеми узлами, деталями, комплектующими и материалами, необходимыми для его монтажа, пусконаладки и эксплуатации. Допускается поставка оборудования другого производителя или эквивалентного оборудования при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации либо улучшения установленных характеристик. Вместе с товаром Поставщик предоставляет паспорт пассажирского лифта, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, электрические схемы, техническую документацию на основные узлы и оборудование, документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям, документы на систему ARD, документы на систему диспетчеризации и иные
--	--

	документы, необходимые для безопасной эксплуатации пассажирского лифта. Гарантийный срок на поставляемое пассажирское лифтовое оборудование составляет 36 месяцев с момента подписания Акта приемки лифта. Гарантия распространяется на поставленное оборудование, а также выполненные Поставщиком сопутствующие монтажные и пусконаладочные работы. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять выявленные неисправности и дефекты, возникшие по причине ненадлежащего качества оборудования, комплектующих, монтажа или пусконаладочных работ. Стоимость товара должна включать все расходы Поставщика, необходимые для его поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию, в том числе стоимость оборудования, доставки, демонтажа существующего оборудования, монтажа, пусконаладочных работ, испытаний, диспетчеризации, расходных материалов и иных сопутствующих работ. Дополнительная оплата за предусмотренные настоящей технической спецификацией функции, опции, комплектующие и сопутствующие работы не допускается. Поставщик обязан передать Заказчику полностью установленный, испытанный и работоспособный пассажирский лифт, готовый к эксплуатации.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).