Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17923839-1
Сатып алудың атауы:	Қысқы шиналарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81670447-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 17
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина 215/55 R17 қыстық
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Химфармзавод 4А
Жеткізу мерзімі:	в течении 16 календарных дней, если Поставщик включен в Реестр казахстанских производителей, то в течение 61 календарного дня
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автокөлікке арналған қысқы Roadstone 215/55 R17 98V шиналары, 4 дана жиынтық, шиналарды бөлшектеу, монтаждау және автокөлікке орнату қызметтерімен бірге. Қысқы, шегесіз шиналар, Roadstone маркалы, саны 4 (төрт) дана. Шиналардың өлшемі: профиль ені — 215 мм, профиль биіктігі — 55 %, отырғызу диаметрі — 17 дюйм, жүктеме индексі — 98 (бір шинаға 750 кг дейінгі ең жоғары жүктеме), жылдамдық индексі — V (240 км/сағ дейін), конструкциясы — радиалды (R), орындалуы — камерасыз, маусымдылығы — қысқы, түрі — шегесіз. ГОСТ ISO 4000-1-2013. Шиналар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қолданыста болмаған, механикалық зақымдануларсыз, кесілген жерлерсіз, жарықтарсыз, деформацияларсыз, ісінулерсіз, қабаттарының ажырауынсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Шиналардың шығарылған күні 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. Өнім беруші шиналарды тапсырыс берушінің орналасқан жеріне дейін жеткізуге, бұрын орнатылған шиналарды бөлшектеуге, жаңа қысқы шиналарды монтаждауға, дөңгелектерді автокөлікке орнатуға, барлық төрт дөңгелекті теңгеруге, шиналардағы ауа қысымын тексеруге және оны автокөлік өндірушісі белгілеген нормаға дейін жеткізуге, дөңгелектердің дұрыс орнатылуын және бекіту элементтерінің автокөлік өндірушісінің талаптарына сәйкес тартылуын тексеруге міндетті. Қажет болған жағдайда вентильдерді (ниппельдерді) одан әрі пайдалануға жарамды жаңаларына ауыстыру қажет. Жұмыстар аяқталғаннан кейін ауа шығуының жоқтығын, теңгерімдеудің дұрыстығын және дөңгелектердің сенімді бекітілуін тексеру қажет. Монтаждау және орнату бойынша барлық жұмыстар тиісті жабдықтарды пайдалана отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс. Жеткізу, бөлшектеу, монтаждау, теңгерімдеу, орнату және барлық қажетті ілеспе жұмыстардың құны шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс. Жұмыстар орындалғаннан кейін автокөлік мақсаты бойынша одан әрі пайдалануға толық дайын болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17923839-1
Наименование закупки:	Приобретение зимних шин
Номер лота:	№ 81670447-ЗЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 17
Дополнительное описание лота:	Шина 215/55 R17 зимняя
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Химфармзавод 4А
Срок поставки:	16 күнтізбелік күн ішінде, егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, онда 61 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шины автомобильные зимние Roadstone 215/55 R17 98V, комплект 4 штуки, с услугами по демонтажу, монтажу и установке на автомобиль. Шины зимние, нешипованные, марки Roadstone, в количестве 4 (четырёх) штук. Размер шин: ширина профиля — 215 мм, высота профиля — 55 %, посадочный диаметр — 17 дюймов, индекс нагрузки — 98 (максимальная нагрузка до 750 кг на одну шину), индекс скорости — V (до 240 км/ч), конструкция — радиальная (R), исполнение — бескамерные, сезонность — зимние, тип — нешипованные. ГОСТ ISO 4000-1-2013. Шины должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не восстановленными и не бывшими в употреблении, без механических повреждений, порезов, трещин, деформаций, вздутий, расслоений и иных дефектов. Дата изготовления шин должна быть не ранее 2025 года. Поставщик обязан осуществить доставку шин до места нахождения заказчика, выполнить демонтаж ранее установленных шин, монтаж новых зимних шин на автомобиль, установку колёс на автомобиль, балансировку всех четырёх колёс, проверку давления воздуха в шинах и доведение его до нормы, установленной производителем автомобиля, проверку правильности установки колёс и затяжки крепёжных элементов с соблюдением требований производителя автомобиля. При необходимости выполнить замену вентилей (ниппелей) на новые, пригодные для дальнейшей эксплуатации. После завершения работ провести проверку отсутствия утечек воздуха, правильности балансировки и надёжности крепления колёс. Все работы по монтажу и установке должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием соответствующего оборудования. Стоимость доставки, демонтажа, монтажа, балансировки, установки и всех необходимых сопутствующих работ должна быть включена в общую стоимость договора. После выполнения работ автомобиль должен быть полностью готов к дальнейшей эксплуатации по назначению.