

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Түркістан облысы бойынша филиалы
Конкурстың №:	№ 17801355-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысы бойынша филиалы үшін металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 87235928-OK1
Лоттың атауы	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	251199.000.000001
Жұмыстың атауы:	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	3104145.2
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	3104145.2
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Шарттың талаптарына сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 10 автокөлікке арналған металл тұрақ қалқасы 1. Жалпы сипаттамалары Нысан: автокөліктерді қоюға арналған жеке орналасқан металл қалқа. Қалқаның өлшемдері: ұзындығы — 30 м, ені — 6 м. Жабынның жалпы ауданы — 180 м². Сыйымдылығы — тұрақ орындарын тиісті схема бойынша орналастыру кезінде 10 автокөлікке дейін. Құрылымның биіктігі — кемінде 3 м. Тірек конструкциясы — жобалық талаптарға сәйкес келетін сапалы металл профильдерден жасалған болат металл қаңқа. Шатыр жабыны — қалыңдығы 0,7 мм жоғары сапалы профилденген металл шатыр парағы. Іргетастар — металл тіректердің астына орнатылатын сапалы темірбетон негіздер. Су бұру жүйесі — сапалы су ағар науалар мен құбырларды орнату арқылы ұйымдастырылған су бұру жүйесі. Металл конструкцияларды қорғау — сапалы грунттау және коррозияға қарсы бояу. 2. Металл конструкциялардың сипаттамасы 100 × 100 × 5 мм қималы сапалы профильді құбырдан жасалған металл бағандар. Ұзындығы 6 м аралықты жабатын көлденең көтергіш арқалықтар немесе фермалар. Қимасы есептеу арқылы анықталады. 40 × 40 × 3 мм қималы сапалы профильді құбырдан жасалған шатыр прогондары. 40 × 40 × 3 мм қималы сапалы профильді құбырдан немесе болат тартпалардан жасалған бойлық байланыстар. Саны жоба бойынша анықталады. 40 × 40 × 3 мм қималы сапалы профильді құбырдан жасалған бағандардың қиғаш тіректері. Саны есептеу арқылы анықталады. Өлшемі шамамен 250 × 250 × 12 мм сапалы болат табақтан жасалған бағандардың тірек тақталары. Тірек тақталарының қаттылық қабырғалары — есептеу бойынша, сапалы болаттан жасалған жинақ. Фасондық бөлшектер мен қосу пластиналары — сапалы табақ болаттан жасалған, жобаға сәйкес жинақ. Бағандарды бекітуге арналған анкерлік болттар — сапалы, жобалық талаптарға сәйкес. Монтаждық қосылыстарға арналған қажетті беріктік класына сәйкес сапалы болттар — жоба бойынша жинақ. 3. Шатыр материалдарының сипаттамасы Қалыңдығы 0,7 мм кем емес профилденген шатыр парағы — сапалы, атмосфералық әсерлер мен коррозияға төзімді. EPDM тығыздағыш шайбалары бар шатыр саморездері — сапалы, шатыр жабынының сенімді бекітілуі мен герметикалығын қамтамасыз ететін. Шатырдың шеткі планкалары — сапалы, таңдалған шатыр жүйесіне сәйкес. Карниздік планкалар — сапалы, қажет болған жағдайда орнатылады. Суағар науа — сапалы, коррозияға және атмосфералық әсерлерге төзімді. Суағар құбырлары — сапалы, саны мен диаметрі су бұру жобасына сәйкес анықталады. Тығыздағыштар мен қосымша шатыр элементтері — сапалы, таңдалған шатыр жүйесіне сәйкес. 4. Іргетастар және бағандарды бекіту Металл бағандарға арналған темірбетон іргетастар — жобада белгіленген беріктік сипаттамаларына сәйкес сапалы бетоннан жасалған. Бетон — сапалы, жобалық талаптарға сәйкес. Арматура — сапалы, арматуралау жобасына сәйкес. Бағандарды бекітуге арналған анкерлік топтар — сапалы, жобалық талаптарға сәйкес. Қалып — іргетастардың қажетті беріктігі мен геометриялық өлшемдерінің дәлдігін қамтамасыз ететін сапалы материалдан жасалған. Негізді дайындау — учаскенің инженерлік-геологиялық
--	---

	жағдайларына сәйкес. Кері көму және топырақты тығыздау — нақты жұмыс көлеміне сәйкес сапалы орындалуы тиіс. 5. Дайындау және монтаждау талаптары Барлық металл конструкциялар жобалық талаптарға сәйкес келетін болаттан жасалуы тиіс. Дәнекерленген және болтты қосылыстар жобалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс. Металл элементтерді ластанудан және коррозиядан тазартып, сапалы грунтовкамен және коррозияға қарсы қорғаныш бояумен қаптау қажет. Конструкцияны монтаждау қаңқаның тұрақтылығын, бағандардың іргетасқа сенімді бекітілуін және шатыр жабынының герметикалығын қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс. Шатырдың еңісі, су ағарлардың орналасуы, көтергіш элементтердің қималары және іргетастардың өлшемдері қар мен жел жүктемелерін ескере отырып, жобалық есептеу арқылы анықталуы тиіс. Жеткізуші шарт күшіне енген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде қалқаның материалын, өлшемдерін, түсін және дизайнын Тапсырыс берушімен келісуі тиіс. Жеткізуші жұмысты сапалы орындауы тиіс. Дайындау және орнату жұмыстары өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жұмыстарды орындау барысында қандай да бір мүлікке немесе объектіге зақым келтірілген жағдайда, жеткізуші барлық зақымдарды, ақауларды өз есебінен жоюға және зақымдалған учаскелерді толық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге міндетті. Бағаға өлшеу, орнату, дайындау және жеткізу жұмыстарына байланысты барлық шығындар енгізілуі тиіс. Жоғарыда көрсетілген талаптар орындалмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұзу құқығын өзіне қалдырады. Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн. Жеткізуші орындалған жұмыстарға орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 ай мерзімге кепілдік хат ұсынуы тиіс. Жұмыстарды орындау орны: Түркістан қаласы, 160-орам, 236-ғимарат.
Өлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Өлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Наименование организатора	Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Туркестанской области
№ конкурса:	№ 17801355-1
Наименование конкурса:	Работы по подготовке металлических конструкций для филиала по Туркестанской области
Номер лота:	№ 87235928-OK1
Наименование лота:	Работы по изготовлению металлических конструкций
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	251199.000.000001
Наименование работы:	Работы по изготовлению металлических конструкций
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	3104145.2
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	3104145.2
Срок выполнения работы:	В соответствии с условиями договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Металлический навес для стоянки 10 автомобилей 1. Общие характеристики Объект: отдельно стоящий металлический навес для стоянки автомобилей. Размеры навеса: длина — 30 м, ширина — 6 м. Общая площадь покрытия — 180 м². Вместимость — до 10 автомобилей при соответствующей схеме парковки. Высота конструкции — не менее 3 м. Несущая конструкция — стальной металлический каркас из качественных металлических профилей, соответствующих проектным требованиям. Кровля — кровельный профилированный металлический лист высокого качества, толщиной не менее 0,7 мм. Фундаменты — качественные железобетонные основания под металлические стойки. Водоотвод — организованный, с установкой качественных водосточных желобов и труб. Защита металлоконструкций — качественная грунтовка и антикоррозионная окраска. 2. Спецификация металлоконструкций Металлические колонны из качественной профильной трубы сечением 100 × 100 × 5 мм. Поперечные несущие балки или фермы пролётом 6 м. Сечение определяется расчётом. Кровельные прогоны из качественной профильной трубы 40 × 40 × 3 мм. Продольные связи из качественной профильной трубы 40 × 40 × 3 мм или стальных тяг. Количество определяется проектом. Укосины колонн из качественной профильной трубы 40 × 40 × 3 мм. Количество определяется расчётом. Опорные плиты колонн из качественного стального листа размером ориентировочно 250 × 250 × 12 мм. Рёбра жёсткости опорных плит — комплект по расчёту, изготовленный из качественной стали. Фасонки и соединительные пластины из качественной листовой стали — комплект по проекту. Анкерные болты для крепления колонн — качественные, соответствующие проектным требованиям. Болты монтажных соединений необходимого класса прочности — качественные, комплект по проекту. 3. Спецификация кровельных материалов Кровельный профнастил толщиной 0,7 мм — качественный, устойчивый к атмосферным воздействиям и коррозии. Кровельные саморезы с качественными уплотнительными шайбами EPDM, обеспечивающими надёжное крепление и герметичность кровельного покрытия. Торцевые планки — качественные, соответствующие выбранной кровельной системе. Карнизные планки — качественные, при необходимости. Водосточный желоб — качественный, устойчивый к коррозии и атмосферным воздействиям. Водосточные трубы — качественные, количество и диаметр определяются проектом водоотведения. Уплотнители и дополнительные кровельные элементы — качественные, соответствующие выбранной кровельной системе. 4. Фундаменты и крепление колонн Железобетонные фундаменты под металлические колонны — из качественного бетона с прочностными характеристиками согласно проекту. Бетон — качественный, соответствующий проектным требованиям. Арматура — качественная, соответствующая проекту армирования. Анкерные группы для крепления колонн — качественные, соответствующие проектным требованиям. Опалубка — качественная, обеспечивающая необходимую прочность и точность геометрических размеров фундаментов. Подготовка основания — согласно инженерно-геологическим
---	---

	условиям участка. Обратная засыпка и уплотнение грунта — качественно, по фактическому объёму работ. 5. Требования к изготовлению и монтажу Все металлоконструкции должны быть изготовлены из стали соответствующей проектным требованиям. Сварные и болтовые соединения должны выполняться в соответствии с проектной документацией. Металлические элементы необходимо очистить от загрязнений и коррозии, покрыть качественной грунтовкой и защитной антикоррозионной краской. Монтаж конструкции должен выполняться с обеспечением устойчивости каркаса, надёжного крепления колонн к фундаментам и герметичности кровельного покрытия. Уклон кровли, расположение водостоков, сечения несущих элементов и размеры фундаментов должны быть определены проектным расчётом с учётом снеговых и ветровых нагрузок. Поставщик в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу договора должен согласовать с Заказчиком материал, размеры, цвет и дизайн навеса. Поставщик должен выполнить работу качественно. Изготовление и установка должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности. В случае, если при выполнении работ будет что-то повреждено, то поставщик обязан за свой счёт устранить все повреждения, неисправности и полностью произвести восстановительные работы повреждённых участков. Цена должна включать все расходы, связанные с замерами, установкой, изготовлением и доставкой. В случае неисполнения вышеуказанных требований, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Срок выполнения работ: 30 календарных дней со дня вступления в силу договора. Поставщик должен предоставить письмо-гарантию на выполненные работы сроком не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Место выполнения работ: г. Туркестан, 160 квартал, строение 236.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	