

Наименованиеинвестиционного
проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме20056,898тыстенге

в томчисле:

возвратныхсуммтыстенге

налогнадобавленнуюстоимость2766,469тыстенге

(ссылканадокументобутверждении)

"__"_____2026 год

Сводныйсметныйрасчетстоимостистроительства

ТекущийремонтвходнойгруппыГККП"Колледж№7"управленияобразованияТуркестанскойобластиг.Кентау
(наименованиестройки)

Составлен(а)вценах,введенныхс01.07.2026г.

Номерп о порядк у	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименованиечастей, глав, объектов, работизатрат	Сметнаястоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно- монтажныхраб от	оборудования, мебели и инвентаря	прочихзатрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изысканиянастроительство				
	Правила КВЭП	Средстванакомплекснуювневедомственнуюэкспертизу				
		ИтогопочастиIвтекущихценах				
		Часть II Строительство				
		Глава1.Подготовкатерриториистроительства				
		Глава2.Основныеобъекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ № 1-292

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Основные виды работ	17 290,429			17 290,429
		Итого по главе 2	17 290,429			17 290,429
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	17 290,429			17 290,429
		сметная з/плата				1 712,409
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,661
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	17 290,429			17 290,429
		Итого по части III в текущих ценах 2026г.	17 290,429			17 290,429
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2026г.				
		Итого в текущих ценах	17 290,429			17 290,429
		в том числе				
		Часть I, всего				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-292

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		вт.ч.сразбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		вт.ч.сразбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		вт.ч.сразбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	17290,429			17290,429
		вт.ч.сразбивкой по годам:				
		- 2026г.-100%	17 290,429			17 290,429
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		вт.ч.сразбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		вт.ч.сразбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		вт.ч.сразбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	17290,429			17290,429
		вт.ч.сразбивкой по годам:				
		- 2026г.-100%(Кпер= 1,000000000)	17 290,429			17 290,429
		Итого по части I, II, III	17290,429			17290,429

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-292

1	2	3	4	5	6	7
		вт.ч.сразбивкойпогодам:				
		- 2026г.	17 290,429			17 290,429
	Налоговый кодекс	Налогнадобавленнуюстоимость,всего			2 766,469	2 766,469
		вт.ч.сразбивкойпогодам:				
		-2026г.-(НДС-16%)			2 766,469	2 766,469
		Всегопосводномусметномурасчету	17290,429		2 766,469	20056,898
		вт.ч.сразбивкойпогодам:				
		- 2026г.	17 290,429		2 766,469	20 056,898
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				



Наименованиестройки:ТекущийремонтвходнойгруппыГККП"Колледж№7"управленияобразованияТуркестанскойобластиг.Кентау

Заказ1-292

Форма3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Основные виды работ
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	17 290,429 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,661 тыс. чел.-ч
Средстванаоплатутруда	1712,409 тыс.тенге

Составлен(а)вценах,введенныхс01.07.2026г.

Номер по порядку	Номер сметы расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средстванаоплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Текущий ремонт входной группы ГККП "Колледж №7" управления образования Туркестанской области г.Кентау	17290,429			17290,429	0,661	1712,409	
		Итого по разделу:	17290,429			17290,429	0,661	1712,409	
		Всего:	17290,429	0,000	0,000	17290,429	0,661	1 712,409	0,000

Наименованиестройки:ТекущийремонтвходнойгруппыГКП"Колледж№7"управленияобразованияТуркестанскойобластиг.Кентау

Форма4
Заказ1-292

Наименованиеобъекта:Основныевидыработ

Локальнаясмета№2-01-00-01 (Локальный
сметный расчет)

наТекущийремонтвходнойгруппыГКП"Колледж№7"управленияобразованияТуркестанскойобластиг.Кентау

Основание:

Сметная стоимость	17290,429	тыс.тенге
Средстванаоплату труда	1712,409	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,661	тыс.чел.-ч

Составлен(а)вценах,введенныхс01.07.2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименованиеработизатрат	Единица измерения	Количество	Стоимостьединицы измерения, тенге	Общаястоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО посмете :	Тенге			17 290429
		Раздел1.Раздел безнаименования ,ИТОГО:	тенге			17 290429
		Подраздел1.1.Подраздел безнаименования ,ИТОГО	тенге			17 290429
1	1207-0101-0207	Полы изкерамическихплиток .Разборка покрытия	м2	160	3418	546 880
2	1111-0212-0105	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2 покрытия	160	5987	957 920
3	231-302-0103 основной ресурс	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	160	3908	625 280
4	1112-0201-0901	Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель горизонтальных элементов - желобов	м желоба	20	8004	160 080

Заказ 1-292Локальная смета №2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	1112-0201-0902	Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы	мводосточнойтрубы	5	5592	27 960
6	1115-0501-0103	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкойметаллическогокаркаса,размер:600х600мм «Туникафон»	м2	25	5441	136 025
7	290-000-0000 основнойресурс Кпл	Туникафон	м2	25	14458	361 450
8	1115-0401-0702	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м2поверхности облицовки	32	10470	335 040
9	1206-0102-1001	БлокидверныеизПВХпрофилей.Демонтаж	м2	76	3370	256 120
10	1110-0801-0204	Устройство конструкции дверного блока раздвижного автоматического из алюминиевых профилей в чистых помещениях, площадь до 3 м2	м2	76	18211	1 384036
11	232-703-0402 основнойресурс	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений	м2	76	153225	11 645100
12	245-901-0402 основнойресурс	Воздушная завеса с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 10-32 кВт, Qmax 3100 м3/ч	комплект	2	389549	779 098
13	414-104-0601	Мусорстроительный(ручная).Погрузка	т	20	1549	30 980
14	411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки10км	т·км	200	116	23 200

Заказ 1-292Локальная смета №2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	414-104-0602	Мусорстроительный(ручная).Разгрузка	т	20	1063	21 260

Составил



Проверил

Наименованиестройки:ТекущийремонтвходнойгруппыГККП"Колледж№7"управленияобразованияТуркестанскойобластиг.Кентау

Своднаяресурснаяведомостьполокальнойсмете№2-01-00-01

ТекущийремонтвходнойгруппыГККП"Колледж№7"управленияобразованияТуркестанскойобластиг.Кентау

Основание:

Составлен(а)вценах,введенныхс01.07.2026г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимостьза единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч.ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовыересурсы

1		Затратытударабочихимашинистов	чел.-ч	661		
---	--	-------------------------------	--------	-----	--	--

Средства наоплатутруда

1 712409

Машиныимеханизмы

1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,968	193	766
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,432	13171	5690
					4177	1804
3	314-401-1201	Краны-манипуляторы,грузоподъёмность1,6т	маш.-ч	0,9044	8290	7497
					2924	2644
4	314-504-0501	Подъемникимачтовыевысотойподъема50м	маш.-ч	3,104	6329	19645
					2448	7599

Заказ1-292Своднаяресурснаяведомостьпокальнойсмете№2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	331-101-0101	Автомобилибортовыегрузоподъёмностьюдо5т	маш.-ч	6,024	8451	50909
					2924	17614
6	341-203-0301	Станкисабразивнымкругом	маш.-ч	0,6156	47	29
7	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	4,576	98	448
8	343-202-0201	Машинышлифовальныеугловые	маш.-ч	7,866	50	393
9	343-302-0101	Перфораторэлектрический	маш.-ч	8,6971	22	191
10	343-302-0301	Шуруповертыстроительно-монтажные	маш.-ч	18,936	19	360
11	343-501-0101	Пылесосыпромышленные	маш.-ч	1,408	143	201

Итогопомашинамимеханизмам

56,5311

86 130

29 662

Материалы

1	217-101-0401	БолтанкерныйГОСТISO8992-2015оцинкованный	кг	5,25	1590	8348
2	217-105-0102	Дюбельполипропиленовыйуниверсальныйсшурупами	кг	0,25	1186	297
3	217-106-0102	ШурупГОСТ1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	9,984	1372	13698
4	217-106-0104	ШурупГОСТ1147-80длякрепленияметаллическогопрофиля	кг	0,79376	1674	1329
5	217-106-0105	ШурупГОСТ1147-80сполукруглойголовкой	кг	6,64	1251	8307
6	217-603-0104	Водатехническая	м3	0,3072	36	11
7	218-103-0201	ВетошьСТРК1160-2002	кг	3,2	1103	3530

Заказ1-292Своднаяресурснаяведомостьпо локальнойсмете№2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
8	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КППГ размерами 40 мм х 40 мм	м	70,4	410	28864
9	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	25,6	77	1971
10	224-204-0101	Желобводосточныйпластиковыйдиаметром120мм	м	20	974	19480
11	224-204-0102	Трубаводосточнаяпластиковаядиаметром85мм	м	5	1189	5945
12	224-204-0103	Коленотрубыводосточнойпластиковоедиаметром85мм	шт.	1,5	1030	1545
13	224-204-0104	Муфатрубыводосточнойпластиковаядиаметром85мм	шт.	0,7	552	386
14	224-204-0106	Воронкавыпускнаяпластиковаядиаметром85мм	шт.	25	1981	49525
15	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	0,8	1581	1265
16	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	517	2068
17	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	6	1105	6630
18	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	46	347	15962
19	224-204-0112	Держательтрубыводосточнойпластиковый	шт.	3	588	1764
20	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	160	3908	625280
21	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	35,2	2732	96166
22	232-502-0102	СмесьсухаяклееваяСТРК1168-2006усиленнаядляплитки	кг	1224	131	160344
23	232-504-0102	СмесьсухаядлязатиркишоввплитокСТРК1168-2006серая	кг	120	145	17400
24	232-703-0402	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений	м2	76	153225	11645100

Заказ1-292Своднаяресурснаяведомостьпо локальнойсмете№2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16	187	2992
26	241-703-0401	ПрокладкапаронитоваяГОСТ481-80ПОН0,4-1,5	кг	2,3296	1462	3406
27	243-304-0401	Витая пара внутренней прокладки U/UTP, неэкранированный категория 5Е, 4 витые пары, всего 8 жил, калибр проводника; для этой позиции используется жила порядка 0,5 мм по диаметру, омеднённый алюминий, не чистая медь, наружная оболочка из поливинилхлорида	м	144,4	96	13862
28	245-901-0402	Воздушная завеса с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 10-32 кВт, Qmax 3100 м3/ч	комплект	2	389549	779098
29	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	160	34	5440
30	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	83,2	96	7987
31	261-107-0831	Мусорстроительный	т	8,32		
32	261-201-0506	ПлиткикерамогранитныеСТРК1954-2010	м2	163,2		
33	290-000-0000	Туникафон	м2	25	14458	361450

Итого поматериалам

13 889449

Перевозка грузов

1	411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки10км	т-км	200	116	23200
2	414-104-0601	Мусорстроительный(ручная).Погрузка	т	20	1549	30980

Заказ1-292Своднаяресурснаяведомостьпокальнойсмете№2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	414-104-0602	Мусорстроительный(ручная).Разгрузка	т	20	1063	21260

Итого поперевозкегрузов

75 440

Заказ1-292Локальнаясмета№2-01-00-01
Исходныеданныепо локальнойсмете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Текущий ремонт входной группы ГKKП "Колледж №7" управления образования Туркестанской области г.Кентау	
	Регион:Туркестанскаяобластьг.Туркестан,г.Кентау
	Текущиеценыс01.07.2026г.
	НДС16,00%
	Кпер-9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке0%
	сметнаяприбыль0%
	Козф.наветер1
	ТемпературнаязонаI
	Козф.-тыдляпересчетастоимостипо прайс-листам:
	-материалы:1
	-оборудование:1
	Неучитываютсяклиматическиеусловия
	Всводномсметномрасчетеприняты:
	2026г.-100%(Кпер=1)
Объект:№2-01 Наименование:Основныевиды работ	

№ п/п	Показатели
Разделобъектнойсметы:0.Разделбез наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт входной группы ГKKП "Колледж №7" управления образования Туркестанской области г.Кентау	
	Козф.наЗП1,00
	Козф.наматериалы1,00
	Козф.наоборудование1,00
	Козф.кобъемувсмете1,00
	Козф.дляучетавобъектнойсмете1,00
Раздел№1Разделбезнаименования.	
	Подраздел1Подразделбезнаименования
1	1207-0101-0207160
2	1111-0212-0105160
3	231-302-0103(ОР)160
4	1112-0201-090120
	224-204-0106О6=1
5	1112-0201-09025
	224-204-0106О6=1
6	1115-0501-0103 Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм «Туникафон»25
	Ресурсисключен232-401-0100

Заказ1-292Локальнаясмета№2-01-00-01

№ п/п	Показатели
7	290-000-0000(Кпл)(ОР)Туникафонм22514458
8	1115-0401-070232
	Ресурсзаменен231-303-0100->231-303-0101
9	1206-0102-100176
10	1110-0801-020476
11	232-703-0402(ОР)76С=153225
12	245-901-0402(ОР)2
13	414-104-060120
14	411-103-0110200
15	414-104-060220