

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ВОЛОДАРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА "

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт освещения на расстоянии 350 метров по ул.Дружбы
в с.Саумалколь

Айыртауский район, Северо - Казахстанская область

Директор ТОО «ART-Проект ЛТД» _____ Галушак В.П.



с.Саумалколь 2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Объект: Текущий ремонт освещения на расстоянии 350 метров по ул.Дружбы в с.Саумалколь

Айыртауский район, Северо - Казахстанская область

Сметная документация составлена на основании НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденный Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НК

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса ABC-KZ (редакция 2026.09) по выпуску сметной документации в текущих ценах на 3 квартал 2026 года.

При составлении сметной документации использованы:

- 1) ССЦ РК 8.04-08-2024 «Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции. Выпуск 1»;
- 2) СЦЗТ РК 8.04-13-2024 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

В сметах учтены:

- Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) – 1,0213
- Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16%

Технико-экономические показатели:

Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен на 2026 г. – 1 136,557 тыс.тенге

Наименование стройки
Устройство освещения на расстоянии 350 метров в с.Саумалколь,
Айыртауского района, Северо - Казахстанской области

Наименование объекта
Айыртауский район, Северо - Казахстанская область

Локальная смета № 2-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-монтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 913,673 тыс. тенге
Средства на оплату труда 189,626 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,032 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				913 673
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			163 475
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			82 923
		машины и механизмы	тенге			74 604
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			26 151
		материалы, изделия и конструкции	тенге			675 594
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
1	1121-0401-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка светильника светодиодного с кронштейном	шт.	11	5 548	61 028

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет				
1.1		из них: затраты на труд рабочих			5 382	59 202
		в том числе оплата труда рабочих			2 730	30 030
1.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,291116	5 753	59 205
1.2		машины и механизмы			146	1 606
		в том числе оплата труда машинистов			48	528
1.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,06996	13 925	974
1.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,06996	4 456	312
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06996	8 977	628
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,06996	3 120	218
1.3.1	217-105-0102	материалы, изделия и конструкции			20	220
1.3.2	247-216-1101	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08976	1 186	106
		Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0341	3 256	111
2	247-103-3570 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник уличный светодиодный SPP-503-0-50K-100, мощность 100Вт, IP65 на кронштейне	шт.	11	20 134	221 474
3	1308-0205-0702 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение свыше 10 мм2 до 25 мм2	км	0,5	313 820	156 910
		Состав работ: 1. Заготовка провода 2. Подъем на опору, прокладка, закрепление и натяжка провода 3. Прозвонка				
3.1		из них: затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			172 562	86 281
3.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,0255	6 624	86 281
3.2		машины и механизмы			139 006	69 503
		в том числе оплата труда машинистов			48 934	24 467

1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	6,4855	10 582	68 630
3.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,03815	13 925	531
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,03815	8 977	342
3.3		материалы, изделия и конструкции			2 252	1 126
3.3.1	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,145	880	128
3.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00065	954 056	620
3.3.3	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000015	6 325 216	95
3.3.4	243-902-0106	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм ²	шт.	1,5	189	284
4	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	500	491	245 500
5	252-207-1005 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим ответвительный типа ОАЗ-1 прокалывающий	шт.	11	2 766	30 426
6	252-203-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм ²	шт.	11	8 613	94 743
7	261-404-0575 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	293	6 446
8	1308-0205-0902 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Установка щитка до 3 групп в нише цоколя Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка щитка 3. Присоединение	шт.	1	12 279	12 279
8.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			8 453	8 453
					4 288	4 288

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2317	6 863	8 453
8.2		машины и механизмы			3 245	3 245
		в том числе оплата труда машинистов			1 073	1 073
8.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1417	13 925	1 973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,1417	4 456	631
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1417	8 977	1 272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,1417	3 120	442
8.3		материалы, изделия и конструкции			581	581
8.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286
8.3.2	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0006	412 394	247
8.3.3	247-216-1102	Изолянта ПВХ	кг	0,01	4 837	48
9	247-201-0813 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.2.1-0 36 УХЛЗ IP31	шт.	1	12 991	12 991
10	1308-0501-0701 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Установка счетчика на готовом основании, однофазного	шт.	1	2 659	2 659
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Отробование				
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			2 367	2 367
		в том числе оплата труда рабочих			1 201	1 201
10.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3706	6 388	2 367
10.2		машины и механизмы			250	250
		в том числе оплата труда машинистов			83	83
10.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0109	13 925	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0109	4 456	49
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	8 977	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0109	3 120	34

1	2	3	4	5	6	7
10.3		материалы, изделия и конструкции				
10.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	42	42
11	247-301-0111 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	20 332	20 332
12	1308-0304-0501 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 191	7 191
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение				
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			7 172	7 172
		в том числе оплата труда рабочих			3 638	3 638
12.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1227	6 388	7 172
12.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
12.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19
13	247-208-1105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55	шт.	1	32 719	32 719
14	247-211-0117 ССЦ РК 8.04-08-2025	Реле электротепловое типа РТИ 3355, от 30 до 40 А	шт.	1	7 872	7 872
15	247-204-0816 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" IP 32А 4.5 кА "D"	шт.	1	1 103	1 103

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01

Составлен(а) в ценах на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015 марка СИП-4 2х16-0 6/1 0	м	500	491	245 500
2	247-103-3570 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник уличный светодиодный SPR-503-0-50K-100, мощность 100Вт, IP65 на кронштейне	шт.	11	20 134	221 474
3	252-203-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим натяжной болтовой типа ННН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	шт.	11	8 613	94 743
4	247-208-1105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55 220V	шт.	1	32 719	32 719
5	252-207-1005 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим ответвительный типа ОАЗ-1 прокалывающий	шт.	22 11	2 766	30 426
6	247-301-0111 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	20 332	20 332
7	247-201-0813 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 991	12 991
8	247-211-0117 ССЦ РК 8.04-08-2025	Реле электропелловое типа РТИ 3355, от 30 до 40 А	шт.	1	7 872	7 872
9	261-404-0575 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22 15	293	6 446
10	247-204-0816 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" IP 32А 4.5 кА "D"	шт.	1	1 103	1 103
11	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00097	954 056	925

1	2	3	4	5	6	7
12	243-902-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм ²	шт.	1,5	189	284
13	214-208-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат сортовой стальной горячекатаный полусовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0006	412 394	247
14	214-209-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,145	880	128
15	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0341	3 256	111
16	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08976	1 186	106
17	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000015	6 325 216	95
18	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изоленга ПВХ	кг	0,01	4 837	48
19	217-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
		Итого материальные ресурсы	тенге			675 594
		Всего по ведомости:	тенге			675 594

Наименование стройки - Устройство освещения на расстоянии 350 метров в с.Саумалколь, Айыртауского района, Северо - Казахстанской области
Объект номер - 2-01-01-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 2-01

на Ремонтно-монтажные работы
Наименование объекта - Айыртауский район, Северо - Казахстанская область
Основание:

Составлен в ценах на 2026г.

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
			4	5	6	7
1	2	3				
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	004-0144 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,0255	6 624	86 280,91
2	004-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,291116	5 753	59 204,79
3	004-0142 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4933	6 388	9 539,2
4	004-0146 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2317	6 863	8 453,16
5	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,00692	3 732,17	(26151)
ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)						
		Затраты труда рабочих	тенге			163 475
			чел.-ч	33,0485		

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 91,9963% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	2	3	4	5	6	7
1	314-504-1201 ССЦ РК 8.04-11-2026	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	6,4855	10 582	68 629,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,4855	3 728	24 177,94
2	314-102-0101 ССЦ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,26071	13 925	3 630,39
3	331-101-0101 ССЦ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	чел.-ч	0,26071	4 456	1 161,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,26071	8 977	2 340,39
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	чел.-ч	0,26071	3 120	813,42
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге		74 600	26 151
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 69,1206% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015. марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	500	491	245 500
2	247-103-3570 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник уличный светодиодный SPP-503-0-50К-100, мощность 100Вт, IP65 на кронштейне	шт.	11	20 134	221 474
3	252-203-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм ²	шт.	11	8 613	94 743
4	247-208-1105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55	шт.	1	32 719	32 719
5	252-207-1005 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим ответвительный типа ОА3-1 прокалывающий	шт.	11	2 766	30 426

1	2	3	4	5	6	7
6	247-301-0111 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	20 332	20 332
7	247-201-0813 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.2.1-0 36 УХЛЗ IP31	шт.	1	12 991	12 991
8	247-211-0117 ССЦ РК 8.04-08-2025	Реле электротепловое типа РТИ 3355, от 30 до 40 А	шт.	1	7 872	7 872
9	261-404-0575 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	293	6 446
10	247-204-0816 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" IP 32А 4.5 кА "D"	шт.	1	1 103	1 103
11	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00097	954 056	925,43
12	243-902-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм ²	шт.	1,5	189	283,5
13	214-208-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0006	412 394	247,44
14	214-209-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,145	880	127,6
15	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0341	3 256	111,03
16	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08976	1 186	106,46
17	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000015	6 325 216	94,88

1	2	3	4	5	6	7
18	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Изолента ПВХ	кг	0,01	4 837	48,37
19	217-102-0102 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			675 593
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,0485		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	тенге			913 673
		Накладные расходы (по смете)	тенге			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			913 673
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			0

Устройство освещения на расстояние 350 метров в
с.Саумалколь, Айыртауского района, Северо - Казахстанской
области

Наименование объекта Айыртауский район, Северо - Казахстанская область

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонтно-монтажные работы

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Установка светильника светодиодного с кронштейном	шт.	11
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,291116
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,06996
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06996
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08976
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0341
	Светильник уличный светодиодный SPP-503-0-50K-100, мощность 100Вт, IP65 на кронштейне	шт.	11
2	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение свыше 10 мм2 до 25 мм2	км	0,5
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,0255
	Вышки телескопические, высота подъема 25 м	маш.-ч	6,4855
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,03815
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03815
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,145
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00065
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000015
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2	шт.	1,5

1	2	3	4
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 Зажим ответвительный типа ОАЗ-1 прокалывающий Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм ² Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	м шт. шт. шт.	500 11 11 22
3	Установка щитка до 3 групп в нише цоколя Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм Изолянта ПВХ	шт. чел.-ч маш.-ч маш.-ч т т кг шт. шт.	1 1,2317 0,1417 0,1417 0,0003 0,0006 0,01 1 1
4	Установка счетчика на готовом основании, однофазного Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	чел.-ч маш.-ч маш.-ч кг шт. шт.	0,3706 0,0109 0,0109 0,03 1 1
5	Установка прибора или аппарата Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55 Реле электротепловое типа РТИ 3355, от 30 до 40 А Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" IP 32А 4.5 кА "D"	шт. чел.-ч т шт. шт. шт.	1 1,1227 0,00002 1 1 1

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	2	3	4
---	---	---	---

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

1 136,557 тыс. тенге

156,767 тыс. тенге

раскормленные акены №1-р от 18.10.2022 г.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство освещения на расстоянии 350 метров в с.Саумаколь, Айыртауского района, Северо - Казахстанской области

(наименование строки)

Составлен в ценах на 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	3	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01-01-01	Айыртауский район, Северо - Казахстанская область	913,673			913,673
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	913,673			913,673
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	913,673			913,673
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	913,673			913,673
2	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	45,684			45,684
3	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	959,357			959,357
4		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		- в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	959,357			959,357
5	НДПС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	979,791			979,791
6		Итого по части II в прогнозных ценах:	979,791			979,791
		- в том числе на 2026 г.	979,791			979,791
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	979,791			979,791
7		- в том числе затраты по части II	979,791			979,791
8	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%				156,767
		Итого налог на добавленную стоимость				156,767
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	979,791			1 136,557

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)