

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Кызылтебе лицей" отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в том числе:

налог на добавленную стоимость

7 722,655 тыс. тнг.

1 065,194 тыс. тнг.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт теплицы КТУ "Кызылтебе лицей" отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области

(наименование стройки)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6		7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	2026-01-1/1	Текущий ремонт теплицы	6 340,439	0,0	—		6 340,439
		Всего по главе	6 340,439	0,0	—		6 340,439
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6 340,439	0,0	—		6 340,439

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	—	—	—		—
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6 340,439	2 127 326,0	—		6 340,439
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	317,02195	—	—		317,02195
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6 657,46095	1 172,113	—		6 657,46095
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	—	—	1 065,194		1 065,194
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	6 657,461	1 172,113	1 065,194		7 722,655

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



НДПС РК 8.01-08-2022

Форма 4*

Наименование стройки
КТУ "Кызылтебе лицей" отдела образования по
Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской
области

Наименование объекта
Сметы

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на
Теплица

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 6 340,439 тыс. тенге
Средства на оплату труда 2 227,058 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,324 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.2.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				6 340 439
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 223 329
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			1 150 152
		машинны и механизмы	тенге			11 910
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			3 729
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 933 483
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			171 717
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	324		
	Раздел I:	Поликарбонат				3 707 811
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 073 226
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			561 762
		машинны и механизмы	тенге			4 545
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			1 212

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 630 040
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	153		
1	1110-0702-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Облицовка конструкции козырька над входом поликарбонатными листами	м² поверхности	303	9 198	2 786 994
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			3 542	1 073 226
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 854	561 762
1.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	153,14832	7 007	1 073 110
1.2		машины и механизмы			15	4 545
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	1 212
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	22,121424	18	398
1.2.2	343-202-0201	Машины шифовальные угловые	маш.-ч	14,81064	37	548
1.2.3	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	12,384216	19	235
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31512	10 229	3 223
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,31512	3 788	1 194
1.3		материалы, изделия и конструкции			5 641	1 709 223
1.3.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	333,3	1 282	427 291
1.3.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	333,3	1 283	427 624
1.3.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	818,1	261	213 524
1.3.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	363,6	1 308	475 589
1.3.5	261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	818,1	202	165 256
1.3.6	261-107-0315	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные	м²	309,06		
2	217-206-0104 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м²	303	3 039	920 817
	Раздел 2:	Окно				318 530
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			47 174
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			24 346
		машины и механизмы	тенге			1 243
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			466
		материалы, изделия и конструкции	тенге			270 113

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
3	1206-0101-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Заполнение оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,5	7 714	27 000
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			7 501	26 254
		в том числе оплата труда рабочих			3 856	13 496
3.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,6407165	5 657	26 253
3.2		машинны и механизмы			213	746
		в том числе оплата труда машинистов			80	280
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,025235	7 759	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,025235	3 170	80
3.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0522725	10 402	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0522725	3 788	198
3.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1041845	83	9
4	1110-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих	м²	3,5	7 660	26 811
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			5 977	20 920
		в том числе оплата труда рабочих			3 100	10 850
4.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,355716	6 234	20 920
4.2		машинны и механизмы			142	497
		в том числе оплата труда машинистов			53	186
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,042224	7 759	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,042224	3 170	134
4.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,975884	19	19
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,013832	10 229	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,013832	3 788	52
4.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,550368	20	11
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 541	5 394

1	2	3	4	5	6	7
4.3.1	261-104-0120	Блоки оконные	м²	3,5		
4.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	12,9444	259	3 353
4.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	12,9444	89	1 152
4.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,2779	3 196	888
5	223-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	3,5	61 360	214 760
6	223-504-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка оконная запорная поворотная	комплект	7	6 507	45 549
7	223-504-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петли оконные	шт.	14	315	4 410
Раздел 3:		Каркас				15 691
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 380
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			7 907
		машинны и механизмы	тенге			21
		материалы, изделия и конструкции	тенге			290
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
8	1212-0104-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кэтр и Кэм=1,03	Трубы. Окраска известковыми составами	м²	20,7	758	15 691
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			743	15 380
		в том числе оплата труда рабочих			382	7 907
8.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,494557	6 167	15 384
8.2		машинны и механизмы			1	21
8.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0021321	10 229	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0021321	3 788	8
8.3		материалы, изделия и конструкции			14	290
8.3.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003933	64 654	254
8.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00207	164	

1	2	3	4	5	6	7
8.3.3	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0828	170	14
8.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0207	1 103	23
Раздел 4:		Электроосвещение				390 552
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			218 325
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			111 767
		машины и механизмы	тенге			2 329
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			810
		материалы, изделия и конструкции	тенге			169 898
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
9	1217-0101-2102 ЭСН РК 8.05-01-2022 <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	12	12 399	148 788
		<i>из них:</i>				
9.1		затраты на труд рабочих			12 393	148 716
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			6 371	76 452
9.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20,18388	7 368	148 715
9.2		машины и механизмы			6	72
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	36
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,009888	7 759	77
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,009888	3 170	31
10	247-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	12	9 013	108 156
11	1217-0101-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022 <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Кабель. Демонтаж	м			
		<i>из них:</i>				
12	1121-0101-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	51	481	24 531
		<i>из них:</i>				
12.1		затраты на труд рабочих			461	23 511
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			234	11 934
12.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,365694	6 985	23 509

1	2	3	4	5	6	7
12.2		машины и механизмы				
12.2.1	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0,59823	1	51
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0010404	15 659	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0010404	5 410	16
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005202	10 229	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0005202	3 788	5
12.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,134036	20	2
12.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,249696	128	23
12.3		материалы, изделия и конструкции			19	32
12.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,204	2 250	969
12.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1071	1 186	459
12.3.3	261-302-0456	Провод	м	52,53		127
12.3.4	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,00612	24 773	152
12.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0816	3 256	266
13	243-107-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	м	51	464	23 664
14	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	1 501	1 501
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			1 452	1 452
		в том числе оплата труда рабочих			737	737
14.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,219402	6 619	1 452
14.2		машины и механизмы			1	1
14.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001122	10 229	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0001122	3 788	
14.3		материалы, изделия и конструкции			48	48
14.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	36 581	1
14.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
14.3.3	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02		
14.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3 256	4

1	2	3	4	5	6	7
15	247-212-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	437	437
16	1121-0501-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Монтаж устройства вводно-распределительного	шкаф	1	67 190	67 190
16.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			44 646	44 646
		в том числе оплата труда рабочих			22 644	22 644
16.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,173346	7 232	44 646
16.2		машинны и механизмы			2 205	2 205
		в том числе оплата труда машинистов			774	774
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1836	18	3
16.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0816	278	23
16.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,08415	15 659	1 318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,08415	5 410	455
16.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,08415	10 229	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,08415	3 788	319
16.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	20 339
16.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 180 596	17 709
16.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00051	954 056	487
16.3.3	252-207-3979	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
16.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
16.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	2 119 000	318
16.3.6	247-216-1101	Изолента порезиненная на ХБ основе	кг	0,06	3 256	195
17	247-201-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	16 285	16 285
Раздел 5:		Отопление				1 907 855
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			869 224
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			444 370
		машинны и механизмы	тенге			3 772
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 241
		материалы, изделия и конструкции	тенге			863 142

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			171 717
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	132		
Демонтаж						
18	1215-0102-0801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	8	6 141	49 128
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			5 962	47 696
		в том числе оплата труда рабочих			3 065	24 520
18.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,064	5 262	47 695
18.2		машины и механизмы			179	1 432
		в том числе оплата труда машинистов			73	584
18.2.1	314-504-0501	Подъемники маховые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,184576	7 759	1 432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,184576	3 170	585
19	1215-0102-1401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 32 Кэтр и Кэм=1,03	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	16	1 502	24 032
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1 486	23 776
		в том числе оплата труда рабочих			764	12 224
19.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,85632	6 167	23 782
19.2		материалы, изделия и конструкции			16	256
19.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,096	781	75
19.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,288	446	128
19.2.3	261-701-0111	Краны ГОСТ 28343-89	шт.	16		
19.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0976	426	42
20	1215-0102-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из выполстигленых труб диаметром до 20 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	128	2 401	307 328
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			2 401	307 328
		в том числе оплата труда рабочих			1 234	157 952

1	2	3	4	5	6	7
20.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	49,83552	6 167	307 336
21	1215-0102-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	50	2 401	120 050
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			2 401	120 050
		в том числе оплата труда рабочих			1 234	61 700
21.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,467	6 167	120 053
22	1215-0102-1801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 41 Кэтр и Кэм=1,03	Отопительные котлы. Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м²	шт.	1	11 361	11 361
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			11 361	11 361
		в том числе оплата труда рабочих			5 840	5 840
22.1.1	009-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,40595	8 081	11 361
		Монтаж				
23	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	8	6 685	53 480
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			3 892	31 136
		в том числе оплата труда рабочих			1 975	15 800
23.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6201186	6 740	31 140
23.2		машины и механизмы			47	376
		в том числе оплата труда машинистов			17	136
23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0125231	7 759	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0125231	3 170	40
23.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0097496	15 659	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0097496	5 410	53
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0097496	10 229	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0097496	3 788	37

1	2	3	4	5	6	7
23.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	Маш.-ч	1,6641504	20	33
23.3		Материалы, изделия и конструкции			2 746	21 968
23.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	20,8	1 056	21 965
23.3.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	8		
24	245-102-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт	секция	80	5 291	423 280
25	245-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	16	1 056	16 896
26	1116-0303-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,02	Прокладка трубопровода отопления из полимерной трубы на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм	м трубопровода	128	1 023	130 944
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			1 009	129 152
		в том числе оплата труда рабочих			512	65 536
26.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,9728	7 613	129 214
26.2		машины и механизмы			2	256
26.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	Маш.-ч	5,953536	19	113
26.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,0026112	15 659	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0026112	5 410	14
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,0026112	10 229	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0026112	3 788	10
26.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	Маш.-ч	9,100032	20	182
26.3		материалы, изделия и конструкции			12	1 536
26.3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая РР-Р односторонняя (клипса) диаметром 20 мм	шт.	126,72	5	634
26.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,768	1 186	911
26.3.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	126,72		
27	241-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полистирола повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	128	378	48 384
28	1116-0303-0304 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,02	Прокладка трубопровода отопления из полимерной трубы на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м трубопровода	50	1 799	89 950
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
28.1		затраты на труд рабочих				
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 786	89 300
28.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,73	7 613	45 300
28.2		машины и механизмы			2	100
28.2.1	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	1,8717	19	36
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00204	15 659	32
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,00204	5 410	11
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00204	10 229	21
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,00204	3 788	8
28.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,0302	20	21
28.3		материалы, изделия и конструкции			11	550
28.3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая РР-Р односторонняя (клипса) диаметром 32 мм	шт.	31,25	10	313
28.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2	1 186	237
28.3.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	49,5		
29	241-205-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	1 руло напорная из полиэтилена повышенной термостойкости РЕКГ ГОСТ 32415-2013 РЕКГ-1; 32х2,9; РН 10	м	50	534	26 700
30	1118-0501-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	насос	1	102 755	102 755
		<i>из них:</i>				
30.1		затраты на труд рабочих			94 279	94 279
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			47 816	47 816
30.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,26	7 110	94 279
30.2		машины и механизмы			1 259	1 259
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			392	392
30.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5304	278	147
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,051	15 659	799
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,051	5 410	276
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0306	10 229	313
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0306	3 788	116
30.3		материалы, изделия и конструкции			7 217	7 217
30.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,014	23 681	332

1	2	3	4	5	6	7
30.3.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной РН 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	3 163	3 163
30.3.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной РН 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2 149
30.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,39	1 154	450
30.3.5	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00127	831 695	1 056
30.3.6	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1		
30.3.7	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2		
30.3.8	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	0,07	951	67
31	511-101-0101 ССЦ РК 8.04-09-2025	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	171 717	171 717
32	1118-0101-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка подогрева отопительного настенного с горелкой закрытого типа	котел	1	15 495	15 495
32.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			15 146	15 146
		в том числе оплата труда рабочих			7 682	7 682
32.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,20626	6 865	15 146
32.2		машины и механизмы			349	349
		в том числе оплата труда машинистов			129	129
32.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,033966	10 229	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,033966	3 788	129
32.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,102	20	2
33	245-402-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Установка подогрева ГВС в межотопительный период модели УНВ 24, мощностью 24 кВт	шт.	1	316 355	316 355

Составил

(должность, Инициалы, подпись)

Проверил

(должность, Инициалы, подпись)



Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете №

Составлен(а) в текущих ценах на 01.2.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	217-206-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м ²	303	3 039	920 817
2	217-206-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	363,6	1 308	475 589
3	217-206-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	333,3	1 283	427 624
4	217-206-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	333,3	1 282	427 291
5	245-102-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт	секция	80	5 291	423 280
6	245-402-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Установка подогрева ГВС в межотопительный период модели УНВ 24, мощностью 24 кВт	шт.	1	316 355	316 355
7	223-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м ²	3,5	61 360	214 760
8	217-206-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	818,1	261	213 524
9	261-201-0616 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	818,1	202	165 256
10	247-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	12	9 013	108 156
11	241-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости РЕКТ ГОСТ 32415-2013 РЕКТ-I; 20х1,9; PN 10	м	128	378	48 384

12	223-504-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка оконная запорная поворотная							
13	245-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	Комплект	7		6 507		45 549	
14	241-205-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полистилена повышенной термостойкости РЕКТ ГОСТ 32415-2013 РЕКТ-I; 32x2,9; PN 10	шт.	36,8		1 056		38 861	
15	243-107-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2x2,5 (ок)-1	м	50		534		26 700	
16	222-509-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	м	51		464		23 664	
17	247-201-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	т	0,015		1 180 596		17 709	
18	223-504-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петли оконные	шт.	1		16 285		16 285	
19	223-503-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПСУЛ	шт.	14		315		4 410	
20	241-116-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	м	12,9444		259		3 353	
21	241-116-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1		3 163		3 163	
22	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1		2 149		2 149	
23	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,0751		1 446		1 446	
24	223-503-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая	м	12,9444		89		1 152	
25	217-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00127		831 695		1 056	
26	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,2779		3 196		888	
27	241-221-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	126,72		5		634	
28	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00051		954 056		487	
29	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1427		3 256		465	

30	217-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,39	1 154	450
31	247-212-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	437	437
32	212-401-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,014	23 681	332
33	236-203-0208 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	2 119 000	318
34	241-221-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	31,25	10	313
35	216-102-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003933	64 654	254
36	217-302-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
37	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,288	446	128
38	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,096	781	75
39	251-305-0110 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	951	67
40	261-303-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
41	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,0976	426	42
42	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0207	1 103	23
43	261-201-0336 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0828	170	14
44	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,204	2 250	5
45	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	36 581	1
46	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,00207	164	0,34
47	252-207-3981 ССЦ РК 8.04-08-2025	Втулки В17	1000 шт.	0,00612	24 773	0,15

48	261-104-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блоки оконные	м ²	3,5		
49	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	0,3731		
50	261-301-0191 ССЦ РК 8.04-08-2025	Трубы полимерные	м	176,22		
51	261-302-0276 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиаторы биметаллические	кВт	8		
52	261-302-0456 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод	м	52,53		
53	261-303-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	12		
54	261-303-0121 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02		
55	261-701-0111 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краны ГОСТ 28343-89	шт.	16		
56	261-701-0117 ССЦ РК 8.04-08-2025	Насосы с электродвигателем	комплект	1		
57	217-101-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2		
58	261-107-0315 ССЦ РК 8.04-08-2025	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные	м ²	309,06		
Итого материалы ресурсы			тенге			3 933 483
II. Оборудование (подрядчика)						
1	511-101-0101 ССЦ РК 8.04-09-2025	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м ³ /ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	171 717	171 717
2	513-104-0600 ССЦ РК 8.04-09-2025	Котел газовый настенный	комплект	1		
Итого оборудование (подрядчика)			тенге			171 717
Всего по ведомости:			тенге			4 105 200

Исходные данные : Э1020

Строка данных ABC (Номер строки текстового фрагмента.)

№	
1	Э1020*09ЖС18Н2ХМ+ШБ"12.01"***
2	Ю"КТУ "Кызылтебе лицей" отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области"0302-2026"0302-2026"Сметы""Теглива""*
3	К(49)construction=КТУ "Кызылтебе лицей" отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области"construction-sirhet=0302-2026 object=Сметы"object-sirhet=0302-2026*
4	Р Поликарбонат*
5	Е1110-0702-0101303*Облицовка конструкции козырька над входом поликарбонатными листами м ² поверхности*
6	С1217-206-0104303*Панель соловая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм м ² *
7	Р Окно*
8	Е12-060101-01013,5*Заполнение оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт.*
9	Е1110-0301-01013,5*Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м ² глухих м ² *
10	С1223-102-01023,5*Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой. одноэлементный поворотный м ² *
11	С1223-504-01037*Ручка оконная запорная поворотная комплект*
12	С1223-504-030114*Пегли оконные шт.*
13	Р Каркас*
14	Е12-120104-010120,7*Трубы. Окраска известковыми составами м ² *
15	Р Электроосвещение*
16	Е12-170101-210212*Светильники с лампами люминесцентными. Замена шт.*
17	С1247-101-010212*Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002 шт.*
18	Е12-170101-060151*Кабель. Демонтаж м*
19	Е1121-0101-010151*Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² м*
20	С1243-107-040251*Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (окр)1 м*
21	Е1121-0402-01011*Установка выключателя одножильного или двухжильного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке шт.*
22	С1247-212-02011*Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одножильный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 шт.*
23	Е1121-0501-01011*Монтаж устройства вводно-распределительного шкафа*
24	С1247-201-06011*Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОПВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31 шт.*
25	Р Отопление*
26	П Демонтаж*
27	Е12-150102-08018*Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж шт.*
28	Е12-150102-140116*Кран радиатора воздушный. Замена шт.*
29	Е12-150102-0301128*Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 20 мм. Разборка в зданиях и сооружениях м трубопровода*
30	Е12-150102-030150*Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях м трубопровода*
31	Е12-150102-18011*Отопительные котлы. Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м ² шт.*
32	П Монтаж*
33	Е1118-0301-01038*Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) кВт*
34	С1245-102-010780*Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт секция*
35	С1245-106-010116*Кронштейн штывевой для крепления радиаторов шт.*
36	Е1116-0303-0302128*Прокладка трубопровода отопления из полимерной трубы на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм м трубопровода*
37	С1241-205-0102128*Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости РЕКТ ГОСТ 32415-2013 РЕКТ-I, 20х1,9, PN 10 м*
38	Е1116-0303-030450*Прокладка трубопровода отопления из полимерной трубы на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм м трубопровода*
39	С1241-205-010450*Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости РЕКТ ГОСТ 32415-2013 РЕКТ-I, 32х2,9, PN 10 м*
40	Е1118-0501-01011*Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т насос*
41	511-101-01011*Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м ³ /ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин шт.*
42	Е1118-0101-03011*Установка подогрева отопительного настенного с горелкой закрытого типа котел*
43	С1245-402-01021*Установка подогрева ГВС в межотопительный период модели УНВ 24, мощностью 24 кВт шт.*
44	К*