

Утверждена

РГУ" Департамент судебной администрации по Павлодарской области"

Руководитель РГУ «Департамент Судебной администрации РК по Павлодарской области»
Общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

Темирова Г.Н



4 694,88 тыс. тенге

647,57 тыс. тенге

" 01 " Октябрь 2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Составлен в ценах июня 2026 г.

Текущий ремонт санузлов 1-го этажа в здании Павлодарского областного суда по адресу: г. Павлодар, площадь Победы, 1
(наименование строки)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Часть II. Строительство							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-03	Текущий ремонт санузлов здания Павлодарского областного суда по адресу: г. Павлодар, площадь Победы, 1	4 000,044	47,266		4 047,31	
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	4 000,044	47,266		4 047,31	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4 000,044	47,266		4 047,31	
		Глава 8					
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			4 000,044	47,266		4 047,31	
3		Итого по части II в сметных ценах:	4 000,044	47,266		4 047,31	
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
		в том числе на IV квартал 2026 г., доли - 100 %	4 000,044	47,266		4 047,31	
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
4	НДС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доли - 100 %, К - 1	4 000,044	47,266		4 047,31	
5		Итого по части II в прогнозных ценах:	4 000,04	47,266		4 047,31	
		- в том числе на 2026 г.	4 000,04	47,266		4 047,31	
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:					
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	4 000,04	47,266		4 047,31	
6		- в том числе затраты по части II	4 000,04	47,266		4 047,31	
7	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				647,57	
Итого налог на добавленную стоимость						647,57	
ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА			4 000,04	47,266	647,57	4 694,88	

НДПС РК 8.01-08-2022

Форма 4*

Наименование стройки

Текущий ремонт санузлов 1-го этажа в здании Павлодарского областного суда по адресу: г. Павлодар, площадь Победы, 1

Наименование объекта

Текущий ремонт санузлов 1-го этажа в здании Павлодарского областного суда по адресу: г. Павлодар, площадь Победы, 1

Локальная смета № 2-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт санузлов 1-го этажа в здании Павлодарского областного суда
(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Сметная стоимость 4 047,31 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 988,536 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,405 тыс. чел.-ч

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				4 047 310
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 980 456
		машины и механизмы	тенге			1 031 250
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			24 476
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 080
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			1 986 187
		перевозки	тенге			47 266
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			8 925
		Демонтажные работы		405		
		Полы:				
1	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	23,9	1 844	44 072

1	2	3	4	5	6	7
	Кэтр и Кэм=1,09					
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с отсыпкой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
1.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,1009169	4 843	44 076
2	1207-0101-0208 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	23,9	2 953	70 577
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с отсыпкой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
2.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,484356	4 843	70 148
2.2		машины и механизмы				
2.2.1	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,001792	18	430
		Потолок			86	430
3	1217-0101-0703 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	8	140	1 120
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аттравов				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,275552	4 054	1 117

1	2	3	4	5	6	7
4	1213-0103-0704 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 48 Кэтр и Кэм=1,09	Элементы внутренней обшивки стен и потолков. Разборка пластиковых панелей с каркасом	м²	23,9	665	15 894
		Состав работ: 1. Демонтаж пластиковых панелей 2. Разборка каркаса с элементами крепления				
4.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			665	15 894
4.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,516885	4 520	8 174
		Стены				15 896
5	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	103,6	1 004	104 015
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в тандем				
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 003	103 911
5.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,1707596	4 129	53 458
5.2		машины и механизмы				103 930
5.2.1	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,1111722	1	104
6	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	103,6	310	32 116
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки				
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			310	32 116
		в том числе оплата труда рабочих			160	16 576

1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и махового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	7,9433507	4 044	32 124
7	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Проемы Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	4 585	9 170
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок				
7.1		из них: затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
7.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,136727	4 288	9 162
7.2		машины и механизмы				
7.2.1	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086437	86	7
8	1205-0101-1502 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Перестройки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м² проемов	1,26	4 377	5 515
		Состав работ: 1. Пробивка проема 2. Установка металлической перемычки 3. Оштукатуривание откосов 4. Укрепление металлической сетки на откосах 5. Оштукатуривание откосов 6. Очистка готового кирпича от раствора 7. Складирование готового кирпича в штабелях				
8.1		из них: затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
8.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,0561446	5 222	5 515
		Сантехнические приборы				

1	2	3	4	5	6	7
9	1215-0101-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	1 685	6 740
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие крепежных				
9.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 685	6 740
9.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,391712	4 843	3 464
10	1215-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	1 354	2 708
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие крепежных				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 354	2 708
10.1		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,55917	696	1 392
10.1.1	009-0130	Монтажные работы			4 843	2 708
		Попы				
11	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм/30 мм	м² стяжки	23,9	2 215	52 938
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и выравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой				
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 560	37 284
11.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,018904	817	19 526
					4 134	37 284

1	2	3	4	5	6	7
11.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов				
11.2.1	314-504-0501	Подъемники маховые высотой подъема 50 м	Маш.-ч	0,3217418	89	2 127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,3217418	34	813
11.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	Маш.-ч	2,2977938	6 382	2 053
11.3		материалы, изделия и конструкции			2 490	801
11.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	М³	0,48756	31	71
11.3.2	217-603-0104	Вода техническая	М³	0,48756	566	13 527
			М³	0,8365	27 542	13 428
					116	97
12	1111-0103-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=2 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	23,9	350	8 365
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора				
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
12.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	0,2229392	39	932
12.2		машины и механизмы			20	478
		в том числе оплата труда машинистов			4 134	922
12.2.1	314-504-0501	Подъемники маховые высотой подъема 50 м	Маш.-ч		30	717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,1064028	11	263
12.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	Маш.-ч	0,1064028	6 382	679
12.3		материалы, изделия и конструкции			2 490	265
12.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	М³	1,1754976	31	36
				0,24378	281	6 716
					27 542	6 714
13	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	23,9	6 337	151 454
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия				

1	2	3	4	5	6	7
13.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
13.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы	Чел.-ч	22,7600656	4 798 2 511 5 038	114 672 60 013 114 665
13.2		в том числе оплата труда машинистов			387	9 249
13.2.1	343-102-0301	Электроплиткорез	Маш.-ч	0,7245524	129	3 083
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,0658684	95	69
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Чел.-ч	0,0658684	13 502	889
13.2.4	343-501-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Маш.-ч	0,937358	4 249	280
13.2.5	313-401-0301	Пылесосы промышленные	Чел.-ч	0,937358	8 679	8 135
13.3		Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	Маш.-ч	0,2229392	2 975	2 789
13.3.1	217-603-0104	Материалы, изделия и конструкции	Маш.-ч	0,6282832	161	36
13.3.2	232-502-0102	Вода техническая	М³	0,045888	1 152	27 533
13.3.3	232-504-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	182,835	116	5
13.3.4	236-101-0116	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	17,925	131	23 951
13.3.5	218-103-0201	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,39	145	2 599
14	231-302-0603 СЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,478	187	447
15	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и КэМ=1,06	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 1200х600х9,5 мм противоскользящий/цвет согласовать с Заказчиком	М²	24,378	1 103	527
15.1		Потолок			6 928	168 891
15.1.1	003-0134	Простая покраска водозмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	23,9	981	23 446
15.2		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
15.2.1		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные материалы, изделия и конструкции	Чел.-ч	3,901436	5 130	20 014
15.2.2					144	3 442

1	2	3	4	5	6	7
15.2.1	236-202-0301	Краска водоземельсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				
15.2.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	т	0,013623	218 283	2 974
15.2.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,3145	116	152
15.2.4	218-103-0203	Бумага шпифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	кг	0,02629	1 103	29
			м²	0,07887	4 057	320
16	1115-0501-0303 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство потолка подвесного ячеистого со сборкой панелей.Перед сборкой реечного потолка обязательно закрасить весь бетонный потолок и трубы над ним в черный матовый цвет. Иначе через щели между рейками будет просвечивать плита и проволка Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление подвесов к потолку 3. Устройство подвесной системы потолка (реечных, второстепенных направляющих, периметрального уголка) 4. Выборка каретки подвесного потолка 5. Сборка и установка панелей (реек) из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные машинны и механизмы Шуруповерты строительно-монтажные Перфоратор электрический материалы, изделия и конструкции Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	м²	23,9	7 388	176 574
16.1						
16.1.1	003-0135		чел.-ч	33,7778222	5 224	176 455
16.2					7 383	176 454
16.2.1	343-302-0301				3 864	92 350
16.2.2	343-302-0101				2	48
16.3			маш.-ч	1,1552304	25	29
16.3.1	217-105-0102		маш.-ч	0,7194856	23	17
			кг	0,05497	3	72
17	232-401-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м²	24,378	1 186	65
		Стены			6 706	163 479
18	1211-0101-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м²	103,58	1 635	169 354
		Состав работ: 1. Нанесение раствора ершиком с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей, дуэ и углов				

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
18.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	Чел.-ч	33,3964708	4 598	153 506 78 928
18.2		материалы, изделия и конструкции				
18.2.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,548974	153	15 848
18.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,36253	28 869	15 848
19	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	103,58	8 723	903 528
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плитки 4. Заполнение швов 5. Очистка и прокатка поверхности облицовки				
19.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
19.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	169,8525556	4 324	855 674 447 880
19.2		машины и механизмы			5 038	855 717
19.2.1	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	Маш.-ч		1	104
19.3		материалы, изделия и конструкции		2,5582188	42	107
19.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	41,432	461	47 750
19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,5537	172	7 126
19.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	414,32	116	180
19.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	31,074	78	32 317
19.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг		187	5 811
20	231-302-0603 СП РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 1200х600х9,5 мм	м²	105,6516	1 103	2 285
					6 928	731 954

1	2	3	4	5	6	7
21	1146-0101-0524 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Проемы Усиление конструкции стены кирпичной металлическим каркасом/расширение дверного проема с 0,6 м до 0,9 м	т	0,00754	1 625 047	12 253
		Состав работ: 1. Оббивка штукатурки 2. Прививка бород 3. Резка металлических элементов 4. Срубка угол проема, установка металлических уголков и наклейка с приваркой концов накладок к уголкам 5. Завалка борозд				
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих:				
21.1.1	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и магтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,7054274		5 686
21.2		машины и механизмы				9 697
		в том числе оплата труда машинистов				
21.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0337792		2 250
21.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0030401		300
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00076		299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,00076		86
21.3		материалы, изделия и конструкции				8 679
21.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,03016		2 975
						336 715
21.3.2	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,007163		1 154
						330 510
21.3.3	214-201-0201	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,0003076		443 975
						137
22	1110-0106-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных пробелах	м²	3,78	6 495	24 551

1	2	3	4	5	6	7
		Система район: 1. Установки блоков 2. Установки приборов				
22.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
22.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмы	чел.-ч	4,1290301	5 449 2 826	20 597 10 682
22.2		в том числе оплата труда машинистов			4 988	20 596
22.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	Маш.-ч	0,6672154	217	820
22.2.2	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	Маш.-ч	0,2019427	71	268
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,0901757	19	13
22.2.4	343-204-0101	Фреза столлярная в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Маш.-ч	0,0901757	25	5
22.3		Материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,0901757	8 679	783
22.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	Маш.-ч	0,1727309	2 975	268
22.3.2	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,02646	128	22
22.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	кг	0,19656	829	3 134
23	223-201-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими подоттами ДГ 21-9П	шт.	0,9072	861	23
24	223-502-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3,78	1 086	213
25	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	3 196	2 899
26	1115-0202-0903 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Оштукатуривание поверхности дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	шт.	4	12 298	46 486
		Оштукатуриваемой поверхности	м ²	3,06	5 113	10 226
					568	2 272
					5 535	16 938

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Оценка потребности, обеспечение 2. Нанесение разметки 3. Присоединение раскроя 4. Нанесение раскроя на поверхность вручную с выравниванием и выравниванием				
26.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
26.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы	Чел.-ч	2,6282891	4 567 2 390	13 975 7 313
26.2						
26.2.1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин материалы, изделия и конструкции	Маш.-ч	0,1372043	9	28
26.3						
26.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	М³	0,011628	195	27
26.3.2	236-101-0116	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,35802	959	2 935
26.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	39,2292	317	4
					187	67
27	1110-0106-0110 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вкл. 44 Кзмр и Кзм=1,12	Устройство наливника	м коробки	10,2	73	2 864
		Состав работ: 1. Установки и крепление наливника				
		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
27.1					386	3 937
27.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машины и механизмы	Чел.-ч	0,8933568	200	2 040
27.2					4 404	3 934
27.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,0045696	4	41
27.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I			1	10
27.3.1	261-103-0138	материалы, изделия и конструкции	Чел.-ч	0,0045696	8 679	40
27.3.2	217-108-0101	Напичники ГОСТ 8242-88 Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	М кг	11,424 0,07242	2 975 432	14 4 998 4 935 62

1	2	3	4	5	6	7
28	1110-0201-0503 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Облицовка откосов дверных проемов доборной планкой	М откоса	10,2	1 940	19 788
Состав работ:						
1. Очистка поверхности						
2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов						
3. Раскрой вертикальных и горизонтальных типов откосов						
4. Установки и крепление надрезанного профиля к корыткам проема шпатель						
5. Нанесение клеевого состава по периметру листа						
6. Установка гипсокартонных или откосов с водонепроницаем						
7. Заделка швов между откосами и корыткой герметиком						
8. Нанесение грунтовки на швы						
9. Заделка швов шпатель						
28.1		из них:				
		заплаты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
28.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машины и механизмы	Чел.-ч	3,461472	5 273	18 252
28.2		в том числе оплата труда машинистов			7	71
28.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0077683	2	20
28.3		материалы, изделия и конструкции	Чел.-ч	0,0077683	2 975	67
28.3.1	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый, 310 мл	шт.	0,9588	144	23
					1 528	1 469
29	223-503-0201 ССН РК 8.04-08-2025	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м²	3,06	4 589	14 042
Сантехнические приборы						
30	1117-0104-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	47 707	190 828
Состав работ:						
1. Разметка мест установки						
2. Присоединение вытушки унитаза к системе канализации						
3. Крепление унитаза к полу со сверлением отверстий						
4. Установки и закрепление бачка к унитазу со сборкой и регулировкой сменной арматуры						
5. Установка спойеня						

1	2	3	4	5	6	7
30.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			9 550	38 200
30.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	Чел.-ч	7,08716	5 390	19 376
30.2		в том числе оплата труда машинистов			158	632
30.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,071232	53	212
30.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	Чел.-ч	0,071232	8 679	618
30.3		Материалы, изделия и конструкции	Маш.-ч	0,437992	2 975	212
30.3.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	Комплект	4	37 999	151 996
30.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	36 171	144 684
30.3.3	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	2 082	1 882
31	1117-0102-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэпр и Кэм=1,06	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подогревой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	Комплект	2	65 481	130 962
		Система работ: 1. Нанесение разметки, сверление отверстий, установка креплений 2. Установка инсталляции 3. Соединение элементов канализационной подводки 4. Проверка установленной системы 5. Установка смесителя на умывальник 6. Монтаж умывальника, установка сифона 7. Подключение системы к водопроводу				
31.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			9 948	19 896
31.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	Чел.-ч	3,75876	5 293	19 895
31.2		в том числе оплата труда машинистов			270	540
31.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,06148	91	182
31.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	Чел.-ч	0,06148	8 679	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Маш.-ч	0,22472	2 975	183
					23	5

1	2	3	4	5	6	7
31.3		материалы, изделия и конструкции				
31.3.1	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.		55 263	110 526
31.3.2	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	1 545	3 090
31.3.3	244-104-0701	Система установки для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	2	815	1 630
31.3.4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.		52 423	104 846
31.3.5	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	шт.	0,452	2 082	941
			кг	0,0006	31 625	19
32	244-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без поддона полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13 128	26 256
33	244-104-0408 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника однорукоятный/двухрукоятный с прямым изливом напорный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6 779	13 558
34	прайс-лист	Сушилка для рук	шт.	2	9 000	18 000
35	522-101-1306 ПрСП 09.2026 № 2	Дозатор жидкого мыла	шт.	2	15 045	30 090
36	1117-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэтр-1,06	Установка порученья для ванны и тому подобное	шт.	4	1 741	6 964
		Состав работ: 1. Установка трубойной гарнитуры				
36.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 741	6 964
36.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1872	883	3 532
					5 866	6 964
37	274-401-0202-0001 ПрСП 09.2026 № 1-3	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	2	15 814	31 628
38	274-401-0202-0002 ПрСП 09.2026 № 1-3	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	2	31 632	63 264

1	2	3	4	5	6	7
39	1110-0103-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзмр и Кзм=1,12	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	м² перегородок	24,666	13 056	322 039
		Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острогой открытой поверхностью 2. Уплотнение швов 3. Крепление перегородок к стенам и полу 4. Уплотнение приборок				
39.1		из них: затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих:				
39.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмы	Чел.-ч	24,5594429	4 966	122 491
39.2		в том числе оплата труда машинистов				
39.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	Маш.-ч	0,2458707	127	9 225
39.2.2	343-201-0101	Рубанки электрические	Маш.-ч	0,2458707	121	3 133
39.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	1,0553101	174	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	1,0553101	8 679	43
39.3		материалы, изделия и конструкции			2 975	9 159
39.3.1	215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,1331964	7 716	3 140
39.3.2	261-103-0134	Щит перегородок	м²	0,1331964	88 455	190 323
39.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	24,666	6 804	11 782
39.3.4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,197328	861	167 827
				0,0168715	624 577	170
40	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	624 577	10 538
41	прайс-лист	Замок для туалета с индикатором МУ-402/индикатор занятости	шт.	4	568	4 544
42	522-201-0502-0001 ПрСП 09.2026 № 2	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	2	7 018,97	28 076
					8 588	17 176
43	1310-0104-0206 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзмр и Кзм=1,09	Система вызова безопасной зоны для МГН Монтаж кнопки вызова и сигнальной лампы на готовое основание	шт.	3	9 479	28 437

1	2	3	4	5	6	7
		Соединяемые работы: 1. Разметка и расчистка отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Установка кронштейнов на извлекательного материала и установка их по месту 4. Установка разд. ключа, кнопки и др.				
43.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
43.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,54	4 348	28 437
44	прайс-лист	Беспроводная кнопка со шнурком (крепится внутри санузла на высоте 60 см от пола, шнурок свисает почти до пола)	шт	1	4 310,34	4 310
45	Прайс-лист	Сигнальная лампа GS-0611W4/(вешается над дверью со стороны коридора, питается от адаптера в розетку)	шт	1	3 793,1	3 793
46	Прайс-лист	Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой" (150х150мм) красный фон МР-010R2/(размещается рядом с кнопкой/устройством вызова).	шт	1	3 726	3 726
47	1308-0503-1301 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Электромонтажные работы Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного в пустотах плиты перекрытия Соединяемые работы: 1. Установка провода ит кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробов 4. Соединение жил 5. Прозовка	м	35	738	25 830
47.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
47.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	чел.-ч	4,1965	5 678	23 828
47.2		в том числе оплата труда машинистов			7	245
					2	70

1	2	3	4	5	6	7
47.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,011445	13 502	155
47.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	Чел.-ч	0,011445	4 249	49
47.3		Материалы, изделия и конструкции <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	Маш.-ч	0,011445	8 679	99
47.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	Чел.-ч	0,011445	2 975	34
47.3.2	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,875	50	1 750
47.3.3	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм ²	кг	0,2905	880	770
47.3.4	261-404-0531	Сжимы соединительные	шт.	4,2	495	144
47.3.5	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,042	56	235
47.3.6	261-107-0961	Вирки маркировочные	10 шт.	1,715	160	58
47.3.7	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	100 шт.	0,1085	1 438	274
48	243-106-0502 ССП РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ек)-0,66	т	0,000105	1 095 348	115
49	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кэтр и Кэм=1,06</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке <i>Состав работ:</i> 1. Установка коробов монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и установка концов кабелей или проводов в контактах с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование <i>из них:</i> затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i> Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машин и механизмы Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	шт.	6	1 235	7 410
49.1						
49.1.1	004-0133				1 186	7 116
49.2			Чел.-ч	1,368036	601	3 606
49.2.1	331-101-0101		Маш.-ч	0,0006996	1	6
			Чел.-ч	0,0006996	8 679	6
					2 975	2

1	2	3	4	5	6	7
49.3		материалы, изделия и конструкции				
49.3.1	216-103-0101	Гипсовое вижущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3				
49.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	т	0,00018	38 482	288
49.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	шт.	6,12	42	7
50	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002	кг	0,0066	3 256	257
	ССЦ РК 8.04-08-2025	Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	574	21
51	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	633	2 296
52	1121-0401-0115	Установка светильника светодиодного точечного, встраиваемого в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа, светильник круглый	шт.	8	2 152	1 266
	ЭСН РК 8.04-01-2024	Кэтр и Кэм=1,06				17 216
		Состав работ: 1. Разрезка конца кабеля с защитной жила 2. Вырезание отверстия в потолочной решетке 3. Установка крепления (переходника) для круглого светильника 4. Установка светильника с присоединением кабеля 5. Проверка работоспособности				
52.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
52.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	чел.-ч	3,49376	4 909	17 151
52.2		в том числе оплата труда машинистов				
52.2.1	343-302-0201	Дрепи электрические	маш.-ч	0,318	3	64
52.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006784	8 679	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,006784	2 975	6
53	247-102-2355	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощностью 18 Вт, световой поток 1620 Лм, цветовая температура 4000К, стенья защиты IP 20	шт.	8	5 643	59
	ПрСЦ 09.2026 №1-4	Прочие работы				20
						45 144

1	2	3	4	5	6	7
54	414-104-0501 СПП РК 8.04-12-2026	Мусор строительный (механизированный). Погрузка	т	3,1	269	834
55	411-101-0115 СПП РК 8.04-12-2026	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	46,5	174	8 091

Составил *А.А. Муромова И.К.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил *В.В. Кармаков Е.С.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)