

Республика Казахстан
ТОО «СтройСмета-KZ»
Лицензия 05 ГСЛ-00718

Текущий ремонт участка тепловых сетей от котельной до школы в селе Жалтырколь Аршалынского района Акмолинской области

Сметная документация

Заказчик : ГУ «Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

Объект № 399/26
Инв. № : 559

Сметная стоимость: 25160,609 тыс. тенге

Директор :



Осиненко О. П.

Кокшетау, июль 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
ГУ "Отдел образования по
Аршальскому району управления
образования Акмолинской области"

2026г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт участка тепловых сетей от котельной до школы в с. Жалтырколь Аршальского района Акмолинской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт. сборных конструкций	30
	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	12,18
2	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м³ грунта	1,28
3	Монтаж колонн различного назначения, высотой до 25 м	т конструкций	0,952
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	40
4	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	27,608
5	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	27,608
6	Устройство бетонной подготовки. Обетонирование столбов	м³	1,28
7	Установка компенсатора (П-образного, Z-образного) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°C, диаметр 125 мм/133 мм/	шт.	4
8	Изготовление узла трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещении или на открытой площадке в пределах цеха, диаметр наружный 133 мм/изготовление компенсатора 4м х 5м х 4м/	м трубопровода	52
	Труба Ст 10 – Ст 20 (ГОСТ 10704–91/10705–80) 133х4,0 – 1 – ППУ ОЦ со спутником DN25	м	52
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм /со спутником DN25/	шт.	16
9	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°C, диаметр труб 125 мм/133 мм/	км труб	0,3
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	25
	Труба Ст 10 – Ст 20 (ГОСТ 10704–91/10705–80) 133х4,0 – 1 – ППУ ОЦ со спутником DN25	м	300
10	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметр 125 мм	м	300
11	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°C, диаметр 125 мм/133 мм/	шт.	8
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм /со спутником DN25/	шт.	8
12	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°C, диаметр 125 мм	шт.	8
	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ/ОЦ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ/ОЦ-ПП, DN 125/133/	шт.	8
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм/133мм/	комплект	16
13	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°C, диаметр 50 мм	шт.	3

1	2	3	4
	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х32 мм/25мм/	шт.	1
	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ/ОЦ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ/ОЦ-ПП, DN 25	шт.	2
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6

Примечание: Непредвиденные работы и затраты в размере 3% не учитывать

Подписи:



Форма 2

Заказчик **Утвержден** ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	25160,609	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	3470,429	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт участка тепловых сетей от котельной до школы в с. Жаттырколь Аршалынского района Акмолинской области

(наименование стройки)

в сметных ценах 2026 г., с учетом коэффициента инфляции на III кв. 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Сметная стоимость подрядных работ						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Текущий ремонт участка тепловых сетей от котельной до школы в с. Жаттырколь Аршалынского района Акмолинской области	20226,490	0,000	0,000	20226,490
		Всего по главе	20226,490	0,000	0,000	20226,490
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	20226,490	0,000	0,000	20226,490
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	20226,490	0,000	0,000	20226,490
2	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1011,325	0,000	0,000	1011,325
3	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по части II	21237,815	0,000	0,000	21237,815
		Итого в сметных ценах июня 2026 года	21237,815	0,000	0,000	21237,815
4		в том числе на III кв. 2026 год - 100 %	21237,815	0,000	0,000	21237,815
	НДПС РК 8.04-07-2025, табл.2	на III кв. 2026 года, K=1,0213	21690,180	0,000	0,000	21690,180
		ИТОГО В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА III кв. 2026 ГОДА	21690,180	0,000	0,000	21690,180
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	0,000	0,000	3470,429	3470,429
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	21690,180	0,000	3470,429	25160,609



Директор ТОО "СтройСмета-KZ"

Осиненко О.П.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТЕ НА:

Текущий ремонт участка тепловых сетей от котельной до школы в с. Жалтырколь Аршалынского района Акмолинской области

1. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА (3.4) АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С НДЦ РК 8.01-08-2022 "ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН", С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СВОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА 2025Г.
3. ОБЪЕМЫ ПОДСЧИТАНЫ ПО ДЕФЕКТНОМУ АКТУ
4. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 2026.7)
5. В СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧТЕННЫ ЗАТРАТЫ: СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 5% В СООТВЕТСТВИИ НДЦ РК 8.01-08-2022, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА В РАЗМЕРЕ 3% НЕ УЧТЕННЫ ПО УКАЗАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
6. МЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 2026 ГОД СОСТАВЛЯЕТ 4325 ТЕНГЕ, КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ЦЕН ИЮНЯ 2026 Г. В ЦЕНЫ III кв. 2026 года - 1,0213
7. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИНЯТ В РАЗМЕРЕ 16% ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ РАССУЖДЕНИЮ РК НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование стройки

Текущий ремонт участка тепловых сетей от котельной до школы в с. Жалтырколь Аршалынского района Акмолинской области

Наименование объекта

Тепловые сети

Локальная смета № 2-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт участка тепловых сетей от котельной до школы в с. Жалтырколь Аршалынского района Акмолинской области
(наименование работ и затрат)

Основание: Деф. акт

Сметная стоимость 20 226,49 тыс. тенге
Средства на оплату труда 3 760,321 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,6 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах июня 2026 года


Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				20 226 490
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			3 483 867
		машины и механизмы	тенге			1 791 708
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 028 771
		материалы, изделия и конструкции	тенге			276 454
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	600		15 713 852
1	1106-0405-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт. сборных конструкций	30	5 142	154 260
2	221-102-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	12,18	54 511	663 944

1	2	3	4	5	6	7
3	1101-0102-1006 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м³ грунта	1,28	7 582	9 705
4	1109-0101-0210 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж колонн различного назначения, высотой до 25 м	т конструкций	0,952	99 416	94 644
5	241-102-0227 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	40	8 477	339 080
6	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовок глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	27,608	295	8 144
7	1113-0203-0528 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	27,608	238	6 571
8	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонной подготовки.Обетонирование столбов	м³	1,28	45 431	58 151
9	1124-0104-0405 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Установка компенсатора (П-образного, Z-образного) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 125 мм/133 мм/	шт.	4	97 714	390 856
10	1312-1701-0111 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,09	Изготовление узла трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещении или на открытой площадке в пределах цеха, диаметр наружный 133 мм/изготовление компенсатора 4м х 5м х 4м/	м трубопровода	52	7 501	390 052
11	Прайс	Труба Ст 10 – Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 133х4,0 – 1 – ППУ ОЦ со спутником DN25	м	52	22 576,31	1 173 968
12	241-405-0308 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм /со спутником DN25/	шт.	16	58 724	939 584
13	1124-0104-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 125 мм/133 мм/	км труб	0,3	4 363 736	1 309 122

1	2	3	4	5	6	7
14	241-408-0107 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	25	11 243	281 075
15	Прайс	Труба Ст 10 – Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 133х4,0 – 1 – ППУ ОЦ со спутником DN25	м	300	22 576,31	6 772 893
16	1124-0104-0605 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кэтр и Кэм=1,12	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметр 125 мм	м	300	1 756	526 800
17	1124-0104-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 125 мм/133 мм/	шт.	8	86 517	692 136
18	241-405-0308 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм /со спутником DN25/	шт.	8	58 724	469 792
19	1124-0104-0305 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	8	100 774	806 192
20	242-208-0604 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ/ОЦ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ/ОЦ-ПП, DN 125/133/	шт.	8	546 702	4 373 616
21	241-408-0102 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм/133мм/	комплект	16	5 556	88 896
22	1124-0104-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	3	65 646	196 938
23	241-406-0405 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х32 мм/25мм/	шт.	1	190 991	190 991

1	2	3	4	5	6	7
24	242-208-0502 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2- ППУ-ПЭ/ОЦ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 32-3- 2-ППУ-ПЭ/ОЦ-ПП, DN 25	шт.	2	130 494	260 988
25	241-408-0101 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 682	28 092

Составил



Сергучева А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки - Текущий ремонт участка тепловых сетей от котельной до школы в с. Жалтырколь Аршалынского района
Акмолинской области

Объект номер - Э1920

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01

на Текущий ремонт участка тепловых сетей от котельной до школы в с. Жалтырколь Аршалынского района
Акмолинской области
Наименование объекта - Тепловые сети
Основание: Деф. акт

Составлен в текущих ценах июня 2026 года

Составлен в текущих ценах июня 2026 года											тенг
№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная	Отпускная	Транспортные		Стоимость (Всего)	
						цена на единицу обоснование	цена на единицу обоснование	расходы на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ											
1	20250Т	004-0146 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	239,756048	6 926	--	--	--	1 660 550,00	
2	20249Т	004-0145 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	145,6743456	6 806	--	--	--	991 460,00	
3	20457Т	007-0140 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	64,6152	5 496	--	--	--	355 125,00	
4	20238Т	004-0134 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	62,2944	5 602	--	--	--	348 973,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	20094Т	002-0132 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,62896	5 280	--	--	61 401,00
6	20108Т	002-0146 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,7790208	6 774	--	--	39 147,00
7	20011Т	001-0120 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,207744	4 396	--	--	9 705,00
8	20082Т	002-0120 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,93536	4 252	--	--	8 229,00
9	20180Т	003-0147 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,8633022	6 828	--	--	5 895,00
10	20168Т	003-0135 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6233334	5 527	--	--	3 445,00
11	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	65,7799007	4 202,71	--	--	(276454)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге		--	--	--	3 483 867,00
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	601,1576				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	3 483 867,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
12	846С	324-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Трубоукладчики грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	33,8395456	16 142	--	4 496 152 142,6	546 238,00
13	1684С	324-105-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч	маш.-ч	10,08	17 590	--	4 496 45 319,68	177 307,00
14	1023С	314-102-0104 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	4,2726656	24 409	--	5 373 22 957,03	104 291,00
15	2349С	315-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	11,0427184	7 210	--	3 148 34 762,48	79 618,00
16	128С	315-201-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	23,3067296	1 435	--	--	33 445,00
17	703С	314-101-0205 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	1,0555776	23 813	--	3 762 3 971,08	25 136,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	1921С	314-201-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,9838	7 203	--	2 635	14 289,00
						--	--	5 227,31	
19	2474С	315-102-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,3343456	9 204	--	3 148	12 281,00
						--	--	4 200,52	
20	2468С	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,7280896	14 007	--	4 496	10 198,00
						--	--	3 273,49	
21	2509С	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,1112414	9 033	--	3 148	10 038,00
						--	--	3 498,19	
22	1498С	315-201-0801 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	4,086628	1 121	--	--	4 581,00
						--	--	--	
23	2016С	315-103-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,842884	377	--	--	4 088,00
						--	--	--	
24	698С	314-101-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,258048	14 748	--	3 148	3 806,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	812,34	
25	1147С	343-202-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,2353848	63	--	--	1 023,00
26	766С	314-102-0302 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,068016	14 521	--	4 496 305,8	988,00
27	500С	315-203-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	5,1999248	74	--	--	385,00
28	376С	315-103-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,5117952	725	--	--	371,00
29	2577С	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5376512	100	--	--	254,00
30	2558С	324-108-0401 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Горелки газопламенные	маш.-ч	19,146232	6	--	--	115,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	2515С	313-402-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5179813	203	--	--	105,00
32	2459С	314-503-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0058529	12 492	--	3 148 18,42	73,00
33	521С	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	2,6686912	26	--	--	69,00
34	3376С	315-202-1301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	2,6607504	19	--	--	51,00
35	2480С	313-302-0202 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,688128	35	--	--	24,00
36	1044С	314-502-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0058529	44	--	--	0,26
Всего строительных машины и механизмы						--	--	276 454	1 028 775,00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

Труба Ст 10 – Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 133х4,0 – 1 – ППУ
ОЦ со спутником DN25

37	Прайс	М	352	22 576,31	--	--	--	7 946 861,00
----	-------	---	-----	-----------	----	----	----	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38		242-208-0604 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ/ОЦ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ/ОЦ-ПП, DN 125/133/	шт.		546 702	540 062	-	4 373 616,00
39		241-405-0308 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 133x4,0 мм /со спутником DN25/	шт.	24	58 724	58 366	-	1 409 376,00
40	247677С	221-102-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Г ГОСТ 13579-2018	м³	12,18	54 511	49 915	-	663 944,00
41	150649С	241-102-0227 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба стальная электросварная прямшовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x4,5 мм	м	40	8 477	8 384	-	339 080,00
42	162315С	241-408-0107 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	25	11 243	11 179	-	281 075,00
43		242-208-0502 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ/ОЦ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ/ОЦ-ПП, DN 25	шт.	2	130 494	128 978	-	260 988,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44		241-406-0405 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76x32 мм/25мм/	шт.	1	190 991	190 107	-	190 991,00
45		241-408-0102 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм/133мм/	комплект	16	5 556	5 523	-	88 896,00
46	100463С	212-101-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,3056	33 574	23 410	-	43 834,00
47	162309С	241-408-0101 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 682	4 654	-	28 092,00
48	315996С	218-103-0201 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	19,255	1 103	1 088	-	21 238,00
49	315998С	218-103-0203 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	4,11	4 057	4 009	-	16 674,00
50	146664С	217-605-0104 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	35,99938	251	246	-	9 036,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--		
51	147337С	261-107-0567 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,02678	278 998	271 298		7 472,00
52	316033С	236-104-0107 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Ацетон	т	0,00239	2 179 535	2 150 099		5 209,00
53	146649С	217-605-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	7,0564	626	595		4 417,00
54	127976С	214-209-0517 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	4,004	1 059	1 054		4 240,00
55	274664С	217-301-0105 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,5232	2 236	2 207		3 406,00
56	287782С	236-203-0109 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0024847	1 095 348	1 077 586		2 722,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	131019С	222-525-0102 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средней масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0021896	1 155 109	1 148 824	-	2 529,00
58	316000С	218-103-0206 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,32	7 006	6 920	-	2 242,00
59	149219С	236-101-0107 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0027798	789 006	775 862	-	2 193,00
60	146668С	217-605-0106 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	т	0,003172	544 300	535 714	-	1 727,00
61	279826С	214-203-0103 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0018469	553 476	549 846	-	1 022,00
62	147311С	261-107-0549 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Электроды диаметром 4 мм Э55 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,004004	176 524	170 832	-	707,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	272105C	236-104-0103 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005712	1 068 179 --	1 051 724 --	--	610,00
64	249132C	217-603-0104 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Вода техническая	м³	17,19256	31 --	31 --	--	533,00
65	149372C	236-104-0102 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003865	762 834 --	750 000 --	--	295,00
66	128849C	214-214-0108 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0178024	10 602 --	10 554 --	--	189,00
67	146883C	261-107-0397 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0004141	380 806 --	371 086 --	--	158,00
68	329347C	218-103-0207 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Канаты пеняковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000952	1 352 536 --	1 334 821 --	--	129,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	131534С	215-202-0501 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0009806	88 455 --	86 607 --	--	87,00
70	279117С	214-209-0802 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неоомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,02856	2 146 --	2 135 --	--	61,00
71	144746С	217-101-0107 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000381	954 056 --	940 554 --	--	36,00
72	286164С	217-108-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00952	861 --	849 --	--	8,00
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге					15 713 693,00

Составил

Сергучева А.А.