

Наименование стройки - Текущий ремонт кровли здания плавательного бассейна и модульного здания УТЦ (филиал, п. Панфилово) СК-ЦСК МО РК
 Шифр стройки - 2026-Панфилово
 Наименование объекта - Текущий ремонт кровли здания плавательного бассейна и модульного здания УТЦ (филиал, п. Панфилово) СК-ЦСК МО РК
 Шифр объекта - 2026-Кровля

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 (Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт кровли здания плавательного бассейна и модульного здания УТЦ (филиал, п. Панфилово) СК-ЦСК МО РК
 (наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	8850,000	тыс. тенг
Сметная заработная плата	2793,053	тыс. тенг
Нормативная трудоемкость	0,580	тыс. чел-ч

Составлен(а) в текущих 2025 4 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01- 2022 Кэтр и Кэм=1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	165	196	--	32340	--	--	--	32340
					196	--	32340	--	--	--	
2	1208-0101-1804 ЭСН РК 8.05-01- 2022 Кэтр и Кэм=1,06	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов (парапет)	м	165	1 671	--	275715	--	165000	--	275715
					671	--	110715	--	--	--	
3	1146-0301-1301 ЭСН РК 8.04-01- 2024 Кэтр и Кэм=1,08	Разборка покрытия кровли из рулонного материала	м ²	1 505	308	--	463540	--	--	--	463540
					308	--	463540	--	--	--	
4	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01- 2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной не менее 50 мм	м ² стяжки	1 505	1 210	--	1821050	--	647150	--	1821050
					780	--	1173900	--	--	--	
5	1112-0102-0103 ЭСН РК 8.04-01- 2024 Кэтр и Кэм=1,08	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м ² кровли	1 505	403	--	606515	--	--	--	606515
					403	--	606515	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1112-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01- 2024 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м примыканий	192	651	--	124992	--	--	--	124992
					651	--	124992	--	--	--	
7	Новый ресурс	Ризолни ФСА 2,5мм	рулон	180	24 866,96	--	4476053	--	4476053	--	4476053
					--	--	--	--	--	--	
8	1120-0101-0116 ЭСН РК 8.04-01- 2024 Кзтр и Кзм=1,04	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, периметр до 3200 мм, толщина 0,7	м ² поверхности воздуховодов	18	10 299	--	185382	--	147456	--	185382
					2 107	--	37926	--	--	--	
9	1308-0205-1407 ЭСН РК 8.04-02- 2024 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж коробки соединительной для саморегулирующегося (нагревательного) греющего кабеля	шт.	1	1 031	--	1031	--	14	--	1031
					1 017	--	1017	--	--	--	
10	247-204-0908 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 2Р 25А 6 кА "В"	шт.	1	2 700	--	2700	--	2700	--	2700
					--	--	--	--	--	--	
11	247-201-0824 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	22 480	--	22480	--	22480	--	22480
					--	--	--	--	--	--	
12	1121-0102-0103 ЭСН РК 8.04-01- 2024 Кзтр и Кзм=1,04	Прокладка установочного провода	м	100	372	--	37200	--	6300	--	37200
					309	--	30900	--	--	--	
13	243-403-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL16- 2CR	м	85	1 130	--	96050	--	96050	--	96050
					--	--	--	--	--	--	
14	243-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	15	319	--	4785	--	4785	--	4785
					--	--	--	--	--	--	
15	1120-0101-0218 ЭСН РК 8.04-01- 2024 Кзтр и Кзм=1,04	Прокладка воздуховода класса П (плотный) из листовой стали, периметр до 3200 мм, толщина 0,7 мм	м ² поверхности воздуховодов	51,2	11 324	--	579788	--	471910	--	579788
					2 107	--	107878	--	--	--	
16	1308-0501-0207 ЭСН РК 8.04-02- 2024 Кзтр и Кзм=1,06	Установка прожектора отдельно на стальной мачте, световой поток до 6 500 лм	шт.	10	12 038	--	120380	--	17050	--	120380
					10 333	--	103330	--	--	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								8850000
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			тенге				2793052				
- Материалов, изделий и конструкций			тенге						6056948		