



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
шатырды дайындауға және монтаждауға, төсеніш алаңын орнатуға және
аумақты қоршауды монтаждауға

№	Атауы	Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі
1	Тапсырыс берушінің атауы және оның мекенжайы	«Маңғыстау облысы әкімдігінің Іс басқармасы» КММ, 14 шағын аудан, №1 әкімшілік ғимараты.
2	Жұмыстарды орындау мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн.
3	Мердігерге қойылатын талаптар	1. Бөлшектеу және монтаждау жұмыстары Орындаушының қаражаты есебінен жүргізіледі. 2. Мердігер жұмыс басталар алдында, жұмыстарды жүргізу кестесін мен қолданылатын материалдар тізбесін Тапсырыс берушімен келісуге тиіс. Жұмысты білікті мамандар орындауы керек. 3. Жұмыстарды жүргізу кезінде мердігерге қойылатын талаптар: 1) Мердігер Тапсырыс берушінің аумағында жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларын, еңбекті қорғау қағидаларын қатаң сақтауға жауап береді. 2) Мердігер өз персоналының барлық іс-әрекеттері үшін, оның ішінде персоналдың Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы үшін жауапты болады. 4. Жұмыстарды орындау және тапсыру-қабылдау тәртібі. 1) Мердігер жұмысты техникалық шарттардың және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құжаттарының, ҚНЖЕ талаптарын сақтай отырып, Тапсырыс берушіге сапалы және мерзімде тапсыруға міндетті, Бұл тараптардың орындалған жұмыстарды тапсыру-қабылдау актісіне қол қою жолымен расталады. 2) Мердігер орындаған жұмыстар шарт талаптарынан ауытқыған, жұмыс нәтижесін нашарлатқан жағдайда немесе өзге де кемшіліктермен орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерден 5 күнтізбелік күн ішінде кемшіліктерді өтеусіз жоюды талап етуге құқылы. 3) Егер жұмыстарды орындау барысында сапасыз орындалған жұмыстар анықталса, онда мердігер өз күшімен, Шартта көрсетілген жұмыстардың құны мен орындалу мерзімін ұлғайтпай, Тапсырыс берушінің өкілі белгілеген мерзімде осы жұмыстарды тиісті сапаны қамтамасыз ету үшін қайта жасауға міндетті. 5. Аумақта қоқысты жинау және шығару Орындаушының міндетіне кіреді. Жұмыстарды жүргізу аумағы таза ұсталуы тиіс. Жұмыстарды орындау орнына персоналды, материалдар мен жабдықтарды жеткізу Орындаушы есебінен жүргізіледі.
4	Кепілдік мерзімі	Қабылдау – тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 1 жыл мерзімге кепілдік.

1. Жұмыстардың тізбесі және техникалық сипаттамалары

№	Жұмыстардың/материалдардың атауы	Техникалық сипаттама	Жұмыс көлемі
1	Шатырды жасау және монтаждау	Металл қаңқа; екі еністі шатыр; екі жағынан қаптау; бекітілген жобаға сәйкес төбе астын қаптау. Биіктігі — кемінде 5 м; ені — кемінде 6,6 м; ұзындығы — кемінде 7 м. Шамамен алғандағы ауданы — 46,2 м². Құрылымдар жергілікті жел және қар жүктемелеріне төтеп бере алатындай етіп жобалануы тиіс.	1
2	Шатыр жабыны материалы	Профнастил немесе металл жабынқыш; түсі мен профилі тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.	1
3	Металл конструкцияларды коррозиядан қорғау және бояу.	Бетті дайындау, грунттау және сыртқы орта жағдайларында пайдалануға арналған бояу жұмыстарын жүргізу. Түсі тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.	1
4	Су ағызу жүйесі.	Суағар науалары, суағар құбырларының шығатын жерлері, құбырлар, бұрыштар, бітеуіштер, бекіткіштер және жалғастырушы элементтер; олар шатырдан жаңбыр суының дұрыс еңіспен және ұйымдастырылған түрде ағып кетуін қамтамасыз етеді.	1
5	Шатыр астындағы жарықтандыру	Жарықтандыру құрылғыларын, кабельдерді, бекіту бөлшектерін және қажетті электрлік компоненттерді жеткізу және орнату; қосу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру. Жарықдиодты панельдер – 2 дана.	кемінде 2 дана
6	Шатыр тіректерінің негіздері мен бекітпелері	Іргетастарды дайындау, бетон жұмыстары, ендірілетін бөлшектер мен бекіткіштер есептеулерге және жобалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс. Іргетастардың өлшемдері мен түрі топырақ жағдайларына және түсетін жүктемелерге негізделіп анықталады.	1
7	Төсеу тастарына (брусчатка) арналған негізді дайындау	Аумақты дайындау және тегістеу; қиыршық тастан негіз бен тегістеу қабатын салу; қабаттап нығыздау. Қабаттардың құрамы мен қалыңдығы топырақ жағдайларына және көлік құралдарынан түсетін жүктемеге қарай анықталуы тиіс.	кемінде 46,2 м²
8	Төсеу тастарын жеткізу және орнату	Сыртқы аумақтарға арналған, көлік қозғалысына төзімді төсеу тастары; түсі, пішіні және қалыңдығы тапсырыс берушімен келісіледі. Орнату жұмыстарына жіктерді толтыру және бетін тегістеу кіреді.	кемінде 46,2 м²
9	Периметрлік қоршауды және оның құрамындағы жаяу жүргінші қақпасын дайындау және орнату	Сыртқы коррозиядан қорғанысы бар металл тіреуіштер мен қоршау секциялары. Биіктігі – кемінде 2 м, ұзындығы – кемінде 4,36 м, ені – кемінде 2,4 м. Қоршау жүйесі сыртқа (қорғалатын аумақтан тысқары бағытта) ашылатын, бір жармалы айналмалы қақпаны қамтуы тиіс. Қақпаның таза өту ені (жармасы 90° бұрышқа ашылған кезде) кемінде 900 мм болуы қажет.	кемінде 6,8 м

2. Жалпы талаптар

- Барлық материалдар жаңа, пайдаланылмаған, сыртқы жағдайларда қолдануға жарамды және келісілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.
- Металл конструкциялар жеткілікті беріктік пен орнықтылыққа ие болуы қажет; профиль қималары, металл қалыңдығы, түйіспелі қосылыстар және іргетастар жергілікті жүктемелерді ескере отырып, есептеулер мен жобалық сипаттамалар негізінде анықталуы тиіс.
- Электр монтаждау жұмыстары электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс. Кабельдік өнімдер мен жабдықтар тиісті пайдалану жағдайларына арналған болуы тиіс.
- Материалдарды, өлшемдерді және техникалық шешімдерді өзгертуге тек тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

ИТҚ басшысы



О.Жумагулыев


«Утверждаю»
Руководитель КГУ «Управление делами
акимата Мангистауской области»
Жәнібеков Қ.Ж.
« » 2026 год

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление и монтаж навеса, устройство площадки
из брусчатки и монтаж ограждения территории

№	Наименование	Перечень основных данных и требований
1	Наименование заказчика и его адрес	КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области», 14 микрорайон, административное здание №1
2	Срок выполнения работ	30 календарных дней со дня подписания договора
3	Требования к подрядчику	1. Демонтажные и монтажные работы производятся за счет средств Исполнителя. 2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и перечень применяемых материалов. Работу должны выполнять квалифицированные специалисты. 3. Требования к Подрядчику при проведении работ: 1) Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. 2) Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Республики Казахстан. 4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ. 1) Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок с соблюдением требований СНиП, технических условий и других нормативных документов Республики Казахстан, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 2) В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течении 5 календарных дней. 3) Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. 5. Уборка и вывоз мусора на территории входит в обязанности Исполнителя. Территория проведения работ должна содержаться в чистоте. Монтаж, доставка персонала, материалов и оборудования до места выполнения работ за счет Исполнителя
4	Гарантийный срок	Гарантия сроком на 1 год с момента подписания акта.

1. Перечень работ и технические характеристики

№	Наименование работ / материалов	Техническая характеристика	Объем работ
1	Изготовление и монтаж навеса	Металлический каркас; двухскатная кровля; обшивка двух боковых сторон; подшивка потолочной части согласно согласованному проекту. Высота — не менее 5 м; ширина — не менее 6,6 м; длина — не менее 7 м. Ориентировочная площадь основания — 46,2 м². Конструкции должны быть рассчитаны на местные	1

		ветровые и снеговые нагрузки.	
2	Кровельное покрытие	Профнастил или металлочерепица; цвет и профиль согласовать с заказчиком.	1
3	Антикоррозионная защита и окраска металлоконструкций	Подготовка поверхности, грунтование и окраска для наружной эксплуатации. Цвет согласовать с заказчиком.	1
4	Водосточная система	Желоба, воронки, трубы, колена, заглушки, крепления и соединительные элементы; обеспечение уклона и организованного отвода дождевой воды с кровли.	1
5	Освещение под навесом	Поставка и установка светильников, кабеля, креплений и необходимых электротехнических компонентов; подключение и проверка работоспособности. Светодиодная панель – 2 шт.	не менее 2 шт
6	Основания и крепление стоек навеса	Подготовка оснований, бетонные работы, закладные детали и крепёж по расчёту и проектному решению. Размеры и тип оснований определить с учётом грунта и нагрузок.	1
7	Подготовка основания под брусчатку	Подготовка и планировка площадки; устройство основания из щебня и выравнивающего слоя; послойное уплотнение. Состав и толщину слоёв определить с учётом грунта и автомобильной нагрузки.	не менее 46,2 м²
8	Поставка и укладка брусчатки	Тротуарная брусчатка для наружного применения, пригодная для автомобильной нагрузки; цвет, форма и толщина согласуются с заказчиком. Укладка с заполнением швов и выравниванием поверхности.	не менее 46,2 м²
9	Изготовление и монтаж ограждения территории с калиткой	Металлические опоры и секции ограждения с наружной защитой от коррозии. Высота – не менее 2 м, Длина – не менее 4,36 м, Ширина – не менее 2,4 м. В составе ограждения должна быть предусмотрена калитка распашная одностворчатая, открывающаяся наружу (от территории). Ширина светового проема калитки (в открытом состоянии створки на угол 90°) должна составлять не менее 900 мм.	не менее 6,8 м

2. Общие требования

- Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, пригодными для наружной эксплуатации и соответствовать согласованным техническим характеристикам.
- Металлоконструкции должны иметь достаточную прочность и устойчивость; сечения профилей, толщины металла, узлы соединений и основания определяются расчётом и проектным решением с учётом местных нагрузок.
- Электромонтажные работы выполнять с соблюдением требований электробезопасности. Кабельная продукция и оборудование должны быть предназначены для соответствующих условий эксплуатации.
- Изменения материалов, размеров и технических решений допускаются только по предварительному письменному согласованию с заказчиком.

Руководитель ИТС

Жумагулыев О.