Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудан әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудан әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17937073-2
Конкурстың атауы:	Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын екінші бағытқа ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау
Лоттың нөмірі:	№ 88494470-ОК1
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	421460714.8
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	421460714.8

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын ұстау жалпы ұзақтығы 258 км құрайтын 1-қосымшалар. 1, Жолдың жүру бөлігін және жол жиегін тазалау автомобиль жолдарының көлемі қардан (қар қалыңдығы 150 мм дейін) 18 285 750м3 кем емес (45 реттен кем емес). 2. жүріс бөлігін тазалау қардан автомобиль жолдарының жиектері (қардың қалыңдығы 100 мм дейін) көлемі кемінде 4 063 500 м3 (кемінде 15 рет). 3. тазалау автомобиль жолдарының жүргін бөліктері мен жиектерін қардан (қар қалыңдығы 500 мм-ден және одан жоғары) көлемі кемінде 675 пог/км (кемінде 15 рет). 4. Көктайғаққа қарсы материалмен себу көлемі кемінде 45 000 м2 (кемінде 5 рет). 5. Құрылғы қардан қорғайтын уақытша қоршау көлемі 2 метрден кем емес, 2 250 пог/м кем емес (5 реттен кем емес). 6, Қар ұстағыш, құрама қоршауларды монтаждау көлемі 2 * 2 метрден кем емес (150 метрден кем емес) тіректер). Диаметрі тік жікті болат құбыр 15-тен 114 мм-ге дейін МемСТ 10705-80, өлшемдері кемінде 108х4,0 мм. Ішкі өзі көтеретін бір қабатты қабырға цокольды панель әдеттегі геологиялық жағдайларға арналған бетоннан жасалған МСТ 13015-2012. 7, Қар ұстайтын, жиналатын қоршауларды монтаждау өлшемі 2 * 2 метрден кем емес (ағаштан жасалған) 150 данадан кем). Тік жікті болат дәнекерленген құбыр диаметрі 15-тен 114 мм-ге дейін МемСТ 10705-80 кем емес 89х4,0 мм. Тақтайлардан жасалған қалқандар, қалыңдығы кемінде 25 мм. 8. Тазалау су бұру арықтары, жол бойындағы-арық желілері және көктемде қар, ал жазда көлемі 1 тоннадан кем емес қоқыс пен балшықтан 3 075 пог/м (5 реттен кем емес). 9, Автобус аялдамаларын, демалыс алаңдары, автопавильондар, ластан және қоқыстан тазарту көлемі кемінде 75 м3. 10. Бұталарды кесу және корчевка жердің жиектері мен еңістеріндегі ағаштар, жабайы өсетін бұталар көлемі кемінде кесілген материалды жинайтын жайма 75 м3. 11, Жол жиегіндегі шөпті механикаландырылған шабу автомобиль жолдарының көлемі кемінде 3 870 000 м2 бөліктері 5 реттен кем). 12, Жол белгісін орнату немесе ауыстыру цементтелген металл тіреуішпен нұсқама) көлемі 150 данадан кем емес. 13. Пішіндеу қиыршық тас төселген автомобиль жолдарының жүріс бөлігіне түзілген шұңқырларды, соқпақтарды, басқа да тегіс емес жерлерді жою үшін көлемі кемінде 180 000 м2 материалдарды қосу. 14, Қиыршық тас жолдарының пішінін жекелеген 100 текше метрге дейін жаңа материалдар қосылған учаскелерде көлемі кемінде 9 000 м2 1 километрге метр. 15. Тексеру сигналдық бағаналарды, жол белгілерін, ақпараттық көрсеткіштерді, қалқандарды, билбордтарды бекіту, қалқандарды түзету, шаңнан және кірден тазарту, жуу көлемі кемінде 150 дана. 16. Авариялық қауіпті учаскелерді жөндеу бағыттық тәсілмен (негіздемелер мен жабындарды жөндеу, жол жиегінің) көлемі кемінде 8 882,8 м2. 17. Бояу көлемі кемінде 156 пог/м көпірлердің металл элементтерін МЕМСТ 33180-2014, МЕМСТ 33181-2014. Әлеуетті жеткізушілер, автомобиль жолдарын күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды орындайтын Солтүстік Қазақстан облысының аумағында болуы тиіс, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы негізінде Қазақстан

	Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 10 қыркүйектегі № 613 қаулысына өзгерістер мен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілерге және өнім берушілерге қосымша талаптар белгіленген".
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жұмыс жүргізу шарттары: - қар жамылғысын жою жолдың жүргін бөлігін, жол жиегінен қар үйінділерін қар жауғаннан кейін 12 сағаттан кеш; - кепілдік мерзімі шұңқырларды жөндеу бойынша орындалған жұмыстар 1 жылды құрайды. Пайдалану процесінде анықталған ескертулерді жою кейін 15 күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші кепілдік Тапсырыс берушіден хабарлама алған; - жұмыс істеусіз орындау қозғалыстың жабылуы; - Өнім беруші автомобиль жолдарының үздіксіз қозғалысы мен оларды нормативтік мерзімдер; - Өнім беруші белгіленген талаптарды қоршаған ортаны қорғау және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі талаптар; - жұмыс жүргізу кезінде орындарды қоршауды қамтамасыз ету қажет уақытша жол белгілерін орната отырып, жол полициясы органдарымен келісілген. Жеткізуші қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету үшін толық жауапкершілік жұмыс өндірісінің барлық кезеңіндегі қозғалыстар. Егер жол-көлік оқиғасы болған кезде (не Қазақстан Республикасының Жол жүрісі ережелерін бұзған жағдайда) Өнім берушінің кінәсінен болған үшінші тұлғалардың жұмыстардың сапасыз орындалуы, ақы төлеу бойынша барлық шығыстар сот шығындары мен өзге де шығыстарды Өнім беруші көтереді. - учаскелер жұмыстардың орындалу көлемі Қазақстан Республикасының Тапсырыс беруші. Көрсетілген жұмыстар жоспарлы болып табылады және ауа райының өзгеруіне байланысты өзгеруі (азаюы) немесе жауын-шашын мөлшерінің ұлғаюы), бір позицияны және жұмыс түрлерін екіншісінің есебінен. Орындау Нормативтік және басшылыққа алынатын құжаттардың талаптары ҚР ДБ 218-29-2016, ҚР ДБ 7.1-002-2025, ҚР ККМ 24.01.2014 № 56, ҚР ДБ 218-21-2021, ҚР ДБ 218-31-2019, ҚР ДБ 218-19-2023 бұйрығы.

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
№ конкурса:	№ 17937073-2
Наименование конкурса:	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области на второе направление
Номер лота:	№ 88494470-ОК1
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	421460714.8
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	421460714.8
Срок выполнения работы:	С момента регистрации договора в органах казначейства до 31 декабря 2028 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Содержание автомобильных дорог районного значения общей протяженностью 258 км, согласно Приложения 1. 1.Очистка проезжей части и обочин автомобильных дорог от снега (толщина снега до 150 мм) объемом не менее 18 285 750м3 (не менее 45 раз). 2.Очистка проезжей части и обочин автомобильных дорог от снега (толщина снега до 100 мм) объемом не менее 4 063 500м3 (не менее 15 раз). 3.Очистка проезжей части и обочин автомобильных дорог от снега (толщиной снега от 500 мм и выше) объемом не менее 675пог/км (не менее 15 раз). 4. Посыпка противогололедным материалом объемом не менее 45 000м2 (не менее 5 раз). 5.Устройство временного снегозащитного ограждения из снега, высотой не менее 2 метров объемом не менее 2 250 пог/м (не менее 5 раз). 6.Монтаж ограждений снегозадерживающих, сборных железобетонных, размером не менее 2*2 метра (не менее 150 стоек). Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80, размерами не менее 108х4,0 мм. Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 13015-2012. 7.Монтаж ограждений снегозадерживающих, сборных композитных (деревянных), размером не менее 2*2 метра (не менее 150 штук). Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами не менее 89х4,0 мм. Щиты из досок, толщина не менее 25 мм. 8.Очистка водоотводных канав, придорожно-арычной сети и стоков весной от снега, а летом от наносного мусора и грязи объемом не менее 1 3 075 пог/м (не менее 5 раз). 9.Осмотр автобусных остановок, площадок отдыха, автопавильонов, очистка от грязи и мусора объемом не менее 75м3. 10. Вырубка кустарников и корчевка деревьев, дикорастущей поросли на обочинах и откосах земляного полотна с уборкой вырубленного материала объемом не менее 75м3. 11.Механизированный покос травы на обочинах проезжей части автомобильных дорог объемом не менее 3 870 000 м2 (не менее 5 раз). 12.Установка или замена дорожного знака на металлической стойке с цементированием основания (по предписанию) объемом не менее 150 штук. 13.Профилировка проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием для устранения образовавшихся ям, колей, других неровностей без добавления материалов объемом не менее 180 000м2. 14.Исправление профиля щебеночных дорог на отдельных участках с добавлением новых материалов до 100 кубических метров на 1 километр объемом не менее 9 000м2. 15.Осмотр ограждений и сигнальных столбиков, дорожных знаков, информационных указателей, щитов, билбордов, подтягивание их креплений, выпрямление щитков, очистка от пыли и грязи, мойка объемом не менее 150 штук. 16. Ремонт аварийно-опасных участков маршрутным способом (ремонт оснований и покрытия, укрепление обочин) по предписанию объемом не менее 8 882,8м2. 17.Окраска металлических элементов мостов объемом не менее 156 пог/м. ГОСТ 33180-2014, ГОСТ 33181-2014. Потенциальные поставщики, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог должны находиться на территории

	Северо-Казахстанской области, на основании Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 10 сентября 2024 года № 613 «Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования».
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Условия производства работ: - удаление снежного покрова с проезжей части дорог, удаление снежных валов с обочин не позднее 12 часов после выпадения снега; - гарантийный срок на выполненные работы по ямочному ремонту составляет 1 год. Устранение выявленных в процессе эксплуатации замечаний гарантируется Поставщиком в течение 15 календарных дней после получения уведомления от Заказчика; - выполнение работ без закрытия движения; - Поставщик обязан обеспечить бесперебойное движение и содержание автомобильных дорог в нормативные сроки; - Поставщик обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды и безопасности труда; - при производстве работ необходимо обеспечить ограждение мест производства работ, с установкой временных дорожных знаков, согласованного с органами дорожной полиции. Поставщик несет полную ответственность за обеспечение требований безопасности движения на весь период производства работ. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия (либо при нарушении Правил дорожного движения Республики Казахстан) третьими лицами, произошедшего по вине Поставщика вследствие некачественного выполнения работ, все расходы по оплате судебных издержек и прочих расходов несет Поставщик. - участки и объемы выполнения работ производится по согласованию с Заказчиком. Указанные работы являются плановыми, и могут меняться в связи с изменением погодных условий (уменьшение или увеличение количества осадков), возможно перевыполнение одной позиции и видов работ за счет другой. Выполнение требований нормативных и руководящих документов, ПР РК 218-29-2016, ВН РК 7.1-002-2025, Приказ МТК РК от 24.01.2014 №56, ПР РК 218-21-2021, ПР РК 218-31-2019, ПР РК 218-19-2023.