ASTANA MEDICAL UNIVERSITY	**НАО «Медицинский университет Астана»**	
	Техническая спецификация	

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор НАО
«Медицинский университет Астана»

_____ **Ермеков У.М.**

« 15 **»** 10 **2026г.**

Техническая спецификация
работ по изготовлению и замене вывесок

Поставщик должен выполнить работы по изготовлению и замене следующих наружных информационных вывесок, размещенных на зданиях Университета:

1) наименование Университета в виде объемных букв с встроенной подсветкой, расположенные на фасадах зданий по адресам пр. Абая, 47, ул. Бейбитшилик, 49А (далее – замена Объемных букв);
2) информационные вывески с наименованием Университета, расположенные на входных группах зданий, по адресам пр. Абая, 47; ул. Бейбитшилик, 49А; пр. Сарыарка, 33, пр. Женис 35, 35а (далее – Информационные вывески).

Работы по замене Объемных букв должны быть выполнены в соответствии с требованиями Постановления акимата города Астаны от 25 августа 2026 года № 510-2987 «Об утверждении Дизайн-кода города Астаны».

Работы по замене Объемных букв включают в себя следующие виды работ:

- демонтаж установленных букв, расположенных на фасаде здания по адресу ул. Бейбитшилик, 49А, в количестве 54 единицы;
- установка объемных букв на фасад здания, расположенного по адресу ул. Бейбитшилик, 49А, в количестве не менее 44 букв на уровне 9 этажа здания;
- установка объемных букв на фасад здания, расположенного по адресу пр. Абая, 47, в количестве не менее 44 букв на уровне 5 этажа здания;
- подключение светодиодной подсветки букв к сети электроснабжения.

Буквы должны быть изготовлены из ПВХ и композита либо акрила (по согласованию с Заказчиком), подсветка букв должна быть встроенной, из светодиодных элементов, уровень яркости 2500-3500 лк.

Размер букв, схему расположения, поставщик должен согласовать с Заказчиком.

Работы по подключению к сети электроснабжения должны быть выполнены в соответствии Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) РК, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 20 марта 2015 года № 230, а также в соответствии с Правилами по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 31 марта 2022 года № 109.

После подключения поставщик должен проверить работоспособность установленных Объемных букв.

Работы по изготовлению и замене Информационных вывесок должны быть выполнены в соответствии с Правилами изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях, утвержденных приказом и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 6 декабря 2023 года № 114.

Работы по замене Информационных вывесок включают в себя следующие виды работ:

- проведение замеров на местах установки;
- подготовка и согласование с Заказчиком макетов;
- изготовление и установка Информационных вывесок, расположенных на входных группах зданий по адресам пр. Абая, 47; ул. Бейбитшилик, 49А; пр. Сарыарка, 33, пр. Женис 35, 35а;

Количество Информационных вывесок не менее 13 шт. (на государственном, русском, английском языках) (по согласованию с Заказчиком).

Размеры и расположение всех вывесок - по согласованию с Заказчиком.

Конструкция вывесок должна быть предназначена для наружной эксплуатации, обладать необходимой прочностью, устойчивостью к атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры. Материалы и покрытия должны обеспечивать сохранение внешнего вида, читаемости надписей и целостности конструкции в течение срока эксплуатации (срок эксплуатации не менее 12-ти месяцев с даты подписания акта выполненных работ). Металлические элементы (рамка, крепёжные элементы) должны иметь защиту от коррозии. Крепёжные элементы должны соответствовать типу основания и массе конструкции, обеспечивать надёжную фиксацию вывесок и безопасность эксплуатации. При необходимости поставщик должен произвести герметизацию мест крепления Информационных вывесок.

Стоимость необходимых расходных материалов, крепежных элементов, прочих услуг и затрат входят в стоимость работ по изготовлению и замене вывесок.

В течение 3-х рабочих дней с даты заключения договора Поставщик должен предоставить обоснование цены с указанием стоимости изготовления и установки 1-й Информационной вывески и Объемных букв.

Поставщик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на объекте Заказчика и обязан создать все условия для безопасности рабочих и сохранности зданий.

Поставщик несет полную материальную ответственность за нанесение имущественного вреда Заказчику.

По окончании работ, Поставщик должен произвести уборку и вывоз строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.

Срок гарантии на работы и установленные Объемные буквы и Информационные вывески: 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Место выполнения работ: г. Астана, пр. Абая, 47; ул. Бейбитшилик, 49А; пр. Сарыарка, 33, пр. Женис 35, 35а.

Срок выполнения работ – 15 календарных дней с даты подписания договора.

Контактный телефон: 87712220919

Директор ДИиЭ **Оразбаев С.Е.**

Заместитель директора ДИиЭ **Агисаев Р.А.**

Начальник отдела организации и мониторинга государственных закупок **Рахметова Л.В.**

151026