

Заказчик	
	(наименование организации)
Утверждена	
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету	9500 тыс.тнг.
в том числе:	
налог на добавленную стоимость	1310,345 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГККП "Ясли-детский сад № 1" отдела образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области находится в районном центре — селе Бауыржан

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Основные объекты строительства						
1	2603210	ГККП "Ясли-детский сад № 1" отдела образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области находится в районном центре — селе Бауыржан Момышулы. Установка ограждения	7 228,611	--	--	7 228,611
		Всего	7 228,611	--	--	7 228,611
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	361,431	--	--	361,431
		Итого в сметных ценах:	7 590,042	--	--	7 590,042
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
3	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	8 189,655	--	--	8 189,655
		Итого в прогнозных ценах:	8 189,655	--	--	8 189,655
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
4	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	1 310,345	1 310,345
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	1 310,345	1 310,345
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	8 189,655	--	1 310,345	9 500,000

Составила

Летуновская К.В.



Наименование стройки -
Шифр стройки

ГККП «Ясли-детский сад № 1» отдела образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области находится в районном центре — селе Бауыржан Момышулы. Установка ограждения
2 603 210

Наименование объекта -
Шифр объекта

ГККП «Ясли-детский сад № 1» отдела образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области находится в районном центре — селе Бауыржан Момышулы. Установка ограждения
2 603 210

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 603 210
(Локальный сметный расчет)

на Установка ограждения

(Наименование работ и затрат)

Основание:	Дефектная ведомость
	Сметная стоимость 7 228,611 тыс.тенге
	Средства на оплату труда 3 742,042 тыс.тенге
	Нормативная трудоемкость 0,79 тыс.чел.-ч
	Строительный объем
	Расчетный измеритель конструктивного решения Тенге

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7 228 611
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 415 797,00
		машины и механизмы	тенге			1 036 258,00
		<i>в том числе оплата труда машинист ов</i>	<i>т енге</i>			<i>326 245,00</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 674 147,00
		перевозки	тенге			102 281,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	790		
1	У86-010602-0401 <i>0к=0,5 на демонт аж</i>	Демонтаж. Конструкция ограждений из металлической трубы, с металлическими стойками Состав работ: 1. Демонтаж	секция	128	19 780	2 531 840,00
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			19 410	2 484 480,00
1.2		машины и механизмы			369	47 232,00
		<i>в том числе оплата труда машинист ов</i>			91	11 648,00
1.3		материалы, изделия и конструкции				
2	У86-010601-0204 <i>0</i>	Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 4-х панелей (вид согласовать с заказчиком) Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 7. Заливка бетонного фундамента - столба 8. Установка наборных панелей в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента	секция	128	35 784	4 580 352,00
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			7 246	927 488,00
2.2		машины и механизмы			7 696	985 088,00
		<i>в том числе оплата труда машинист ов</i>			2 448	313 344,00
2.3		материалы, изделия и конструкции			20 842	2 667 776,00

3	У86-010601-0304 0	Конструкции железобетонных стоек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойка для декоративного железобетонного ограждения из 4-х панелей Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 7. Заливка бетонного фундамента - столба	шт.	1	14 138	14 138,00
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 829	3 829,00
3.2		машины и механизмы			3 938	3 938,00
		в том числе оплата труда машинистов			1 253	1 253,00
3.3		материалы, изделия и конструкции			6 371	6 371,00
Перевозка						
4	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	20,942	1 467	30 722,00
5	С3414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	20,942	1 467	30 722,00
6	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 50 км	т·км	1 047,1	39	40 837,00

Составил


 Летуновская

Наименование стройки - ГККП «Ясли-детский сад № 1» отдела образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области находится в районном центре — селе Бауыржан Момышулы. Установка ограждения
Объект номер - 2 603 210

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2 603 210

на Установка ограждения
Наименование объекта - ГККП «Ясли-детский сад № 1» отдела образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области находится в районном центре — селе Бауыржан Момышулы. Установка ограждения
Основание: Дефектная ведомость

Составлен в ценах декабря 2025 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена	Отпускная цена	Транспортные расходы	Стоимость (Всего)
						на единицу	на единицу	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
1		411-103-0218 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 50 км	т·км	1 047,1	39	-	39	40 837,00
						--	--	40 836,9	
2		414-101-0702 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	20,942	1 467	-	1 467	30 722,00
						--	--	30 721,91	
3		414-101-0701 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	20,942	1 467	-	1 467	30 722,00
						--	--	30 721,91	
			Всего транспортные расходы	тенге				102 281	0,00
		ИТОГО ТРАНСПОР	тенге			102 281			
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
4		8601-0601-0204 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 4-х панелей (вид согласовать с заказчиком)	секция	128	35 784	-	-	4 580 352,00
						--	--	-	
5		8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2024	Демонтаж. Конструкции ограждений из металлической трубы, с металлическими стойками	секция	128	19 780	-	-	2 531 840,00

						--	--	-	
6		8601-0601-0304 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции железобетонных стоек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойка для декоративного железобетонного ограждения из 4-х панелей	шт.	1	14 138	-	-	14 138,00
						--	--	-	
			Всего прочие внебюджетные затраты	тенге				--	7 126 330,00

Составил

 Легуновская