

Наименование стройки Текущий ремонт архива

Наименование объекта Текущий ремонт архива

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

Ремонтно-строительные работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Демонтажные работы			
1	Демонтаж декоративных панелей	м ² облицовки	19,31
2	Демонтаж светильников	шт.	2
3	Демонтаж на стене сплит-системы с внутренним блоком, мощность до 5 кВт	1 сплит-система	1
4	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	2
5	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2
6	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т-км	100
Раздел 2: Ремонтно-строительные работы			
7	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделываемой поверхности	72,06
8	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м ² отделываемой поверхности	51,62
9	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	72,06
10	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	51,62
11	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м ² стяжки	51,62
12	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м ² стяжки	51,62
13	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м ² покрытия	51,62
14	Устройство плинтусов керамогранитных	м	28,8
15	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	25
16	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм ²	м	25
17	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в пыльных помещениях	шт.	6
18	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутепленного типа при открытой проводке	шт.	3
19	Монтаж конструкций этажерочного типа	т конструкций	0,88088
20	Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом	т	0,88088
21	Устройство конструкций полок из ЛДСП ламинированных	м ² барьеров	32,8
22	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м ²	25,54552
23	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60	м ²	25,54552
24	Погрузка, разгрузка, перевозка материалов и конструкций	шт	1

Руководитель отдела финансов
и информатизации

Кайназаров М.Т.

(подлинность, подпись, расшифровка подписи)

Старший помощник прокурора
области - Группа по работе с
обращениями и
делопроизводству

Қаратай Д.Е.

(подлинность, подпись, расшифровка подписи)

Проктор управления - Группа
по работе с обращениями и
делопроизводству

Сыздыкова А.С.

(подлинность, подпись, расшифровка подписи)



Утверждаю
Заместитель прокурора области
Б. Избасаров



Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

6 009,017 тыс. тенге

828,83 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " октября 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт архива г. Талдыкорган

(наименование строки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Составлен в ценах июня 2026 г.								
Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге	
			строительно- монтажных работ	4	оборудования, мебели и инвентаря	5		прочих затрат
1	2	3	Часть II. Строительство					
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	2-01	Текущий ремонт архива	4 729,663					4 729,663
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	4 729,663					4 729,663
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4 729,663					4 729,663
Глава 8								
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 729,663					4 729,663
2	НДЦС РК 8.01-08-2023 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	236,483					236,483
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%						
		Итого по части II в сметных ценах:	4 966,146					4 966,146
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:								
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	4 966,146					4 966,146

1	2	3	4	5	6	7
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	5 180,187			5 180,187
	Итого по части II в прогнозных ценах:					
6	- в том числе на 2026 г.		5 180,187			5 180,187
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
	IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:		5 180,187			5 180,187
7	- в том числе затраты по части II		5 180,187			5 180,187
8	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%					828,83
	Итого налог на добавленную стоимость				828,83	828,83
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА		5 180,187		828,83	6 009,017

Руководитель отдела финансов и информатизации

Кайназаров М.Т.

(подлинность, подпись, расшифровка подписи)

Старший помощник прокурора области -
Группа по работе с обращениями и
делопроизводству

Каратаев Д.Е.

(подлинность, подпись, расшифровка подписи)

Прокурор управления - Группа по работе
с обращениями и делопроизводству

Сыздыкова А.С.

(подлинность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки	Текущий ремонт архива
Наименование объекта	Текущий ремонт архива

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на	Ремонтно-строительные работы	наименование работ и затрат
----	------------------------------	-----------------------------

Основание:

Сметная стоимость 3 056,732 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 199,774 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,23 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				3 056 732
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 185 465
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			627 591
		машины и механизмы	тенге			50 725
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			14 309
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 809 344
		перевозки	тенге			11 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	230		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				50 918
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			39 347
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			29 325
		машины и механизмы	тенге			373
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			116
		перевозки	тенге			11 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
1	1213-0103-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм-1,06	Демонтаж декоративных панелей	м² облицовки	19,31	411	7 937
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				392
		в том числе оплата труда рабочих				202
						7 570
						3 901

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,4962547	5 063	7 576
1.2		машины и механизмы			19	367
		в том числе оплата труда машинистов			6	116
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0409372	8 783	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0409372	3 050	125
2	1217-0101-0703 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм-1,06	Демонтаж светильников	шт.	3	278	834
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			278	834
		в том числе оплата труда рабочих			143	429
2.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,200976	4 157	835
3	1120-0605-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 К 0,4	Демонтаж на стене сплит-системы с внутренним блоком, мощность до 5 кВт	1 сплит-система	1	12 061	12 061
		Кэтр и Кэм=1,04				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			12 055	12 055
		в том числе оплата труда рабочих			15 285	15 285
3.1.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,19328	7 187	30 137
3.2		машины и механизмы			6	6
3.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,026208	22	1
3.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,235872	23	5
4	1219-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	2	9 444	18 888
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			9 444	18 888
		в том числе оплата труда рабочих			4 855	9 710
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,543584	4 157	18 888
5	414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2	1 549	3 098
6	412-101-0118 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т-км	100	81	8 100
	Раздел 2:	Ремонтно-строительные работы				3 005 814
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 146 118
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			598 266

1	2	3	4	5	6	7
		машин и механизмы	тенге			50 352
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			14 193
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 809 344
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	220		
7	1115-0301-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделываемой поверхности	72,06	1 799	129 636
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 531	110 324
		в том числе оплата труда рабочих			801	57 720
7.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,6016658	5 354	110 301
7.2		машины и механизмы			5	360
		в том числе оплата труда машинистов			1	72
7.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0224827	8 783	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0224827	3 050	69
7.2.2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,6894701	208	143
7.3		материалы, изделия и конструкции			263	18 952
7.3.1	261-201-0604	Бумага шпифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,8015	398	717
7.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	198,09294	84	16 640
7.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,057648	285	16
7.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,43102	187	1 577
8	1115-0301-0204 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м ² отделываемой поверхности	51,62	2 673	137 980
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			2 405	124 146
		в том числе оплата труда рабочих			1 259	64 990
8.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,7677237	5 453	124 152
8.2		машины и механизмы			5	258
		в том числе оплата труда машинистов			1	52
8.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0161054	8 783	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0161054	3 050	49
8.2.2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,4939002	208	103
8.3		материалы, изделия и конструкции			263	13 576
8.3.1	261-201-0604	Бумага шпифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,2905	398	514
8.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	141,90338	84	11 920
8.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,041296	285	12

1	2	3	4	5	6	7
8.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,03954	187	1 129
9	1115-0302-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	72,06	2 322	167 324
9.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			2 133 1 117	153 704 80 491
9.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,227536	5 260	153 737
9.2		машины и механизмы			14	1 009
9.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			5	360
9.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,1124136	8 783	987
9.3.1	236-202-0301	материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,1124136	3 050	343
9.3.2	218-103-0201	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0453978	218 283	9 910
9.3.3	218-103-0203	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,223386	1 103	246
		Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,605304	4 057	2 456
10	1115-0302-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	51,62	2 883	148 821
10.1		из них: затраты на труд рабочих			2 680 1 403	138 342 72 423
10.1.1	003-0134	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы отделочные и изоляционные			5 260	138 367
10.2		машины и механизмы	чел.-ч	26,305552	15	774
10.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			5	258
10.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,0858957	8 783	754
10.3.1	236-202-0301	материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,0858957	3 050	262
10.3.2	218-103-0201	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0356178	218 283	9 705
10.3.3	218-103-0203	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,160022	1 103	177
		Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,433608	4 057	1 759
11	1111-0103-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщиной слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	51,62	2 782	143 607
11.1		из них: затраты на труд рабочих			1 653	85 328
		в том числе оплата труда рабочих			865	44 651

1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы	чел.-ч	16,8355533	5 069	85 339
11.2		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			24	1 239
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,1351923	24	206
11.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0751587	12 072	907
11.2.3	343-501-0101	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0751587	3 050	229
11.3		Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,7179136	163	280
11.3.1	217-603-0104	материалы, изделия и конструкции			1 105	57 040
11.3.2	233-401-0301	Вода техническая	м³	0,351016	36	13
11.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	289,072	133	38 447
11.3.4	218-103-0201	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	165,184	112	18 501
12	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм - 1,04	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	51,62	12 359	637 972
12.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих				
12.1.1	003-0133	<i>в том числе оплата труда рабочих</i> Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы			4 827	249 170
12.2				48,2304243	2 526	130 392
12.2.1	343-102-0301	<i>в том числе оплата труда машинистов</i> Электроплиткорез	чел.-ч		5 166	249 158
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			347	17 912
12.2.3	343-501-0101	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i> Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,5353853	117	6 040
12.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,9863376	98	150
12.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	1,9863376	8 783	17 446
12.3.1	217-603-0104	Вода техническая	маш.-ч	0,4724262	3 050	6 058
12.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	маш.-ч	1,331383	163	77
12.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	маш.-ч		208	277
12.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м³	7 185	370 890	
12.3.5	233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600x600x10мм	кг	0,0991104	36	4
12.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	394,893	131	51 731
13	1111-0220-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм - 1,04	Устройство плитусов керамогранитных	кг	38,715	145	5 614
13.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих	кг	5,162	187	965
			м²	52,6524	5 915	311 439
			кг	1,0324	1 103	1 139
			м	28,8	3 612	104 025
					1 258	36 230

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>				
13.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы	чел.-ч	6,88896	659	18 979
13.2		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>				
13.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0628992	24	2
13.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,29952	98	29
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0799718	8 783	702
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0799718	3 050	244
13.3		материалы, изделия и конструкции			2 329	67 075
13.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,004608	36	
13.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	18,432	131	2 415
13.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,728	145	251
13.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	29,088	2 214	64 401
14	1121-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм - I, 04	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	25	1 163	29 075
14.1		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих			1 137	28 425
14.1.1	004-0133	<i>в том числе оплата труда рабочих</i> Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,33	576	14 400
14.2		машины и механизмы			5 332	28 420
14.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,702	24	5
14.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,9438	51	17
14.2.3	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,56	22	48
14.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00078	8 783	34
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,00078	3 050	7
14.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,495	23	2
14.3		материалы, изделия и конструкции			21	34
14.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,45	1 186	525
		Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	25,75	77	534
15	243-907-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025					1 983
16	1121-0101-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм - I, 04	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм²	м	25	320	8 000
16.1		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих			303	7 575
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			153	3 825
16.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3936	5 428	7 564
16.2		машины и механизмы			1	25
16.2.1	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,299	22	7

1	2	3	4	5	6	7
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	0,00052	8 783	5
16.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	чел.-ч	0,00052	3 050	2
16.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,5668	23	13
16.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,1	16	400
16.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0525	2 250	225
16.3.3	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,04	1 186	62
17	243-105-0303 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	25,5	350	8 925
18	1121-0401-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм= 1,04</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в пыльных помещениях	шт.	6	2 882	17 292
18.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 804 1 422	16 824 8 532
18.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,990208	5 627	16 826
18.2		<i>машины и механизмы</i>			5	30
18.2.1	331-101-0101	<i>в том числе оплата труда машинистов</i> Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	0,003744	8 783	33
18.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,003744	3 050	11
18.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000189	73	438
18.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,612	38 482	7
18.3.3	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0186	607	371
19	247-102-0197 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, IP20	шт.	6	3 256	61
20	247-202-0102 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	5482	32 892
21	1121-0402-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм= 1,04</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутюженного типа при открытой проводке	шт.	3	537	537
21.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 045 530	3 135 1 590
21.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,577824	5 428	3 136
21.2		<i>машины и механизмы</i>			1	3
21.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00156	22	2
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	0,0002808	8 783	2
			чел.-ч	0,0002808	3 050	1

1	2	3	4	5	6	7
21.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,002808	23	
21.3		материалы, изделия и конструкции			23	69
21.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурпами	кг	0,04896	1 186	58
21.3.2	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХВ основе	кг	0,0033	3 256	11
22	247-212-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	437	437
23	247-214-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	527	1 054
24	1109-0105-0305 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэтр-1,08	Монтаж конструкций этажерочного типа	т конструкций	0,88088	151 205	133 193
24.1		из них: затраты на труд рабочих			106 424	93 747
		в том числе оплата труда рабочих			55 193	48 618
24.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	цел.-ч	16,4583619	5 696	93 747
24.2		машины и механизмы			22 379	19 713
		в том числе оплата труда машинистов			5 246	4 621
24.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однополюсные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,2335093	667	2 824
24.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 32 т	маш.-ч	0,076108	13 770	1 048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	цел.-ч	0,076108	3 645	277
24.2.3	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,9037829	13 602	12 293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	цел.-ч	0,9037829	3 645	3 294
24.2.4	314-502-0304	Лебедки электрические талповым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8181613	135	110
24.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулируемым температурой в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,2378376	392	93
24.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,114162	13 649	1 558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	цел.-ч	0,114162	4 357	497
24.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1807566	8 783	1 588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	цел.-ч	0,1807566	3 050	551
24.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1310249	93	198
24.3		материалы, изделия и конструкции			22 402	19 733
24.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0164725	10 602	175
24.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0044044	1 155 109	5 088

1	2	3	4	5	6	7
24.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0009073	109 237 ⁴	99
24.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0035235	954 056	3 362
24.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,717716	604	1 038
24.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,5197192	241	125
24.3.7	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0273073	289 955	7 918
24.3.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002731	789 006	215
24.3.9	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005285	1 068 179	565
24.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0264264	2 146	57
24.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0017089	564 728	965
24.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0088088	861	8
24.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000881	1 352 536	119
25	222-525-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средней масса сборной елщины до 0,1 т	т	0,88088	1 159 363	1 021 260
26	1110-0103-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,08	Устройство конструкций полок из ДСП ламинированных	м² барьеров	15	9 913	148 695
26.1		из них: затраты на труд рабочих			3 573	53 595
		в том числе оплата труда рабочих			1 853	27 795
26.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,2752	4 753	53 591
26.2		машины и механизмы			440	6 600
		в том числе оплата труда машинистов			151	2 265
26.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,22518	115	26
26.2.2	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,22518	181	41
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,74358	8 783	6 531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,74358	3 050	2 268
26.3		материалы, изделия и конструкции			5 900	88 500
26.3.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,2235	109 237	24 414
26.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,1755	109 237	19 171
26.3.3	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м²	0,15375	271 864	41 799
26.3.4	261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10x16 мм	м	26,1	60	1 566
26.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,8	861	1 550
27	1113-0203-0527 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,04	Окраска поверхности металлической оштукатуренной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60	м²	25,54552	5 085	129 899
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1 784	45 573

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			934	23 860
27.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы	чел.-ч	7,5318411	6 052	45 583
27.2		в том числе оплата труда машинистов			62	1 584
27.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,1806579	3	77
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,0212539	24	4
			чел.-ч	0,0212539	8 783	187
27.2.3	313-402-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	4,8883907	3 050	65
27.3		материалы, изделия и конструкции			289	1 413
27.3.1	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0003832	3 239	82 742
27.3.2	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	47,89785	151 769	58
27.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,0218208	1 703	81 570
					1 103	1 127

Руководитель отдела
финансов и
информатизации

Кайназаров М.Т.

Старший помощник
прокурора области -
Группа по работе с
обращениями и
делопроизводству

Каратай Д.Е.

Прокурор управления
Группа по работе с
обращениями и
делопроизводству

Сыздыкова А.С.

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-00-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	222-525-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,88088	1 159 363	1 021 260
2	233-202-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	м ²	52,6524	5 915	311 439
3	236-202-1010 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	47,89785	1 703	81 570
4	231-302-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	29,088	2 214	64 401
5	232-502-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	413,325	131	54 146
6	233-401-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 M150	кг	289,072	133	38 447
7	247-102-0197 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, IP20	шт.	6	5 482	32 892
8	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	339,99632	84	28 560
9	215-204-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,2235	109 237	24 414
10	215-204-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,1755	109 237	19 171
11	233-401-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 M150	кг	165,184	112	18 501
12	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0810156	218 283	17 684

1	2	3	4	5	6	7
13	243-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	М	25,5	350	8 925
14	261-107-0576 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	Т	0,0273073	289 955	7 918
15	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	КГ	40,443	145	5 864
16	222-525-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средней масса сборной единицы от 0,1 до 0,5 т	Т	0,0044044	1 155 109	5 088
17	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	М ²	1,038912	4 057	4 215
18	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	19,63256	187	3 671
19	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	Т	0,0035235	954 056	3 362
20	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	КГ	2,5202208	1 103	2 780
21	243-907-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм x 10 мм	М	25,75	77	1 983
22	261-103-0146 ССЦ РК 8.04-08-2025	Штапик /раскладка/, размер 10x16 мм	М	26,1	60	1 566
23	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	КГ	1,8088088	861	1 557
24	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	КГ	3,092	398	1 231
25	247-214-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	527	1 054
26	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	М ³	1,717716	604	1 038
27	214-203-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0017089	564 728	965
28	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	КГ	0,55146	1 186	654

1	2	3	4	5	6	7
29	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005285	1 068 179	565
30	247-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	537	537
31	247-212-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель открытый проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	437	437
32	215-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м²	0,15375	271 864	41 799
33	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002731	789 006	215
34	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0619	3 256	202
35	217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,5197192	241	125
36	218-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000881	1 352 536	119
37	215-202-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	м³	0,0009073	109 237	99
38	261-107-0383 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0003832	151 769	58
39	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0264264	2 146	57
40	261-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Держатель светильника	10 шт.	0,612	607	371
41	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,098944	285	28
42	214-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0164725	10 602	175
43	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,4547344	36	16
44	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000189	38 482	7
45	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	0,1	2 250	225

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	тенге			1 809 344
		Всего по ведомости:	тенге			1 809 344