Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17988099-1
Сатып алудың атауы:	Лифтке арналған басқару тақтасы
Лоттың нөмірі:	№ 86413678-3ЦП2
Лоттың атауы:	Басқару тақтасы
Лоттың сипаттауы:	лифтке арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лифтке арналған басқару тақтасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы улица С. Жандосова, 92
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 31.12.2026 дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы AS380470/1588 моделіндегі жиілік түрлендіргішін немесе қолданыстағы лифтіні басқару жүйесімен техникалық тұрғыдан үйлесімді баламалы жиілік түрлендіргішін жеткізу және орнату. 2. Сатып алудың мақсаты Жиілік түрлендіргішін жеткізу, ескі жабдықты бөлшектеу, жаңа жабдықты орнату, электрлік қосылымды орындау, баптау және жұмысқа жарамдылығын тексеру арқылы лифтіні басқару жүйесі мен электр жетегінің қалыпты әрі қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету. 3. Тауардың техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар № Сипаттаманың атауы Талап етілетін көрсеткіш 1 Тауардың атауы Лифтінің электр жетегін басқаруға арналған жиілік түрлендіргіші 2 Моделі AS380470/1588 немесе қолданыстағы жүйемен үйлесімді баламасы 3 Номиналды қуаты 7,5 кВт 4 Мақсаты Лифтінің электр жетегін басқару 5 Үйлесімділігі Қолданыстағы лифтіні басқару жүйесімен және электр жетегімен үйлесімді болуы тиіс 6 Техникалық жай-күйі Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, пайдалануға жарамды 7 Жиынтықтылығы Жиілік түрлендіргіші, қосуға қажетті бекіту элементтері мен материалдары, сондай-ақ өндіруші көздеген жиынтықтауыштар 8 Техникалық құжаттама Жеткізілетін жабдықтың нақты моделіне сәйкес техникалық паспорт немесе өндірушінің техникалық құжаттамасы 9 Шығарылған жылы Мемлекеттік сатып алудың қолданыстағы қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс 10 Кепілдік мерзімі Қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай 3.1. Техникалық үйлесімділік. Жиілік түрлендіргішінің электрлік параметрлері қолданыстағы лифтіні басқару жүйесі мен электр жетегінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. Кіріс кернеуі, фазалар саны, номиналды шығыс тогы, шығыс параметрлері және басқару интерфейсі қолданыстағы жабдықтың техникалық паспорты немесе зауыттық тақтайшасы негізінде айқындалады. 3.2. Баламалы жабдыққа қойылатын талаптар. Баламалы жиілік түрлендіргіші ұсынылған жағдайда оның қолданыстағы лифтіні басқару жүйесімен және электр жетегімен үйлесімділігі өндірушінің техникалық құжаттамасымен немесе өзге де тиісті техникалық құжаттармен расталуы тиіс. Баламалы жабдықтың номиналды қуаты 7,5 кВт болуы және лифтінің қалыпты әрі қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. 3.3. Жабдықтың жай-күйі. Жеткізілетін жиілік түрлендіргіші жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданбаған және пайдалануға жарамды болуы тиіс. 3.4. Техникалық құжаттама. Өнім беруші жабдықтың нақты моделіне сәйкес техникалық паспортты немесе өндірушінің техникалық құжаттамасын, сондай-ақ оларды ұсыну заңнамада міндетті болып табылған жағдайда, талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. 4. Жеткізуге және орнатуға қойылатын талаптар 4.1. Өнім беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келетін жиілік түрлендіргішін жеткізуге міндетті. 4.2. Өнім беруші ескі жиілік түрлендіргішін бөлшектеуге, жаңа жиілік түрлендіргішін орнатуға, электрлік қосылымды орындауға, жабдықты баптауға және оның жұмысқа жарамдылығын тексеруге міндетті.

	4.3. Жабдықты жеткізуге, тасымалдауға, бөлшектеуге, орнатуға, электрлік қосылымды орындауға, баптауға және жұмысқа жарамдылығын тексеруге байланысты барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс. 4.4. Орнату және электрлік қосылым жұмыстары білікті мамандармен өндірушінің техникалық құжаттамасына, қауіпсіздік талаптарына және қолданылатын нормативтік талаптарға сәйкес орындалуы тиіс. 4.5. Орнату аяқталғаннан кейін Өнім беруші жабдықты іске қосуға және баптауға, сондай-ақ оның қолданыстағы лифтіні басқару жүйесімен үйлесімділігін тексеруге міндетті. 4.6. Жұмысқа жарамдылығын тексеру өндірушінің нұсқаулығына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес жүргізіледі. Тексеру нәтижелері бойынша жабдықтың қалыпты жұмысына кедергі келтіретін ақаулар мен қателер болмауы тиіс. 4.7. Жеткізу орны мен мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына және мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы тиісті өрістерге сәйкес айқындалады. 5. Сапаға және кепілдікке қойылатын талаптар 5.1. Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданбаған және пайдалануға жарамды болуы тиіс. 5.2. Өнім беруші жеткізілген жабдықтың сапасына, оның осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне және орындалған жұмыстардың сапасына жауапты болады. 5.3. Жабдыққа және орындалған жұмыстарға кепілдік қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге беріледі. 5.4. Кепілдік мерзімі ішінде жабдықтың ақаулары немесе орындалған жұмыстардың кемшіліктері анықталған жағдайда, Өнім беруші оларды кепілдік міндеттемелері шеңберінде өз есебінен жоюға міндетті. 5.5. Өнім беруші Тапсырыс берушіге кепілдік міндеттемелерін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. 6. Тауарды қабылдау тәртібі 6.1. Тауарды қабылдау жабдықты жеткізу, орнату, электрлік қосылымды орындау, баптау және оның жұмысқа жарамдылығын тексеру аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. 6.2. Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі немесе қабылдау комиссиясы жабдықтың моделін, техникалық сипаттамаларын, жиынтықтылығын, сыртқы жай-күйін, техникалық құжаттамасын және орындалған жұмыстардың сапасын тексереді. 6.3. Қабылдау кезінде жиілік түрлендіргішінің қолданыстағы лифтіні басқару жүйесімен үйлесімділігі, жабдықтың дұрыс қосылуы мен бапталуы, сондай-ақ лифтінің қалыпты жұмыс істеуі тексеріледі. 6.4. Тексеру барысында анықталған сәйкессіздіктер, ақаулар немесе кемшіліктер, сондай-ақ толық көлемде орындалмаған жұмыстар Өнім беруші тарапынан шарт талаптарына сәйкес жойылуы тиіс. 6.5. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін, ақаулары бар немесе толық көлемде орнатылмаған және бапталмаған жабдық қабылдауға жатпайды. 6.6. Жабдықты қабылдау және орындалған жұмыстардың аяқталғанын растау тараптар қол қоятын қабылдау актісімен ресімделеді. 7. Қорытынды ережелер 7.1. Жабдықты орнату және баптау кезінде Өнім беруші лифтіні қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге міндетті. 7.2. Жеткізілетін жабдық пен орындалған жұмыстар осы техникалық ерекшеліктің және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес болуы тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17988099-1
Наименование закупки:	Плата управления для лифта
Номер лота:	№ 86413678-ЗЦП2
Наименование лота:	Плата управления
Описание лота:	для лифта
Дополнительное описание лота:	Плата управления для лифта
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица С. Жандосова, 92
Срок поставки:	до 31.12.2026г (по заявке заказчика)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара Поставка и установка частотного преобразователя модели AS380470/1588 либо альтернативного частотного преобразователя, технически совместимого с действующей системой управления лифтом. 2. Цель закупки Обеспечение нормальной и безопасной работы системы управления и электропривода лифта путем поставки частотного преобразователя, демонтажа старого оборудования, установки нового оборудования, выполнения электрического подключения, настройки и проверки работоспособности. 2. Требования к техническим характеристикам товара № Наименование характеристики Требуемый показатель 1 Наименование товара Частотный преобразователь для управления электроприводом лифта 2 Модель AS380470/1588 либо совместимый с действующей системой аналог 3 Номинальная мощность 7,5 кВт 4 Назначение Управление электроприводом лифта 5 Совместимость Должен быть совместим с действующей системой управления и электроприводом лифта 6 Техническое состояние Новый, ранее не использовавшийся, пригодный к эксплуатации 7 Комплектность Частотный преобразователь, необходимые крепежные элементы и материалы для подключения, а также комплектующие, предусмотренные производителем 8 Техническая документация Технический паспорт или техническая документация производителя, соответствующие конкретной модели поставляемого оборудования 9 Год выпуска Должен соответствовать требованиям, установленным действующими правилами государственных закупок 10 Гарантийный срок Не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки 3.1. Техническая совместимость. Электрические параметры частотного преобразователя должны соответствовать технической документации действующей системы управления и электропривода лифта. Входное напряжение, количество фаз, номинальный выходной ток, выходные параметры и интерфейс управления определяются на основании технического паспорта или заводской таблички действующего оборудования. 3.2. Требования к альтернативному оборудованию. В случае предложения альтернативного частотного преобразователя его совместимость с действующей системой управления и электроприводом лифта должна подтверждаться технической документацией производителя или иными соответствующими техническими документами. Номинальная мощность альтернативного оборудования должна составлять 7,5 кВт, а само оборудование должно обеспечивать нормальную и безопасную работу лифта. 3.3. Состояние оборудования. Поставляемый частотный преобразователь должен быть новым, ранее не использовавшимся, неповрежденным и пригодным к эксплуатации. 3.4. Техническая документация. Поставщик обязан предоставить технический паспорт или техническую документацию производителя, соответствующие конкретной модели оборудования, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства, если их предоставление является обязательным.

	4. Требования к поставке и установке 4.1. Поставщик обязан поставить частотный преобразователь, соответствующий требованиям настоящей технической спецификации. 4.2. Поставщик обязан выполнить демонтаж старого частотного преобразователя, установку нового частотного преобразователя, электрическое подключение, настройку и проверку работоспособности оборудования. 4.3. Все расходы, связанные с поставкой, транспортировкой, демонтажем, установкой, электрическим подключением, настройкой и проверкой работоспособности оборудования, должны быть включены в общую стоимость договора. 4.4. Работы по установке и электрическому подключению должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с технической документацией производителя, требованиями безопасности и применимыми нормативными требованиями. 4.5. После завершения установки Поставщик обязан выполнить запуск и настройку оборудования, а также проверить его совместимость с действующей системой управления лифтом. 4.6. Проверка работоспособности оборудования проводится в соответствии с инструкцией производителя и требованиями безопасности. По результатам проверки не должно быть неисправностей и ошибок, препятствующих нормальной работе оборудования. 4.7. Место и срок поставки определяются в соответствии с условиями договора о государственных закупках и соответствующими полями на вебпортале государственных закупок. 5. Требования к качеству и гарантии 5.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использовавшимся, неповрежденным и пригодным к эксплуатации. 5.2. Поставщик несет ответственность за качество поставленного оборудования, его соответствие требованиям настоящей технической спецификации и качество выполненных работ. 5.3. Гарантия на оборудование и выполненные работы предоставляется сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки. 5.4. В случае выявления неисправностей оборудования или недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить их за свой счет в рамках гарантийных обязательств. 5.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие гарантийные обязательства. 6. Порядок приемки товара 6.1. Приемка товара осуществляется после завершения поставки оборудования, его установки, электрического подключения, настройки и проверки работоспособности. 6.2. Уполномоченный представитель Заказчика или приемочная комиссия проверяет модель оборудования, технические характеристики, комплектность, внешнее состояние, техническую документацию и качество выполненных работ. 6.3. При приемке проверяются совместимость частотного преобразователя с действующей системой управления лифтом, правильность подключения и настройки оборудования, а также нормальная работа лифта. 6.4. Несоответствия, неисправности или недостатки, выявленные в ходе проверки, а также невыполненные в полном объеме работы должны быть устранены Поставщиком в соответствии с условиями договора. 6.5. Оборудование, не соответствующее требованиям настоящей технической спецификации, имеющее неисправности либо установленное и настроенное не в полном объеме, приемке не подлежит. 6.6. Приемка оборудования и подтверждение завершения выполненных работ оформляются актом приемки, подписываемым сторонами. 7. Заключительные положения 7.1. При установке и настройке оборудования Поставщик обязан обеспечить безопасность эксплуатации лифта. 7.2. Поставляемое оборудование и выполненные работы должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и договора о государственных закупках.