

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766590-1
Сатып алудың атауы:	Қоймалық стеллаждарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83698718-ОИ2
Лоттың атауы:	Стеллаж
Лоттың сипаттауы:	отқа төзімді жабынысыз болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қоймалық стеллаж
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы «Самал» саябағының аумағындағы Ганди көшесі мен Назарбаев даңғылының қиылысындағы қойма
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде тұрған жағдайда, шарт бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды).
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қоймалық стеллаж. Құрамы: фронтальды паллеттік стеллаждар және орташа жүк көтерімді сөрелік стеллаждар. Мақсаты: тұғырықтардағы және даналап салынатын жүктерді сақтау. 1. Фронтальды паллеттік стеллаждар 1.1. Рамалар және тік тіректер • Рамалар саны — 12 дана. • Раманың номиналды биіктігі — 3300 мм. • Раманың номиналды тереңдігі — 1100 мм. • Бір раманың жүк көтергіштігі — кемінде 10 800 кг. • Тік тірек профилінің түрі — таға тәрізді. • Тік тірек профилінің өлшемі — кемінде 90 × 74 мм. • Тік тірек металының қалыңдығы — кемінде 1,5 мм. • Тік тіректің материалы — болат. • Тік тіректің жабыны — мырышталған. • Тік тірек перфорациясының қадамы — 50 мм-ден аспайды. • Әрбір тік тірек жүктемені еден негізіне беруге арналған күшейтілген тіреуішпен жабдықталуы тиіс. • Рама конструкцияның орнықтылығын және пайдалану жүктемесі кезінде оның геометриясының сақталуын қамтамасыз ететін көлденең байланыстармен және диагональды кермелермен жабдықталуы тиіс. 1.2. Паллеттік арқалықтар • Паллеттік арқалықтар саны — 40 дана. • Паллеттік арқалықтың номиналды ұзындығы — 2700 мм. • Паллеттік арқалық профилінің өлшемі — кемінде 140 × 50 мм. • Паллеттік арқалық металының қалыңдығы — кемінде 1,2 мм. • Арқалықтың тірекпен қосылу түрі — көп элементті ілмекті қосылыс. • Қосқыш ілмектерінің саны — кемінде 5. • Бекіткіштер саны — әрбір арқалыққа кемінде 2 дана. • Бір аспалы жүк деңгейінің жүк көтергіштігі — кемінде 3100 кг. • Бір аспалы жүк деңгейіне түсетін есептік пайдалану жүктемесі — 3000 кг-нан аспайды. • Арқалықтарды биіктігі бойынша реттеу қадамы — 50 мм-ден аспайды. • Қосылыс арқалықтың бекітілуін, тік жүктеменің берілуін және арқалықтың іліністен өздігінен шығуына жол бермеуді қамтамасыз етуі тиіс. 1.3. Қорғаныш элементтері және сыйымдылығы • Тік тіректердің қорғаныштары — кемінде 10 дана. • Тереңдігі 1100 мм жеке қатардың шеткі қорғанышы — кемінде 2 дана. • Есептік сыйымдылығы — кемінде 90 паллет-орын. 2. Орташа жүк көтерімді сөрелік стеллаждар • Рамалар саны — 5 дана. • Раманың номиналды биіктігі — 2500 мм. • Раманың номиналды тереңдігі — 800 мм. • Бір раманың жүк көтергіштігі — кемінде 3000 кг. • Ұзындығы 1800 мм арқалықтар — 16 дана, әрбір арқалықтың жүк көтергіштігі — кемінде 300 кг. • Ұзындығы 2100 мм арқалықтар — 16 дана, әрбір арқалықтың жүк көтергіштігі — кемінде 350 кг. • Өлшемі кемінде 300 × 800 мм металл сөрелер — 104 дана. • Сөре металының қалыңдығы — кемінде 0,6 мм. • Сөрелердің жалпы пайдалы ауданы — кемінде 24,96 м².

- Сөре деңгейлері биіктігі бойынша реттелуі тиіс.

3. Конструкцияға және жиынтықтылыққа қойылатын талаптар

Стеллаждардың барлық элементтері жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданусыз, деформациясыз және коррозия іздерінсіз болуы тиіс. Конструкция белгіленген жүктемелер кезінде стеллаждардың орнықтылығын және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.

Барлық жүк көтергіш элементтер, қосқыштар, бекіткіштер, көлденең байланыстар, диагональды кермелер, ендірмелер, күшейтілген тіреуіштер, сөрелер, анкерлер, бекіту және қорғаныш элементтері стеллаждарды толық жинауға, монтаждауға және пайдалануға қажетті мөлшерде жеткізу жиынтығына кіруі тиіс.

Фронтальды паллеттік стеллаждардың конструкциясы тік тіректерді бұрғылаусыз, дәнекерлеусіз және өзге де механикалық өңдеусіз жүк деңгейлерінің биіктігін өзгерту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Көлденең байланыстар мен диагональды кермелер мырышталған болаттан жасалуы немесе зауыттық коррозияға қарсы жабыны болуы тиіс.

Жеткізілетін бір элементтің ең үлкен ұзындығы — 3,3 м-ден аспайды.

Номиналды өлшемдердің рұқсат етілетін ауытқулары дайындаушының құжаттамасына және қолданылатын стандарттарға сәйкес айқындалады.

Ауытқулар белгіленген сыйымдылықтың, жүк көтергіштіктің және конструкция орнықтылығының төмендеуіне әкелмеуі тиіс.

Стеллаждардың негізгі түрлері, параметрлері және өлшемдері ГОСТ 14757-81 «Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры» талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4. Құжаттамаға қойылатын талаптар

Жеткізуші тауармен бірге Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды тапсыруы тиіс:

- бұйымның паспорты немесе техникалық сипаттамасы;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
- жинау және монтаждау жөніндегі нұсқаулық;
- тірек профилінің түрі мен өлшемін, металл қалыңдығын, перфорация қадамын, арқалықтардың параметрлері мен жүк көтергіштігін растайтын дайындаушының құжаттары;
- рамалардың, арқалықтардың және жүк деңгейлерінің жүк көтергіштігін растайтын құжаттар;
- осы өнім түрі үшін болуы міндетті болған жағдайда, тауардың техникалық регламенттер мен стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттар;
- кепілдік құжат.

Құжаттар нақты жеткізілетін стеллаж жүйесіне қатысты болуы және өнімді және оның негізгі техникалық сипаттамаларын сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс.

5. Жеткізуге және монтаждауға қойылатын талаптар

Жеткізу және монтаждау орны — Алматы қаласы, мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыруда және шартта көрсетілген нақты мекенжай.

Жеткізу күні мен уақыты, сондай-ақ объектідегі стеллаж жабдығын орналастыру және монтаждау орны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Жеткізу, түсіру, орнату орнына дейін тасымалдау, жинау, монтаждау және стеллаждарды еден негізіне бекіту Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен орындалады және тауардың құнына кіреді.

Монтаж дайындаушының нұсқаулығына және Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген орналастыру сызбасына сәйкес орындалуы тиіс.

Монтаж аяқталғаннан кейін стеллаждар орнықты, еден негізіне бекітілген және қауіпсіз пайдалануға толық дайын болуы тиіс.

6. Қабылдау кезіндегі талаптар

Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші:

- элементтердің жиынтықтылығы мен санын;
- нақты жеткізілген тауардың осы техникалық сипаттамада белгіленген сандық, өлшемдік және конструкциялық параметрлерге сәйкестігін;
- қосқыштардың, бекіткіштердің, күшейтілген тіреуіштердің, анкерлердің және қорғаныш элементтерінің болуын;
- зақымданулардың, деформациялардың және коррозия іздерінің болмауын;
- жиналған конструкцияның орнықтылығын және бекіту сапасын;
- техникалық және кепілдік құжаттаманың болуын тексереді.

Рамалардың, арқалықтардың және жүк деңгейлерінің жүк көтергіштігі дайындаушының техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс.

Тауар жеткізу және монтаждау аяқталғаннан, анықталған кемшіліктер жойылғаннан және тараптар тиісті актіге қол қойғаннан кейін қабылданды деп есептеледі.

7. Кепілдік міндеттемелер

Стеллаж жабдығына және орындалған монтаждау жұмыстарына берілетін кепілдік мерзімі — қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 60 ай.

Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші Тапсырыс беруші пайдалану қағидаларын сақтаған жағдайда анықталған өндірістік және монтаждау ақауларын өз

қаражаты есебінен жоюға міндетті.

1. Фронтальды паллеттік стеллаждар

1.1. Рамалар және тік тіректер

- Рамалар саны — 12 дана.
- Раманың номиналды биіктігі — 3300 мм.
- Раманың номиналды тереңдігі — 1100 мм.
- Бір раманың жүк көтергіштігі — кемінде 10 800 кг.
- Тік тірек профилінің түрі — таға тәрізді.
- Тік тірек профилінің өлшемі — кемінде 90 × 74 мм.
- Тік тірек металының қалыңдығы — кемінде 1,5 мм.
- Тік тіректің материалы — болат.
- Тік тіректің жабыны — мырышталған.
- Тік тірек перфорациясының қадамы — 50 мм-ден аспайды.
- Әрбір тік тірек жүктемені еден негізіне беруге арналған күшейтілген тіреуішпен жабдықталуы тиіс.

Рама конструкцияның орнықтылығын және пайдалану жүктемесі кезінде оның геометриясының сақталуын қамтамасыз ететін көлденең байланыстармен және диагональды кермелермен жабдықталуы тиіс.

1.2. Паллеттік арқалықтар

- Паллеттік арқалықтар саны — 40 дана.
- Паллеттік арқалықтың номиналды ұзындығы — 2700 мм.
- Паллеттік арқалық профилінің өлшемі — кемінде 140 × 50 мм.
- Паллеттік арқалық металының қалыңдығы — кемінде 1,2 мм.
- Арқалықтың тірекпен қосылу түрі — көп элементті ілмекті қосылыс.
- Қосқыш ілмектерінің саны — кемінде 5.
- Бекіткіштер саны — әрбір арқалыққа кемінде 2 дана.
- Бір аспалы жүк деңгейінің жүк көтергіштігі — кемінде 3100 кг.
- Бір аспалы жүк деңгейіне түсетін есептік пайдалану жүктемесі — 3000 кг-нан аспайды.

Арқалықтарды биіктігі бойынша реттеу қадамы — 50 мм-ден аспайды. Қосылыс арқалықтың бекітілуін, тік жүктеменің берілуін және арқалықтың іліністен өздігінен шығуына жол бермеуді қамтамасыз етуі тиіс.

1.3. Қорғаныш элементтері және сыйымдылығы

- Тік тіректердің қорғаныштары — кемінде 10 дана.
- Тереңдігі 1100 мм жеке қатардың шеткі қорғанышы — кемінде 2 дана.
- Есептік сыйымдылығы — кемінде 90 паллет-орын.

2. Орташа жүк көтерімді сөрелік стеллаждар

- Рамалар саны — 5 дана.
- Раманың номиналды биіктігі — 2500 мм.
- Раманың номиналды тереңдігі — 800 мм.
- Бір раманың жүк көтергіштігі — кемінде 3000 кг.
- Ұзындығы 1800 мм арқалықтар — 16 дана, әрбір арқалықтың жүк көтергіштігі — кемінде 300 кг.
- Ұзындығы 2100 мм арқалықтар — 16 дана, әрбір арқалықтың жүк көтергіштігі — кемінде 350 кг.
- Өлшемі кемінде 300 × 800 мм металл сөрелер — 104 дана.
- Сөре металының қалыңдығы — кемінде 0,6 мм.
- Сөрелердің жалпы пайдалы ауданы — кемінде 24,96 м².
- Сөре деңгейлері биіктігі бойынша реттелуі тиіс.

3. Конструкцияға және жиынтықтылыққа қойылатын талаптар

Стеллаждардың барлық элементтері жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданусыз, деформациясыз және коррозия іздерінсіз болуы тиіс.

Конструкция белгіленген жүктемелер кезінде стеллаждардың орнықтылығын және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.

Барлық жүк көтергіш элементтер, қосқыштар, бекіткіштер, көлденең байланыстар, диагональды кермелер, ендірмелер, күшейтілген тіреуіштер, сөрелер, анкерлер, бекіту және қорғаныш элементтері стеллаждарды толық жинауға, монтаждауға және пайдалануға қажетті мөлшерде жеткізу жиынтығына кіруі тиіс.

Фронтальды паллеттік стеллаждардың конструкциясы тік тіректерді бұрғылаусыз, дәнекерлеусіз және өзге де механикалық өңдеусіз жүк деңгейлерінің биіктігін өзгерту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Көлденең байланыстар мен диагональды кермелер мырышталған болаттан жасалуы немесе зауыттық коррозияға қарсы жабыны болуы тиіс.

Жеткізілетін бір элементтің ең үлкен ұзындығы — 3,3 м-ден аспайды.

Номиналды өлшемдердің рұқсат етілетін ауытқулары дайындаушының құжаттамасына және қолданылатын стандарттарға сәйкес айқындалады.

Ауытқулар белгіленген сыйымдылықтың, жүк көтергіштіктің және конструкция орнықтылығының төмендеуіне әкелмеуі тиіс.

Стеллаждардың негізгі түрлері, параметрлері және өлшемдері ГОСТ 14757-81 «Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры» талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4. Құжаттамаға қойылатын талаптар

Жеткізуші тауармен бірге Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды тапсыруы тиіс:

- бұйымның паспорты немесе техникалық сипаттамасы;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
- жинау және монтаждау жөніндегі нұсқаулық;
- тірек профилінің түрі мен өлшемін, металл қалыңдығын, перфорация қадамын, арқалықтардың параметрлері мен жүк көтергіштігін растайтын дайындаушының құжаттары;
- рамалардың, арқалықтардың және жүк деңгейлерінің жүк көтергіштігін растайтын құжаттар;
- осы өнім түрі үшін болуы міндетті болған жағдайда, тауардың техникалық регламенттер мен стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттар;
- кепілдік құжат.

Құжаттар нақты жеткізілетін стеллаж жүйесіне қатысты болуы және өнімді және оның негізгі техникалық сипаттамаларын сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс.

5. Жеткізуге және монтаждауға қойылатын талаптар

Жеткізу және монтаждау орны — Алматы қаласы, мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыруда және шартта көрсетілген нақты мекенжай.

Жеткізу күні мен уақыты, сондай-ақ объектідегі стеллаж жабдығын орналастыру және монтаждау орны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Жеткізу, түсіру, орнату орнына дейін тасымалдау, жинау, монтаждау және стеллаждарды еден негізіне бекіту Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен орындалады және тауардың құнына кіреді.

Монтаж дайындаушының нұсқаулығына және Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген орналастыру сызбасына сәйкес орындалуы тиіс.

Монтаж аяқталғаннан кейін стеллаждар орнықты, еден негізіне бекітілген және қауіпсіз пайдалануға толық дайын болуы тиіс.

6. Қабылдау кезіндегі талаптар

Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші:

- элементтердің жиынтықтылығы мен санын;
- нақты жеткізілген тауардың осы техникалық сипаттамада белгіленген сандық, өлшемдік және конструкциялық параметрлерге сәйкестігін;
- қосқыштардың, бекіткіштердің, күшейтілген тіреуіштердің, анкерлердің және қорғаныш элементтерінің болуын;
- зақымданулардың, деформациялардың және коррозия іздерінің болмауын;
- жиналған конструкцияның орнықтылығын және бекіту сапасын;
- техникалық және кепілдік құжаттаманың болуын тексереді.

Рамалардың, арқалықтардың және жүк деңгейлерінің жүк көтергіштігі дайындаушының техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс.

Тауар жеткізу және монтаждау аяқталғаннан, анықталған кемшіліктер жойылғаннан және тараптар тиісті актіге қол қойғаннан кейін қабылданды деп есептеледі.

7. Кепілдік міндеттемелер

Стеллаж жабдығына және орындалған монтаждау жұмыстарына берілетін кепілдік мерзімі — қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 60 ай.

Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші Тапсырыс беруші пайдалану қағидаларын сақтаған жағдайда анықталған өндірістік және монтаждау ақауларын өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766590-1
Наименование закупки:	Приобретение складских стеллажей
Номер лота:	№ 83698718-ОИ2
Наименование лота:	Стеллаж
Описание лота:	сталь без кислотостойкого покрытия
Дополнительное описание лота:	Стеллаж (складской)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Склад на территории парка "Самал" на пересечении улицы Ганди и проспекта Назарбаева
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 16 календарных дней (В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по договору составляет 60 календарных дней).
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стеллаж складской. Состав: фронтальные паллетные стеллажи и среднегрузовые полочные стеллажи. Назначение: хранение грузов на поддонах и штучных грузов. 1. Фронтальные паллетные стеллажи 1.1. Рамы и вертикальные стойки • Количество рам — 12 шт. • Номинальная высота рамы — 3300 мм. • Номинальная глубина рамы — 1100 мм. • Несущая способность одной рамы — не менее 10 800 кг. • Тип профиля вертикальной стойки — подковообразный. • Размер профиля вертикальной стойки — не менее 90 × 74 мм. • Толщина металла вертикальной стойки — не менее 1,5 мм. • Материал вертикальной стойки — сталь. • Покрытие вертикальной стойки — оцинкованное. • Шаг перфорации вертикальной стойки — не более 50 мм. • Каждая вертикальная стойка должна комплектоваться усиленной опорой для передачи нагрузки на основание пола. • Рама должна иметь горизонтальные связи и диагональные раскосы, обеспечивающие устойчивость конструкции и сохранение геометрии под эксплуатационной нагрузкой. 1.2. Паллетные балки • Количество паллетных балок — 40 шт. • Номинальная длина паллетной балки — 2700 мм. • Размер профиля паллетной балки — не менее 140 × 50 мм. • Толщина металла паллетной балки — не менее 1,2 мм. • Тип соединения балки со стойкой — многоэлементное зацепное соединение. • Количество зацепов соединителя — не менее 5. • Количество фиксаторов — не менее 2 шт. на каждую балку. • Несущая способность одного навесного грузового уровня — не менее 3100 кг. • Расчётная эксплуатационная нагрузка на один навесной грузовой уровень — не более 3000 кг. • Регулировка балок по высоте — с шагом не более 50 мм. • Соединение должно обеспечивать фиксацию балки, передачу вертикальной нагрузки и предотвращение самопроизвольного выхода балки из зацепления. 1.3. Защитные элементы и вместимость • Защита вертикальных стоек — не менее 10 шт. • Защита торца одиночного ряда глубиной 1100 мм — не менее 2 шт. • Расчётная вместимость — не менее 90 паллетомест. 2. Среднегрузовые полочные стеллажи • Количество рам — 5 шт. • Номинальная высота рамы — 2500 мм. • Номинальная глубина рамы — 800 мм. • Несущая способность одной рамы — не менее 3000 кг. • Балки длиной 1800 мм — 16 шт., несущая способность каждой балки — не менее 300 кг. • Балки длиной 2100 мм — 16 шт., несущая способность каждой балки — не

менее 350 кг.

- Металлические полки размером не менее 300 × 800 мм — 104 шт.
- Толщина металла полки — не менее 0,6 мм.
- Общая полезная площадь полок — не менее 24,96 м².
- Полочные уровни должны регулироваться по высоте.

3. Требования к конструкции и комплектности

Все элементы стеллажей должны быть новыми, ранее не использованными, без повреждений, деформаций и следов коррозии.

Конструкция должна обеспечивать устойчивость и безопасную эксплуатацию стеллажей при установленных нагрузках.

Все несущие элементы, соединители, фиксаторы, горизонтальные связи, диагональные раскосы, вкладыши, усиленные опоры, полки, анкера, крепёжные и защитные элементы должны входить в комплект поставки в количестве, необходимом для полной сборки, монтажа и эксплуатации стеллажей.

Конструкция фронтальных паллетных стеллажей должна обеспечивать изменение высоты грузовых уровней без сверления, сварки и иной механической доработки вертикальных стоек.

Горизонтальные связи и диагональные раскосы должны быть изготовлены из оцинкованной стали либо иметь заводское антикоррозионное покрытие.

Максимальная длина одного поставляемого элемента — не более 3,3 м.

Допустимые отклонения номинальных размеров определяются документацией изготовителя и применимыми стандартами. Отклонения не должны приводить к уменьшению установленной вместимости, несущей способности и устойчивости конструкции.

Основные типы, параметры и размеры стеллажей должны соответствовать ГОСТ 14757-81 «Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры».

4. Требования к документации

Одновременно с поставкой Поставщик должен передать Заказчику:

- паспорт или техническое описание изделия;
- руководство по эксплуатации;
- инструкцию по сборке и монтажу;
- документы изготовителя, подтверждающие тип и размер профиля стойки, толщину металла, шаг перфорации, параметры балок и несущую способность;
- документы, подтверждающие несущую способность рам, балок и грузовых уровней;
- документы о соответствии товара требованиям технических регламентов и стандартов, если их наличие обязательно для данного вида продукции;
- гарантийный документ.

Документы должны относиться к фактически поставляемой стеллажной системе и позволять идентифицировать продукцию и её основные технические характеристики.

5. Требования к поставке и монтажу

Место поставки и монтажа — город Алматы, по точному адресу, указанному в объявлении о государственных закупках и договоре.

Дата и время поставки, а также конкретное место размещения и монтажа стеллажного оборудования на объекте предварительно согласовываются с Заказчиком.

Доставка, разгрузка, перемещение до места установки, сборка, монтаж и крепление стеллажей к основанию пола выполняются силами и за счёт Поставщика и входят в стоимость товара.

Монтаж должен выполняться в соответствии с инструкцией изготовителя и предварительно согласованной с Заказчиком схемой размещения.

После завершения монтажа стеллажи должны быть устойчивыми, закреплёнными к основанию пола и полностью подготовленными к безопасной эксплуатации.

6. Требования при приёмке

При приёмке Заказчик проверяет:

- комплектность и количество элементов;
- соответствие фактически поставленного товара количественным, размерным и конструктивным параметрам настоящей технической спецификации;
- наличие соединителей, фиксаторов, усиленных опор, анкеров и защитных элементов;
- отсутствие повреждений, деформаций и следов коррозии;
- устойчивость и качество крепления собранной конструкции;
- наличие технической и гарантийной документации.

Несущая способность рам, балок и грузовых уровней должна подтверждаться технической документацией изготовителя.

Товар считается принятым после завершения поставки и монтажа, устранения выявленных недостатков и подписания сторонами соответствующего акта.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на стеллажное оборудование и выполненные монтажные

работы — не менее 60 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранять производственные и монтажные дефекты, выявленные при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.
