

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалы
Конкурстың №:	№ 17789745-1
Конкурстың атауы:	Қостанай облысы бойынша КЕАҚ филиалының бөлімдерінде кондиционерлерді монтаждау бөлшектеу
Лоттың нөмірі:	№ 87516055-ОКЗ
Лоттың атауы	Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	332029.910.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	80000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	80000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн өткен соң, 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	КЕАҚ Қостанай облысы бойынша филиалының Қамысты ауданының бөлімінде кондиционерлерді монтаждау (монтаждау 1 қабырға). Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Қамысты кенті, Ержанов көшесі, 66 Блокаралық қондырғысы бар қабырға типті сплит жүйелерін орнату Ғимараттың сыртқы қабырғасына сыртқы блоктарды бекітуді орнату Тапсырыс берушімен келісілуі керек Жұмыс құрамына кіреді: - ішкі және сыртқы блоктарды орнату; - фреон айналымы үшін блоктар арасында магистральды (жолды) төсеу - сыртқы және ішкі блоктарды электр желісіне қосу; -барлық климаттық жүйелерді жинауда іске қосу- баптау жұмыстарын жүргізу. - конденсатты бұру үшін дренаждық құбырларды жүргізу; - қабырғаларды бұрғылау (қажет болған жағдайда) - құбырларды дәнекерлеу(дәнекерлеу) (қажет болған жағдайда) - жүйені қысу (азотпен немесе басқа тәсілдермен); - Автокөлік жұмыстары қажетті сағат саны - Фреон құбырлары мен қоректендіру кабельдерінің ұзындығы жеткіліксіз болған жағдайда ұзарту (ұзарту) жеткізушінің есебінен жүргізіледі. Барлық құбырлар мен кабельдерді кабельдік арнаға жасырыңыз. Бұл сомаға кондиционерлерді орнатуға байланысты барлық шығындар кіреді. Жиынтықта кондиционерлерге арналған Инсталляцияны орнату (оқшаулаудағы мыс құбыр, электр кабелі, гофрленген құбыр, дренаждық шланг, розетка, кабельдік арна, кипер таспасы, якорь болттары, шпилькалар) – толыққанды кондиционерді толық Орнату және оның сапалы жұмысы үшін жеткізушінің есебінен барлық қажетті диаметрлер мен метраждар. Сыртқы кондиционер блоктарына арналған кронштейндерді орнату (қажет болған жағдайда) жеткізушінің есебінен полиэфир негізіндегі ұнтақ бүріккішпен қапталған жоғары сапалы металдан жасалған құнға кіреді. Кондиционерді орнату кезінде жиһаз бен жабдықты, сондай-ақ еден жабындарын, юбка тақталарын, терезелерді, есіктерді және т.б. шаңнан, дақтардан және кірден қорғауды қамтамасыз ету қажет. Жұмыстарды орындау барысында жиналатын қалдықтар мен құрылыс қоқыстарын әлеуетті өнім беруші және оның есебінен жинауға тиіс. Кондиционерлерді орнатпас бұрын орнату бойынша барлық мәселелерді Тапсырыс берушімен келісу керек. Барлық пайдаланылатын құрылыс және өзге де материалдар ҚР МЕМСТ және ҚНЖЕ сәйкес болуы тиіс. Жеткізуші кондиционерлерді монтаждау/бөлшектеу жұмыстарына арналған құралдардың, жабдықтардың бар екеніне кепілдік береді. Өнім беруші Тапсырыс берушіге келтірген материалдық залал жағдайында өнім беруші залалды өз қаражаты есебінен өтеуге міндетті. Қажет болған жағдайда қосымша материалдарға (шанышқы, кронштейн, көбік, кабель, кабель арна және т.б.) барлық ілеспе шығыстар Шарттың құнына қосылуы тиіс. Шарттың сомасына материалдардың барлық шығындары, соның ішінде барлық ілеспе шығындар кіреді. Егер қосымша материалдарға қажеттілік туындаса, жеткізуші шығындарды өз есебінен жабады. Барлық жұмыстар өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Блокаралық инсталляциясы және іске қосу баптауы бар қабырға
--	--

	үлгісіндегі сплит - жүйелерді бөлшектеу, саны – 1 дана. Ішкі және сыртқы блокты бөлшектеу. Жеткізуші кондиционерлерді бөлшектеу жұмыстарына арналған құралдардың, жабдықтардың бар екеніне кепілдік береді. Барлық жұмыстар өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс. Кепілдік кезеңінде фреон ағып кеткен жағдайда, Жеткізуші ағып кету себебін жоюға және фреонмен бөлінген жүйені өз есебінен толтыруға міндеттенеді. Жұмыстарды атқару нысаны жұмысты қабылдау орнында қабылдауға жауапты тұлға қол қойған растау құжаты болып табылады.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Наименование организатора	Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области
№ конкурса:	№ 17789745-1
Наименование конкурса:	Монтаж демонтаж кондиционеров в отделах филиала НАО по Костанайской области
Номер лота:	№ 87516055-ОКЗ
Наименование лота:	Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	332029.910.000000
Наименование работы:	Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	80000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	80000
Срок выполнения работы:	По истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора, по 31 декабря 2026 года включительно.
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Монтаж/демонтаж кондиционеров в отделе Камыстинского района филиала НАО по Костанайской области (Монтаж/демонтаж кондиционеров 1 настенных). Костанайская область, Камыстинский район, п.Камысты, ул.Ержанова, 66. Монтаж сплит-систем настенного типа с межблочной инсталляцией и установку крепления наружных блоков к внешней стене здания обязательно согласовать с Заказчиком. В состав работ входит: - установка внутренних и наружных блоков; - прокладка магистрали (трассы) между блоками для циркуляции фреона - подключение наружных и внутренних блоков к электрической сети; - проведение пуско-наладочных работ всех климатических систем в сборе. - проведение дренажных труб для отведения конденсата; - сверление стен (при необходимости) - спайка (сварка) труб (при необходимости) - опрессовка системы (азотом либо другими способами); - работы автовышки. Необходимое количество часов - Удлинения фреоновых труб и кабелей питания в случае их недостаточной длины (наращивание) производится за счёт Поставщика. Все трубы и кабеля спрятать в кабель-канал. В сумму включены все расходы связанные с установкой кондиционеров. Установка инсталляции для кондиционеров в комплекте (Труба медная в утеплителе, кабель электрический, труба гофрированная, дренажный шланг, розетка, кабельный канал, киперная лента, анкерные болты, шпильки) – все необходимые диаметры и метражи за счет поставщика для полной установки полноценного кондиционера и качественной его работы. Установка (при необходимости) кронштейнов для наружных блоков кондиционера изготовленные из высококачественного металла, покрытого порошковым напылением на полиэфирной основе за счет поставщика входит в стоимость. При установке кондиционера предусмотреть защиту мебели и оборудования, а также напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе выполнения работ, подлежат уборке потенциальным поставщиком и за его счет. Перед установкой кондиционеров все вопросы по установке согласовывать с Заказчиком. Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК. Поставщик гарантирует, что имеет в наличии инструменты, оборудование для работ по монтажу/демонтажу кондиционеров. В случае материального ущерба, причиненного поставщиком заказчику, поставщик обязан возместить ущерб за счет собственных средств. Все сопутствующие расходы на дополнительные материалы в случае необходимости (вилка, кронштейн, пена, кабель, кабель канал и т.д.) должны быть включены в стоимость договора. В сумму договора входят все затраты на материалы, в том числе все сопутствующие затраты. При возникновении потребности в дополнительных материалах Поставщик покрывает расходы за свой счет. Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и
---	--

	охраны труда, охраны окружающей среды. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 12 месяцев. Демонтаж сплит- систем настенного типа с межблочной инсталляцией и пусконаладкой, в количестве -1 штуки. Демонтаж внутреннего и наружного блока. Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды. В случае утечки фреона в период действия гарантии Поставщик обязуется устранить причину утечки и дозаправить сплит систему фреоном за свой счет. Формой подтверждения выполненных работ является подтверждающий документ, подписанный ответственным за прием по месту выполненных работ.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	