

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798872-1
Сатып алудың атауы:	құрылыс заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88221654-3ЦП1
Лоттың атауы:	Терезелік блок
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, үш ашпалы, үш камералы, шыныпакет
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тариф - Пластик терезе блоктары – жалпы ауданы 4,5 м². 1 м² бағасы – 65 000 теңге, жалпы сомасы – 292 500 теңге. Нақты терезе ойықтарының өлшемдері бойынша анықталады. Жеткізу, дайындау, әкелу және орнату қызметтерімен бірге. Терезе блоктары Қазақстан Республикасының пайдалану жағдайларына арналған ПВХ-профильден жасалуы тиіс. Конструкциясы нақты өлшемдері мен бөлменің мақсатына сәйкес ашылатын-қайырмалы және/немесе ашылмайтын үлгіде болуы мүмкін. Терезе блоктары екі қабатты шыныпакетпен, тиісті фурнитурамен, тығыздағыштармен және толық пайдалануға қажетті барлық бөлшектермен жабдықталуы тиіс. Шыныпакет қажетті жылу және дыбыс оқшаулауын қамтамасыз етуі керек. Терезе ойықтарының нақты өлшемдерін орындаушы терезе конструкцияларын дайындамас бұрын нысанда анықтауы тиіс. Орындаушы әр терезе ойығының енін, биіктігін, диагональдарын, еңістерінің жағдайын және қолданыстағы конструкциялардың ерекшеліктерін ескере отырып, бақылау өлшемдерін өз бетінше жүргізуге міндетті. Алдын ала нақты өлшеусіз терезе дайындауға жол берілмейді. Монтаж жұмыстарына терезе блоктарын орнына орнату, түзету және сенімді бекіту, монтаждық жіктерді монтаж көбігімен және герметикалаушы материалдармен бітеу, терезе алды тақтайларын дайындау және орнату, сыртқы су ағарларды орнату, фурнитураны реттеу, қорғаныш үлдірін алып тастау және жұмыс аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстарын жинау кіреді. Терезе алды тақтайлары ылғалға төзімді материалдан жасалып, нақты ойық өлшемдеріне сәйкес келуі, сенімді бекітілуі және терезе конструкциясымен түйіскен жерлердің герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Терезе конструкциялары жаңа, механикалық зақымдарсыз, жарықтарсыз және ақаусыз болуы, жақтауларының тығыз жабылуын, жылу және дыбыс оқшаулауын, сондай-ақ жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Түсі, терезе блоктарының саны, ашылатын бөліктерінің конфигурациясы және желдеткіш көздердің болуы мен саны нысанда өлшеу жүргізу кезінде тапсырыс берушімен келісіледі.
Саны, көлемі:	4.5
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	196220100, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ. Алаш көшесі 8/1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тариф - Пластик терезе блоктары – жалпы ауданы 4,5 м². 1 м² бағасы – 65 000 теңге, жалпы сомасы – 292 500 теңге. Нақты терезе ойықтарының өлшемдері бойынша анықталады. Жеткізу, дайындау, әкелу және орнату қызметтерімен бірге. Терезе блоктары Қазақстан Республикасының пайдалану жағдайларына арналған ПВХ-профильден жасалуы тиіс. Конструкциясы нақты өлшемдері мен бөлменің мақсатына сәйкес ашылатын-қайырмалы және/немесе ашылмайтын үлгіде болуы мүмкін. Терезе блоктары екі қабатты шыныпакетпен, тиісті фурнитурамен, тығыздағыштармен және толық пайдалануға қажетті барлық бөлшектермен жабдықталуы тиіс. Шыныпакет қажетті жылу және дыбыс оқшаулауын қамтамасыз етуі керек. Терезе ойықтарының нақты өлшемдерін орындаушы терезе конструкцияларын дайындамас бұрын нысанда анықтауы тиіс. Орындаушы әр терезе ойығының енін, биіктігін, диагональдарын, еңістерінің жағдайын және қолданыстағы конструкциялардың ерекшеліктерін ескере отырып, бақылау өлшемдерін өз бетінше жүргізуге міндетті. Алдын ала нақты өлшеусіз терезе дайындауға жол берілмейді. Монтаж жұмыстарына терезе блоктарын орнына орнату, түзету және сенімді бекіту, монтаждық жіктерді монтаж көбігімен және герметикалаушы материалдармен бітеу, терезе алды тақтайларын дайындау және орнату, сыртқы су ағарларды орнату, фурнитураны реттеу, қорғаныш үлдірін алып тастау және жұмыс аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстарын жинау кіреді. Терезе алды тақтайлары ылғалға төзімді материалдан жасалып, нақты ойық өлшемдеріне сәйкес келуі, сенімді бекітілуі және терезе конструкциясымен түйіскен жерлердің герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Терезе конструкциялары жаңа, механикалық зақымдарсыз, жарықтарсыз және ақаусыз болуы, жақтауларының тығыз жабылуын, жылу және дыбыс

оқшаулауын, сондай-ақ жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Түсі, терезе блоктарының саны, ашылатын бөліктерінің конфигурациясы және желдеткіш көздердің болуы мен саны нысанда өлшеу жүргізу кезінде тапсырыс берушімен келісіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798872-1
Наименование закупки:	приобретение строительных товаров
Номер лота:	№ 88221654-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок оконный
Описание лота:	из поливинилхлорида, трехстворчатый, трехкамерный, стеклопакет
Дополнительное описание лота:	Тариф - Пластиковые оконные блоки в количестве 4,5 м², цена за 1 м² 65 000 тг, на общую сумму 292 500 тг, определяемом по результатам точных замеров фактических проемов, общей площадью 4,5 м², с доставкой, изготовлением, поставкой и установкой. Оконные блоки должны быть изготовлены из ПВХ-профиля, предназначенного для эксплуатации в условиях Республики Казахстан. Конструкция — поворотно-откидная и/или глухая в соответствии с фактическими размерами и назначением помещений. Оконные блоки должны комплектоваться двухслойным стеклопакетом, соответствующей фурнитурой, уплотнителями и всеми необходимыми комплектующими для полноценной эксплуатации. Стеклопакет должен обеспечивать необходимую тепло- и звукоизоляцию. Точные размеры оконных проемов определяются Исполнителем непосредственно на объекте до изготовления оконных конструкций. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить контрольные замеры каждого оконного проема с учетом ширины, высоты, диагоналей, состояния откосов и особенностей существующих конструкций. Изготовление окон без предварительного фактического замера не допускается. Монтаж включает установку оконных блоков по месту, выравнивание и надежное крепление конструкций, герметизацию монтажных швов монтажной пеной и герметизирующими материалами, изготовление и установку подоконников, установку отливов, регулировку фурнитуры, удаление защитной пленки и строительного мусора после завершения работ. Подоконники должны быть изготовлены из влагостойкого материала, соответствовать фактическим размерам оконных проемов, надежно закреплены и обеспечивать герметичное примыкание к оконной конструкции. Оконные конструкции должны быть новыми, без механических повреждений, трещин и дефектов, обеспечивать плотное закрывание створок, тепло- и звукоизоляцию, а также защиту от проникновения атмосферных осадков. Цвет, количество оконных блоков, конфигурация створок и наличие/количество форточек согласовываются с Заказчиком непосредственно при проведении замеров на объекте.
Количество:	4.5
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	196220100, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар ул.Алаш 8/1
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тариф - Пластиковые оконные блоки в количестве 4,5 м², цена за 1 м² 65 000 тг, на общую сумму 292 500 тг, определяемом по результатам точных замеров фактических проемов, общей площадью 4,5 м², с доставкой, изготовлением, поставкой и установкой. Оконные блоки должны быть изготовлены из ПВХ-профиля, предназначенного для эксплуатации в условиях Республики Казахстан. Конструкция — поворотно-откидная и/или глухая в соответствии с фактическими размерами и назначением помещений. Оконные блоки должны комплектоваться двухслойным стеклопакетом, соответствующей фурнитурой, уплотнителями и всеми необходимыми комплектующими для полноценной эксплуатации. Стеклопакет должен обеспечивать необходимую тепло- и звукоизоляцию. Точные размеры оконных проемов определяются Исполнителем непосредственно на объекте до изготовления оконных конструкций. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить контрольные замеры каждого оконного проема с учетом ширины, высоты, диагоналей, состояния откосов и особенностей существующих конструкций. Изготовление окон без предварительного фактического замера не допускается. Монтаж включает установку оконных блоков по месту, выравнивание и надежное крепление конструкций, герметизацию монтажных швов монтажной пеной и герметизирующими материалами, изготовление и установку подоконников, установку отливов, регулировку фурнитуры, удаление защитной пленки и строительного мусора после завершения работ. Подоконники должны быть изготовлены из влагостойкого материала, соответствовать фактическим размерам оконных проемов, надежно закреплены и обеспечивать герметичное примыкание к оконной конструкции. Оконные конструкции должны быть новыми, без механических повреждений, трещин и дефектов, обеспечивать плотное закрывание створок, тепло- и звукоизоляцию, а также защиту от

	проникновения атмосферных осадков. Цвет, количество оконных блоков, конфигурация створок и наличие/количество форточек согласовываются с Заказчиком непосредственно при проведении замеров на объекте.
--	--