

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз – Шаңырақ»

Рабочий проект

Сметная документация

Текущий ремонт территории и здания расположенная по адресу: г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а, Жамбылской области

Заказчик:

Директор ТОО «Тараз- Шаңырақ»



Садыгулов М.
Садыгулов М.

Мерке 2026 год

Пояснительная записка

Сметная документация составлена «Текущий ремонт территории и здания расположенная по адресу: г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а, Жамбылской области'»

на 2026 г. с использованием программы АВС-4 редакция 2026.4 в соответствии с общими положениями по применению сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 «Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы»

При составлении сметной документации приняты:

Территориальной район -8

1.Строительно-монтажные работы определены согласно ЭСН РК 8.04-01-2015

2.Налог на добавляемую стоимость -16%

3. Продолжительность работы бригады 4 чел.- 10 дней

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

15 499,718 тыс. тенге

2 137,892 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительстваТекущий ремонт территории и здания расположенная по адресу: г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а, Жамбылской области
(наименование стройки)

Составлен В ЦЕНАХ 2026Г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость,
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Текущий ремонт территории и здания расположенная по адресу: г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а, Жамбылской области	13 361,826			13 361,826
		Итого по главе 2	13 361,826			13 361,826
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13 361,826			13 361,826
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	13 361,826			13 361,826
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	13 361,826			13 361,826
2		В том числе возвратные суммы				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	13 361,826			13 361,826
3		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				
4	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, %				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	13 361,826			13 361,826
5	Решения Правительства	НДС (16%)				2 137,892
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	13 361,826		2 137,892	15 499,718

Директор ТОО "Тараз-Шанырак"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Садыгулов М.



Наименование стройки Текущий ремонт территории и здания расположенная по адресу:
г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а, Жамбылской области

Наименование объекта Текущий ремонт территории и здания расположенная по адресу:
г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а, Жамбылской области

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт территории и здания расположенная по адресу: г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а, Жамбылской области
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	13 361,826	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1 471,307	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,318	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				13 361 826
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 349 454
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>698 080</i>
		машины и механизмы	тенге			632 361
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>121 853</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 380 011
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	318		
	Раздел 1:	Благоустройство				7 624 812
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			142 398
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>73 836</i>
		машины и механизмы	тенге			555 296
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>97 242</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 927 118

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
1	1127-0602-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Розлив вяжущих материалов	т	1,1	276 851	304 536
		из них:				
1.1		машины и механизмы			6 182	6 800
		в том числе оплата труда машинистов			2 100	2 310
1.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,33176	20 496	6 800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2	чел.-ч	0,66352	20 496	2 310
1.2		материалы, изделия и конструкции			270 669	297 736
1.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,133	262 785	297 735
2	1127-0602-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,9 т/м³	м² покрытия	1 758	375	659 250
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			60	105 480
		в том числе оплата труда рабочих			31	54 498
2.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,745856	5 342	105 482
2.2		машины и механизмы			312	548 496
		в том числе оплата труда машинистов			54	94 932
2.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,182832	1 565	286
2.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0548496	133	7
2.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,947616	20 871	145 004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	6,947616	3 482	24 192
2.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	10,421424	19 617	204 437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	10,421424	4 161	43 364
2.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2,193984	8 613	18 897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	2,193984	2 914	6 393
2.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,462656	12 385	18 115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	1,462656	2 914	4 262
2.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,0731328	10 815	791

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0731328	3 482	255
2.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3,839472	42 364	162 655
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	3,839472	4 161	15 976
2.3		материалы, изделия и конструкции			3	5 274
2.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0189864	262 785	4 989
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,758	36	63
3	1127-0602-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=4 Кзтр и Кэм=1,04	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м² покрытия	1 758	22	38 676
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			21	36 918
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			11	19 338
3.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,1431552	6 044	37 129
3.2		материалы, изделия и конструкции			1	1 758
3.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0098448	262 785	2 587
4	212-501-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки П	т	306,066	21 637	6 622 350
	Раздел 2:	Ремонт внутри здания				1 158 974
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			70 252
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			36 764
		машины и механизмы	тенге			676
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 088 046
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
5	1115-0501-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м²	52	2 892	150 384
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			1 351	70 252
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			707	36 764

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,732056	5 116	70 253
5.2		машины и механизмы			13	676
5.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,90944	20	38
5.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,832728	43	36
5.2.3	343-501-0401	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м³/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,58344	991	578
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 528	79 456
5.3.1	232-401-0501	Полотно для натяжного потолка плёночное	м²	50,96	1 559	79 447
6	232-401-0602 ССЦ РК 8.04-08-2025	Потолок подвесной реечный объёмный из алюминия	м²	53	15 773	835 969
7	232-401-1001 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль фиксирующий стеновой для натяжных потолков, алюминиевый	м	53	449	23 797
8	232-401-1004 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль фиксирующий разделительный для натяжных потолков, алюминиевый	м	53	1 249	66 197
9	232-401-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Полотно для натяжного потолка плёночное	м²	53	1 559	82 627
	Раздел 3:	Проёмы				894 440
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			165 029
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			85 779
		машины и механизмы	тенге			5 405
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			1 731
		материалы, изделия и конструкции	тенге			724 006
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34		
10	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	5 447	43 576
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			5 088	40 704
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 616	20 928
10.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,6917232	4 200	40 705
10.2		машины и механизмы			359	2 872
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			119	952

1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,327128	8 613	2 818
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,327128	2 914	953
10.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,653432	83	54
11	1110-0401-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,04</i>	Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах	м²	8	7 098	56 784
		<i>из них:</i>				
11.1		затраты на труд рабочих			5 710	45 680
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 961	23 688
11.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,3430272	4 889	45 678
11.2		машины и механизмы			145	1 160
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			48	384
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,700544	20	14
11.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,068224	43	3
11.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,039936	6 288	251
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,039936	2 439	97
11.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,040768	13 103	534
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,040768	4 161	170
11.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0416	8 440	351
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0416	2 914	121
11.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,44096	21	9
11.3		материалы, изделия и конструкции			1 243	9 944
11.3.1	215-202-0603	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00352	109 237	385
11.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,1208	1 590	4 962
11.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,44	3 196	4 602
12	223-207-0202 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м²	8	86 156	689 248
13	1115-0202-0903 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	20,8	3 593	74 735

1	2	3	4	5	6	7
		<i>из них:</i>				
13.1		затраты на труд рабочих			2 582	53 706
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 351	28 101
13.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,3147949	5 206	53 699
13.2		машины и механизмы			52	1 082
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			15	312
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,042432	6 288	267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,042432	2 439	103
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0297024	13 103	389
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0297024	4 161	124
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0297024	8 440	251
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0297024	2 914	87
13.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,8974368	180	162
13.3		материалы, изделия и конструкции			959	19 947
13.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,07904	225	18
13.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,4336	187	455
13.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	266,656	73	19 466
14	1115-0302-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	20,8	1 447	30 097
		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			1 199	24 939
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			628	13 062
14.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,964544	5 024	24 942
14.2		машины и механизмы			14	291
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4	83
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0042432	6 288	27
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0042432	2 439	10
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,031824	8 440	269
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,031824	2 914	93
14.3		материалы, изделия и конструкции			234	4 867
14.3.1	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,013104	218 283	2 860
14.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,608	116	1 231

1	2	3	4	5	6	7
14.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,06448	1 103	71
14.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,17472	4 057	709
	Раздел 4:	Установка бамбуковой панели				2 716 336
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			425 502
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			222 882
		машины и механизмы	тенге			57 716
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			20 262
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 233 118
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	107		
15	1115-0701-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка внутренних стен панелями декоративными на клею	м²	614	1 163	714 082
		<i>из них:</i>				
15.1		затраты на труд рабочих			693	425 502
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			363	222 882
15.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	99,57852	4 273	425 499
15.2		машины и механизмы			94	57 716
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	20 262
15.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	6,88908	8 252	56 849
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	6,88908	2 914	20 075
15.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,75768	98	368
15.3		материалы, изделия и конструкции			376	230 864
15.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	122,8	187	22 964
15.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	92,1	2 261	208 238
16	232-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм	м²	614	3 261	2 002 254
	Раздел 5:	Ремонт системы отопления				967 264
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			546 273
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			278 819

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			13 268
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			2 618
		материалы, изделия и конструкции	тенге			407 723
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		
17	1215-0102-0801 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кэтр и Кэм=1,03</i>	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	13	2 895	37 635
		<i>из них:</i>				
17.1		затраты на труд рабочих			2 750	35 750
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 414	18 382
17.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,8374	4 046	35 756
17.2		машины и механизмы			145	1 885
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			56	728
17.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,299936	6 288	1 886
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,299936	2 439	732
18	1118-0301-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	39,975	4 583	183 205
		<i>из них:</i>				
18.1		затраты на труд рабочих			1 797	71 835
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			911	36 417
18.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,8516929	5 185	71 821
18.2		машины и механизмы			40	1 599
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			13	520
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0625765	6 288	393
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0625765	2 439	153
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0487175	13 103	638
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0487175	4 161	203
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0487175	8 440	411
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0487175	2 914	142
18.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,3155515	21	175
18.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	109 771
18.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	103,935	1 056	109 755

1	2	3	4	5	6	7
19	245-102-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	24,6	2 231	54 883
20	245-102-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт	секция	13,5	2 832	38 232
21	1215-0101-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	200	1 016	203 200
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			965	193 000
		в том числе оплата труда рабочих			496	99 200
21.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	42,83976	4 505	192 993
21.2		машины и механизмы			9	1 800
		в том числе оплата труда машинистов			3	600
21.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,206	6 288	1 295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,206	2 439	502
21.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,798	82	557
21.3		материалы, изделия и конструкции			42	8 400
21.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,86	5 901	5 075
21.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	5,48	604	3 310
22	1215-0101-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	м трубопроводов	40	1 016	40 640
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			965	38 600
		в том числе оплата труда рабочих			496	19 840
22.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,567952	4 505	38 599
22.2		машины и механизмы			9	360
		в том числе оплата труда машинистов			3	120
22.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0412	6 288	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0412	2 439	100
22.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,3596	82	111
22.3		материалы, изделия и конструкции			42	1 680
22.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,172	5 901	1 015
22.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,096	604	662

1	2	3	4	5	6	7
23	1116-0303-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 20 мм	м трубопровода	40	486	19 440
		<i>из них:</i>				
23.1		затраты на труд рабочих			457	18 280
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			232	9 280
23.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1824	5 746	18 286
23.2		машины и механизмы			17	680
23.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001632	8 440	14
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,001632	2 914	5
23.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,60264	21	76
23.2.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	6,70752	91	610
23.3		материалы, изделия и конструкции			12	480
23.3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	39,2	5	196
23.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,24	1 186	285
24	241-205-1201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	40	178	7 120
25	1116-0303-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм	м трубопровода	200	844	168 800
		<i>из них:</i>				
25.1		затраты на труд рабочих			809	161 800
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			410	82 000
25.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,152	5 746	161 761
25.2		машины и механизмы			24	4 800
25.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01632	8 440	138
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,01632	2 914	48
25.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,8732	21	228
25.2.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	49,368	91	4 492
25.3		материалы, изделия и конструкции			11	2 200
25.3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	123	10	1 230

1	2	3	4	5	6	7
25.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,8	1 186	949
26	241-205-1203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	200	450	90 000
27	241-208-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	10	58	580
28	241-208-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	115	690
29	242-202-0304 ПрСЦ 04.2026 № 1-3	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	6 185	61 850
30	1118-0401-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка бака расширительного круглого и прямоугольного, вместимость 0,5 м³	бак	1	60 989	60 989
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			27 008	27 008
		в том числе оплата труда рабочих			13 700	13 700
30.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,30604	5 090	27 008
30.2		машины и механизмы			2 144	2 144
		в том числе оплата труда машинистов			650	650
30.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0408	13 115	535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0408	2 914	119
30.2.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см²) до 10 МПа (100 кгс/см²)	маш.-ч	0,408	125	51
30.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0204	13 103	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0204	4 161	85
30.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,153	8 440	1 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,153	2 914	446
30.3		материалы, изделия и конструкции			31 837	31 837
30.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	781	31
30.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,57	36	21
30.3.3	261-302-0219	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м³	шт.	1	31 732	31 732
30.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	446	36
30.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,04	426	17

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)



М. Садыгулов

Садыгулов М.

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки - Текущий ремонт территории и здания расположенная по адресу: г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а,
Жамбылской области

Объект номер - 2025-1-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-01

на Текущий ремонт территории и здания расположенная по адресу: г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а,
Жамбылской области

Наименование объекта - Текущий ремонт территории и здания расположенная по адресу: г.Тараз улица 3 пер. Автомобильная 14а,
Жамбылской области

Основание: Дефектный акт

Составлен в ценах 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20158Т	003-0125 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	99,57852	4 273	-	-	425 499,00
						--	--	-	
2	20527Т	009-0127 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	51,407712	4 505	-	-	231 592,00
						--	--	-	
3	20244Т	004-0140 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,3344	5 746	-	-	180 047,00
						--	--	-	
4	20311Т	005-0136 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,745856	5 342	-	-	105 482,00
						--	--	-	
5	20238Т	004-0134 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,8516929	5 185	-	-	71 821,00
						--	--	-	
6	20168Т	003-0135 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,732056	5 116	-	-	70 253,00
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	20169Т	003-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,3147949	5 206	-	-	53 699,00
						--	--	-	
8	20094Т	002-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,3430272	4 889	-	-	45 678,00
						--	--	-	
9	20523Т	009-0123 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,6917232	4 200	-	-	40 705,00
						--	--	-	
10	20318Т	005-0143 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,1431552	6 044	-	-	37 129,00
						--	--	-	
11	20521Т	009-0121 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,8374	4 046	-	-	35 756,00
						--	--	-	
12	20237Т	004-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,30604	5 090	-	-	27 008,00
						--	--	-	
13	20167Т	003-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,964544	5 024	-	-	24 942,00
						--	--	-	
14	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,0175203	3 582,07	-	-	(121853)
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				--	1 349 454,00
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	318,2684				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	1 349 454,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,7896% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	2107C	321-101-0402 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	10,421424	19 617	-	4 161	204 437,00
						--	--	43 363,55	
16	3462C	321-209-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3,839472	42 364	-	4 161	162 655,00
						--	--	15 976,04	
17	2106C	321-101-0302 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,947616	20 871	-	3 482	145 004,00
						--	--	24 191,6	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,2522% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
18	723C	314-401-1201 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	6,88908	8 252	-	2 914	56 849,00
						--	--	20 074,78	
19	2474C	315-102-0102 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2,521112	8 613	-	2 914	21 714,00
						--	--	7 346,52	
20	2478C	321-211-0201 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,462656	12 385	-	2 914	18 115,00
						--	--	4 262,18	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,9583% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
21	1239C	321-202-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,33176	20 496	-	6 964	6 800,00
						--	--	2 310,38	
22	3388C	315-202-1302 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	56,07552	91	-	-	5 103,00
						--	--	-	
23	1569C	314-504-0501 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6963237	6 288	-	2 439	4 378,00
						--	--	1 698,33	
24	2509C	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3227959	8 440	-	2 914	2 724,00
						--	--	940,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2468C	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1395879	13 103	-	4 161	1 829,00
						--	--	580,83	
26	3006C	314-503-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,0731328	10 815	-	3 482	791,00
						--	--	254,65	
27	2577C	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,1576	82	-	-	669,00
						--	--	-	
28	3424C	343-501-0401 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м³/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,58344	991	-	-	578,00
						--	--	-	
29	698C	314-101-0103 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0408	13 115	-	2 914	535,00
						--	--	118,89	
30	2875C	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,2323515	21	-	-	488,00
						--	--	-	
31	1523C	343-102-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,75768	98	-	-	368,00
						--	--	-	
32	1045C	313-403-0401 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Нарезчик швов	маш.-ч	0,182832	1 565	-	-	286,00
						--	--	-	
33	1240C	321-202-0201 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,37124	133	-	-	182,00
						--	--	-	
34	3404C	313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,8974368	180	-	-	162,00
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	2485C	343-401-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,653432	83	-	-	54,00
36	521C	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Дрели электрические	маш.-ч	2,609984	20	-	-	52,00
37	2011C	324-105-0401 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,408	125	-	-	51,00
38	1146C	343-202-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,900952	43	-	-	39,00
Всего строительные машины и механизмы				тенге				121 853	633 864,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 75,7814% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>									
39	102735C	212-501-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	306,066	21 637	19 196	-	6 622 350,00
40	330454C	232-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	614	3 261	3 214	-	2 002 254,00
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,4016% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>									
41	388337C	232-401-0602 ССЦ РК 8.04-08-2025	Потолок подвесной реечный объемный из алюминия	м²	53	15 773	15 357	-	835 969,00
42	287752C	223-207-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м²	8	86 156	85 025	-	689 248,00
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,817% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>									
43	144655C	216-201-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,1618312	262 785	251 773	-	305 312,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	320547C	217-701-0218 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	92,1	2 261	2 232	-	208 238,00
						--	--	-	
45	293168C	232-401-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Полотно для натяжного потолка плёночное	м²	103,96	1 559	1 518	-	162 074,00
						--	--	-	
46	280188C	245-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	103,935	1 056	1 043	-	109 755,00
						--	--	-	
47	154858C	241-205-1203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	200	450	443	-	90 000,00
						--	--	-	
48	376405C	232-401-1004 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль фиксирующий разделительный для натяжных потолков, алюминиевый	м	53	1 249	1 217	-	66 197,00
						--	--	-	
49	283090C	242-202-0304 ПрССЦ 04.2026 № 1-3	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	6 185	6 108	-	61 850,00
						--	--	-	
50	260388C	245-102-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	24,6	2 231	2 202	-	54 883,00
						--	--	-	
51	260382C	245-102-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт	секция	13,5	2 832	2 774	-	38 232,00
						--	--	-	
52	261610C	261-302-0219 ССЦ РК 8.04-08-2025	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м³	шт.	1	31 732	30 882	-	31 732,00
						--	--	-	
53	376403C	232-401-1001 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль фиксирующий стеновой для натяжных потолков, алюминиевый	м	53	449	438	-	23 797,00
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	280106C	236-101-0116 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	125,2336	187	182	-	23 419,00
						--	--	-	
55	309297C	232-503-0103 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	266,656	73	69	-	19 466,00
						--	--	-	
56	154856C	241-205-1201 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	40	178	175	-	7 120,00
						--	--	-	
57	146645C	217-605-0108 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	1,032	5 901	5 829	-	6 090,00
						--	--	-	
58	144766C	217-101-0401 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,1208	1 590	1 569	-	4 962,00
						--	--	-	
59	316029C	235-202-0118 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,44	3 196	3 155	-	4 602,00
						--	--	-	
60	146649C	217-605-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	6,576	604	573	-	3 972,00
						--	--	-	
61	149589C	236-202-0301 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Краска вододispersионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,013104	218 283	212 053	-	2 860,00
						--	--	-	
62	287729C	217-105-0102 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,04	1 186	1 170	-	1 233,00
						--	--	-	
63	249453C	261-201-0342 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,608	116	112	-	1 231,00
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	181699C	241-221-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	123	10	10	-	1 230,00
						--	--	-	
65	315998C	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,17472	4 057	4 009	-	709,00
						--	--	-	
66	165071C	241-208-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	115	113	-	690,00
						--	--	-	
67	274917C	241-208-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	10	58	58	-	580,00
						--	--	-	
68	131551C	215-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00352	109 237	107 143	-	385,00
						--	--	-	
69	181697C	241-221-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	39,2	5	4	-	196,00
						--	--	-	
70	249132C	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	2,328	36	36	-	84,00
						--	--	-	
71	315996C	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,06448	1 103	1 088	-	71,00
						--	--	-	
72	278579C	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	446	438	-	36,00
						--	--	-	
73	149395C	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	781	768	-	31,00
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	249131C	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,07904	225	225	-	18,00
75	329346C	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,04	426	419	-	17,00
Всего строительные материалы и конструкции				тенге				--	11 380 892,00

Составил



Садыгулов М.