

**Республика Казахстан
ИП Обыденная Екатерина Викторовна
Лицензия № 21023453**

Заказчик: КГУ «Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска»

Сметная стоимость

в текущих ценах с НДС: 1 702,495 тыс. тенге

в том числе СМР: 1 467,668 тыс. тенге

Сметная документация

**Текущий ремонт входной группы, Отдела занятости и социальных программ акимата
города Петропавловска, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 36**

Руководитель ИП Обыденная Екатерина Викторовна



Обыденная Е.В.

**г. Петропавловск
2026г.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту «Текущий ремонт входной группы, Отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловска, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 36» составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2026.8).

Территориальный район строительства:

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 16%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2026 г.

Заказчик: КГУ «Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска»

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

1 702,495 тыс. тенге

234,827 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 28" Сентябрь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт входной группы,Отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловска, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 36

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	без_шифра	Текущий ремонт входной группы,Отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловска, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 36	1 407,025			1 407,025
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	1 407,025			1 407,025
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 407,025			1 407,025
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 407,025			1 407,025
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль %				
		Итого по части II в сметных ценах:	1 407,025			1 407,025
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
3		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	1 407,025			1 407,025
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
4	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	1 467,668			1 467,668
		Итого по части II в прогнозных ценах:	1 467,668			1 467,668
5		- в том числе на 2026 г.	1 467,668			1 467,668
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	1 467,668			1 467,668
6		- в том числе затраты по части II	1 467,668			1 467,668
7	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				234,827
		Итого налог на добавленную стоимость			234,827	234,827
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 467,668		234,827	1 702,495

Руководитель



Обыденная Е.В.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Шифр стройки
Наименование стройки

26.09.2026
Текущий ремонт входной группы, Отдела занятости и социальных программ акимата
города Петропавловска, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 36

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	2-01-00-01	Текущий ремонт входной группы	ИД	Листинг исходных данных
2	3	Смета	2-01-00-01	Текущий ремонт входной группы	Q9	подробная локальная смета
3	14	Смета	2-01-00-01	Текущий ремонт входной группы	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение Г)

Исходные данные : Э1070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1070'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.01''''*'
2	Ю''Текущий ремонт входной группы,Отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловска, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 36'26.09.2026''''2-01-00-01'Текущий ремонт входной группы*
3	F(49)'construction=Текущий ремонт входной группы,Отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловска, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 36'construction-cipher=26.09.2026'estimate=Текущий ремонт входной группы'estimate-cipher=2-01-00-01*
4	РДемонтажные работы*
5	ПКрыльцо*
6	E12-150101-0102(PC295913)'4"Перила для лестницы. Разборка'м*
7	E1146-0301-1501'2,4"Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объем более 1 м³, бетон класса В7,5\Демонтаж крыльца'\м³*
8	П2Проемы*
9	E12-060101-0902(PC295913)'1.2"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке'шт.*
10	E12-060101-1001(PC295913)'2,8.2"Полотна дверные. Снятие'м²*
11	РМонтажные работы*
12	ПКрыльцо*
13	E1101-0102-0202'1,4"Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2'м³*
14	E1101-0701-1502'0,6"Устройство основания под фундамент щебеночного'м³ основания*
15	E1106-0301-0101(PC100463PC279178=1,02)'0,6"Устройство бетонной подготовки'м³*
16	E1106-101-219(PC274377)(PC100533)(PM295570)'1,8"Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м³*
17	C1212-101-0608'1,015.1,8"Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4'м³*
18	C1214-403-0101'55,08:1000"Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
19	E1111-0103-0101'5,5"Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм'м² стяжки*
20	E1111-0212-0104(PC295970)'5,5"Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей'м²*
21	C1231-202-0903'5,5"Нескользящая и морозостойкая плитка для ступеней для крыльца'м²*
22	E1109-0103-0301'4"Монтаж металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород'м ограждения*
23	П2Проемы*
24	E1110-0401-0201(PC295688)'2,8.2"Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах'м²*
25	C1223-207-0102'2,8.2"Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный'м²*
26	E12-060102-0901(PC373087PC133849)'0,7.2"Блок оконный из ПВХ профилей. Замена'м²*
27	П2Утепление труб*
28	E1126-0101-1001(PC295727PC297006=1,1)'2"Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
29	E1110-0103-0104'0,5"Устройство конструкций деревянных чистых каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны\короб над трубами'\м²*
30	К*

Наименование стройки Текущий ремонт входной группы, Отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловска, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 36

Наименование объекта

**Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)**

на Текущий ремонт входной группы

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 1 407,025 тыс. тенге
Средства на оплату труда 456,338 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,096 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.08.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				1 407 025
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			413 581
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>теңге</i>			<i>213 717</i>
		машины и механизмы	тенге			131 196
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>теңге</i>			<i>42 757</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			862 248
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				312 212
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			198 057
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>теңге</i>			<i>101 988</i>
		машины и механизмы	тенге			113 863
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>теңге</i>			<i>38 114</i>

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	теңге			292
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
Крыльцо						
1	1215-0101-0102 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Перила для лестницы. Разборка	м	4	3 225	12 900
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			3 134	12 536
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 611	6 444
1.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,599432	4 822	12 534
1.2		машины и механизмы			18	72
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			5	20
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,007412	6 626	49
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,007412	2 611	19
1.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,24852	100	25
1.3		материалы, изделия и конструкции			73	292
1.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0296	5 901	175
1.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1892	604	114
2	1146-0301-1501 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объем более 1 м³, бетон класса В7,5\Демонтаж крыльца\	м³	2,4	101 944	244 666
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			54 867	131 681
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			28 278	67 867
2.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	25,99296	5 066	131 680
2.2		машины и механизмы			47 077	112 985
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			15 760	37 824
2.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	12,12288	9 148	110 900
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	12,12288	3 120	37 823
2.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	24,24576	86	2 085
Проемы						

1	2	3	4	5	6	7
3	1206-0101-0902 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	2	22 434	44 868
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			22 031	44 062
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			11 327	22 654
3.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,802588	4 495	44 063
3.2		машины и механизмы			403	806
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			135	270
3.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,086546	9 148	792
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,086546</i>	<i>3 120</i>	<i>270</i>
3.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,172874	86	15
4	1206-0101-1001 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м²	5,6	1 746	9 778
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			1 746	9 778
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			897	5 023
4.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,2145312	4 414	9 775
	Раздел 2:	Монтажные работы				1 094 813
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			215 524
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>теңге</i>			<i>111 729</i>
		машины и механизмы	тенге			17 333
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>теңге</i>			<i>4 643</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			861 956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	43		
		Крыльцо				
5	1101-0102-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³	1,4	10 635	14 889
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
5.1		затраты на труд рабочих			10 635	14 889
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			5 336	7 470
5.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,96352	5 024	14 889
6	1101-0701-1502 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 47</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Устройство основания под фундамент щебеночного	м³ основания	0,6	21 178	12 707
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			4 545	2 727
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 280	1 368
6.1.1	001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,5712	4 774	2 727
6.2		машины и механизмы			5 927	3 556
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 941	1 165
6.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,30912	9 148	2 828
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,30912</i>	<i>3 120</i>	<i>964</i>
6.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,61824	17	11
6.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	0,05376	13 351	718
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05376</i>	<i>3 728</i>	<i>200</i>
6.3		материалы, изделия и конструкции			10 706	6 424
6.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,69	9 305	6 420
6.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,09	36	3
7	1106-0301-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Устройство бетонной подготовки	м³	0,6	46 230	27 738
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			6 370	3 822
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 304	1 982
7.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9072	4 213	3 822
7.2		машины и механизмы			2 959	1 775
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			634	380

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,12096	14 531	1 758
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,12096</i>	<i>3 120</i>	<i>377</i>
7.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,32256	31	10
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008736	8 977	8
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0008736</i>	<i>3 120</i>	<i>3</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			36 901	22 141
7.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0012	36	
7.3.2	212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,612	34 460	21 090
7.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,15	7 006	1 051
8	1106-0101-0219 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,12</i>	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	1,8	15 470	27 846
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			10 094	18 169
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			5 235	9 423
8.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,60864	5 035	18 170
8.2		машины и механизмы			4 602	8 284
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 020	1 836
8.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2159136	63	14
8.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,5253696	14 531	7 634
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5253696</i>	<i>3 120</i>	<i>1 639</i>
8.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,086688	295	26
8.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0054432	12 436	68
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0054432</i>	<i>3 120</i>	<i>17</i>
8.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0197568	13 925	275
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0197568</i>	<i>4 456</i>	<i>88</i>
8.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0296352	8 977	266
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0296352</i>	<i>3 120</i>	<i>92</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			774	1 393
8.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00072	101 324	73
8.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00018	64 654	12
8.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,01314	36	

1	2	3	4	5	6	7
8.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,09	2 236	201
8.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,0648	4 684	304
8.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1836	2 146	394
8.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	861	31
8.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,054	7 006	378
9	212-101-0608 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,827	37 153	67 879
10	214-403-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05508	310 726	17 115
11	1111-0103-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	5,5	2 470	13 586
		<i>из них:</i>				
11.1		затраты на труд рабочих			1 635	8 993
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			856	4 708
11.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,07548	4 334	8 995
11.2		машины и механизмы			92	506
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			35	193
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,074041	6 626	491
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,074041	2 611	193
11.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,528781	31	16
11.3		материалы, изделия и конструкции			743	4 087
11.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,1122	36 385	4 082
11.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1925	36	7
12	1111-0212-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,06</i>	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м²	5,5	8 011	44 061
		<i>из них:</i>				
12.1		затраты на труд рабочих			7 521	41 366
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 937	21 654
12.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,98127	5 183	41 367

1	2	3	4	5	6	7
12.2		машины и механизмы			60	330
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			19	105
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013409	6 626	89
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,013409</i>	<i>2 611</i>	<i>35</i>
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,009328	13 925	130
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,009328</i>	<i>4 456</i>	<i>42</i>
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,009328	8 977	84
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,009328</i>	<i>3 120</i>	<i>29</i>
12.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,130592	160	21
12.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,135839	41	6
12.3		материалы, изделия и конструкции			430	2 365
12.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0077	36	
12.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	22	78	1 716
12.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,87	145	271
12.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,375	187	257
12.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,11	1 103	121
13	231-202-0903 <i>ПрСЦ 08.2026 № 1-2</i>	Нескользящая и морозостойкая плитка для ступеней для крыльца	м²	5,5	11 874	65 307
14	1109-0103-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Монтаж металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м ограждения	4	40 607	162 428
		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			12 176	48 704
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			6 314	25 256
14.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,7952	6 248	48 704
14.2		машины и механизмы			291	1 164
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			96	384
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,018368	6 626	122
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,018368</i>	<i>2 611</i>	<i>48</i>
14.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25984	295	77
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,107968	8 977	969

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,107968</i>	<i>3 120</i>	<i>337</i>
14.3		материалы, изделия и конструкции			28 140	112 560
14.3.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0836	1 180 013	98 649
14.3.2	232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26x54 мм ГОСТ 8242-88	м	4,08	2 941	11 999
14.3.3	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,006	34 610	208
14.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,004	36	
14.3.5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,012	1 251	15
14.3.6	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,8	2 108	1 686
Проемы						
15	1110-0401-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах	м²	5,6	12 373	69 289
		<i>из них:</i>				
15.1		затраты на труд рабочих			10 967	61 415
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			5 687	31 847
15.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,7386752	5 232	61 417
15.2		машины и механизмы			165	924
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			55	308
15.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5281024	19	10
15.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0514304	42	2
15.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0301056	6 626	199
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0301056</i>	<i>2 611</i>	<i>79</i>
15.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0307328	13 925	428
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0307328</i>	<i>4 456</i>	<i>137</i>
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03136	8 977	282
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03136</i>	<i>3 120</i>	<i>98</i>
15.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,332416	23	8
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 241	6 950
15.3.1	215-202-0603	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,002464	103 583	255
15.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,18456	1 590	3 473

1	2	3	4	5	6	7
15.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,008	3 196	3 222
16	223-207-0102 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный	м²	5,6	84 681	474 214
17	1206-0102-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,09</i>	Блок оконный из ПВХ профилей. Замена	м²	1,4	63 237	88 532
		<i>из них:</i>				
17.1		затраты на труд рабочих			6 720	9 408
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 485	4 879
17.1.1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,002112	4 699	9 408
17.2		машины и механизмы			200	280
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			68	95
17.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,027468	19	1
17.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1097194	42	5
17.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0035098	6 626	23
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0035098</i>	<i>2 611</i>	<i>9</i>
17.2.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0730954	25	2
17.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,027468	8 977	247
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,027468</i>	<i>3 120</i>	<i>86</i>
17.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1646554	23	4
17.3		материалы, изделия и конструкции			56 317	78 844
17.3.1	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,4	54 120	75 768
17.3.2	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6,02	191	1 150
17.3.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	3,5938	259	931
17.3.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3,5938	89	320
17.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,2114	3 196	676
		Утепление труб				
18	1126-0101-1001 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	2 527	5 054

1	2	3	4	5	6	7
		<i>из них:</i>				
18.1		затраты на труд рабочих			1 463	2 926
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			766	1 532
18.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,47264	6 190	2 926
18.2		машины и механизмы			251	502
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			87	174
18.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,056	8 977	503
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,056	3 120	175
18.3		материалы, изделия и конструкции			813	1 626
18.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,004	3 172	13
18.3.2	234-303-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	2,2	373	821
18.3.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,3	2 294	688
18.3.4	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0286	3 680	105
19	1110-0103-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Устройство конструкций деревянных чистых каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны\короб над трубами\	м²	0,5	8 334	4 168
		<i>из них:</i>				
19.1		затраты на труд рабочих			6 210	3 105
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 220	1 610
19.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6048	5 134	3 105
19.2		машины и механизмы			23	12
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			6	3
19.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,004256	121	1
19.2.2	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,014	174	2
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000952	8 977	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,000952	3 120	3
19.3		материалы, изделия и конструкции			2 101	1 051
19.3.1	215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0038	88 455	336
19.3.2	215-301-1001	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 3 мм	м³	0,0017	382 097	650
19.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0485	861	42

1	2	3	4	5	6	7
19.3.4	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0000195	1 174 643	23

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-00-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.08.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	223-207-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный	м²	5,6	84 681	474 214
2	222-503-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0836	1 180 013	98 649
3	223-102-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,4	54 120	75 768
4	212-101-0608 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,827	37 153	67 879
5	231-202-0903 ПрСЦ 08.2026 № 1-2	Нескользящая и морозостойкая плитка для ступеней для крыльца	м²	5,5	11 874	65 307
6	212-101-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,612	34 460	21 090
7	214-403-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05508	310 726	17 115
8	232-602-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Поручень, тип П-1, размер 26x54 мм ГОСТ 8242-88	м	4,08	2 941	11 999
9	211-201-0606 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,69	9 305	6 420
10	212-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,1122	36 385	4 082
11	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,2194	3 196	3 897
12	217-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,18456	1 590	3 473

1	2	3	4	5	6	7
13	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	22	78	1 716
14	217-301-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,8	2 108	1 686
15	217-101-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6,02	191	1 150
16	223-503-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПСУЛ	м	3,5938	259	931
17	234-303-0114 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	2,2	373	821
18	234-304-2701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,3	2 294	688
19	215-301-1001 ССЦ РК 8.04-08-2025	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 3 мм	м³	0,0017	382 097	650
20	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1836	2 146	394
21	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0038	88 455	336
22	223-503-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая	м	3,5938	89	320
23	218-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,0648	4 684	304
24	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,87	145	271
25	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,375	187	257
26	215-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,002464	103 583	255
27	216-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,006	34 610	208
28	217-301-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,09	2 236	201

1	2	3	4	5	6	7
29	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0296	5 901	175
30	218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,204	7 006	1 429
31	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,11	1 103	121
32	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1892	604	114
33	217-701-0219 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0286	3 680	105
34	215-204-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00072	101 324	73
35	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0845	861	73
36	236-106-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0000195	1 174 643	23
37	217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,012	1 251	15
38	261-107-0837 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,004	3 172	13
39	216-102-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00018	64 654	12
40	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,30854	36	11
		Итого материальные ресурсы	тенге			862 248
		Всего по ведомости:	тенге			862 248