



Форма 1

1 397,995 тыс. тенге
192,827 тыс. тенге

(ссылка на документ утверждения)

2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Алматинская область Енбекшиказахский район Ташкентский сельский округ оазо Ташкентсаз
(наименование стройки)

Составлен в ценах на 01.07. 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
1	Дзир	Дорожные знаки и разметки ул. Касымова и ул. Гагарина	1 205,168			1 205,168
		Итого по главе 7	1 205,168			1 205,168
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 205,168			1 205,168
		Налог на добавленную стоимость			192,827	192,827
		ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ ПОДРЯДЧИКА	1 205,168		192,827	1 397,995

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

Подрядчик

М.П.

" " 20 г.

М.П.

" " 20 г.

Наименование стройки - Алматинская область Енбекшиказахский район Ташкенсазский саяский округ село Ташкенсаз
Шифр стройки ДЗиР
Наименование объекта -
Шифр объекта ДЗиР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Дорожные знаки и разметки ул. Казымова и ул. Гагарина

(наименование работы затрат)

Основание

Сметная стоимость

1205,168

тыс. тенг

Сметная заработная плата

345,712

тыс. тенг

Нормативная трудоемкость

0,059

тыс. чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	затраты рабочих- строителей	затраты машинистов	затраты материалы		
											затраты рабочих- строителей	затраты машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	1127-0802-0101 ЭСН РК 8.04-01- 2024 Кзр и Кзм=1,08	Установка знака дорожного на металлической стойке	шт.	8	21 378 18 369	2 330 695	171024 146952	18640 5560	5432	--	--	171024
2	251-102-0713 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	8	14 771	--	113320	--	113320	--	--	113320
3	251-101-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Знак дорожный односторонний со свеговозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11- 3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	4	8 137	--	31212	--	31212	--	--	31212
4	251-101-0112 ССЦ РК 8.04-08-2025	Знак дорожный односторонний со свеговозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм	шт.	4	7 822	--	30004	--	30004	--	--	30004

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость		Общая стоимость, тенге
					единицы измерения, тенге	6	
1	2	3	4	5	6	7	7
I. Материалы							
1	251-103-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	222,528	2 017	448 839	
2	251-201-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	22,284	8 609	191 843	
3	251-102-0713 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	8	14 771	118 168	
4	251-101-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	4	8 137	32 548	
5	251-101-0112 ССЦ РК 8.04-08-2025	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм	шт.	4	7 822	31 288	
6	217-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,128	1 590	25 644	
7	251-201-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	3,426	4 707	16 126	
8	251-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	9,888	486	4 806	
9	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00384	954 056	3 664	
10	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	789 006	1 221	
11	218-103-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скотч бумажный 50 м	рулон	5,7696	160	923	
12	236-203-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0004496	1 086 624	489	

1	2	3	4	5	6	7
13	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002704	1 068 179	289
14	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	8		
		Итого материальные ресурсы	тенге			839 842
		Всего по ведомости:	тенге			839 842

Наименование стройки - Алматинская область Енбекшиказахский район Ташкенсазский сельский округ село Ташкенсаз
Объект номер - ДзиР

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-01

на Дорожные знаки и разметки ул. Касимова и ул. Гагарина

Наименование объекта -
Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.07.2026 г.

Составлен в текущих ценах на 01.07.2026 г.										
№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование		Отпускная цена на единицу обоснование		Стоимость (Всего)
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ										
1	20305Т	005-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,648	5 539	--	--	153 142,00	
2	20314Т	005-0139 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,947008	6 515	--	--	116 925,00	
3	20318Т	005-0143 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,664	7 000	--	--	81 648,00	
4	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,06928	3 956,93	--	--	(8188)	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге	59,3283				337 524,00	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ										
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге					337 524,00	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ										
						Эксплуатация машин			Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,6605% ПРИ ПОРОГЕ 80%)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1069С	311-601-0901 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,9504	16 705	---	4 820 4 580,93	15 876,00
6	3386С	331-101-0201 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	0,648	8 895	---	3 375 2 187	5 764,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,3793% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
7	2509С	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,287712	9 449	---	3 375 971,03	2 719,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9602% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
8	3452С	315-101-0301 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,7864	698	---	---	1 945,00
9	2468С	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,131328	14 597	---	4 820 633	1 917,00
10	2478С	321-211-0201 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,05184	13 567	---	3 375 174,96	703,00
11	2875С	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,34576	22	---	---	52,00
12	521С	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	0,44064	21	---	---	9,00
			Всего строительных машин и механизмы	тенге			---	8 188	28 985,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,15% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
13	249568С	251-103-0204 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	222,528	2 017	1 990	---	448 839,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	311812C	251-201-0501 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	22,284	8 609	8 482		191 843,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,4919% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
15	280047C	251-102-0713 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	8	14 771	14 560		118 168,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,3581% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
16	239564C	251-101-0109 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	4	8 137	8 036		32 548,00
17	239568C	251-101-0112 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм	шт.	4	7 822	7 723		31 288,00
18	144766C	217-101-0401 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,128	1 590	1 569		25 644,00
19	311813C	251-201-0502 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	3,426	4 707	4 643		16 126,00
20	249572C	251-103-0206 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	9,888	486	478		4 806,00
21	144746C	217-101-0107 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00384	954 056	940 554		3 664,00
22	149219C	236-101-0107 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	789 006	775 862		1 221,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	320550С	218-103-0204 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Скотч бумажный 50 м	рулон	5,7696	160	158		923,00
24	278580С	236-203-0105 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0004496	1 086 624	1 068 966		489,00
25	272105С	236-104-0103 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002704	1 068 179	1 051 724		289,00
26	295892С	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	8	0			
Всего строительные материалы и конструкции				тенге					875 847,00

Исходные данные : Э550

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э550'K9QЖ5'П8Н2ХМШ1В1П"5,6""*"
2	Ю"Алматинская область Енбекшиказахский район Ташкентский есельский округ село Ташкент'Дзир'Дзир'7'07-01-01'Дорожные знаки и разметки ул. Касимова и ул. Гагарина*
3	X0,95900751=Ф1*
4	H60=Ф1*
5	H61=Ф1*
6	H62=Ф1*
7	H63=0,95956*
8	E1127-0802-01018"Установка знака дорожного на металлической стойке'шт.*"
9	C1251-102-07138"Стойка металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3 30'шт.*"
10	C1251-101-01094"Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2,6, 3,1-3,9, 3,11-3,16, 3,18,1-3,19, 3,20-3,24, 3,25-4,4, D=600 мм'шт.*"
11	C1251-101-01124"Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2,1, 2,2, 2,7, 5,5, 5,6, 5,15-5,16,2, 5,18-5,19,3, 7,13, 5,17,1-5,17,4, 5,20,3, 5,29,1, B=600 мм'шт.*"
12	E1127-0803-04016,4,2"Нанесение разметки дорожной поперечной на проезжую часть пластиком холодного формирования/Пешеходный переход'м² разметки*
13	E1127-0803-06026,0,5,2"Устройство неровности искусственной дорожной на проезжей части 2 ИДН-500'м² горизонтальной проекции ИДН*
14	К*