

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

1107,511

тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

118,662

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт наружной канализаций к зданию районной библиотеки по улице Ардагерлер,9 в с.Т.Жургенева Айтекебиского района
(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.06.2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2025-35-1	Текущий ремонт наружной канализаций к зданию районной библиотеки по улице Ардагерлер,9 в с.Т.Жургеня	988,849	--	--	988,849
		Всего по главе	988,849	--	--	988,849
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	988,849	--	--	988,849
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	988,849	--	--	988,849
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль %	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	988,849	--	--	988,849
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1	988,849	--	--	988,849
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	118,662	118,662
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	988,849	--	118,662	1 107,511

Главный инженер проекта

Макашев С.О.

Наименование строки - Устройство наружной канализаций к зданию районной библиотеки по улице Ардагерлер,9 в с.Т.Жургенева Айткебиского района
Шифр строки - 2025-35
Наименование объекта - Устройство наружной канализаций к зданию районной библиотеки по улице Ардагерлер,9 в с.Т.Жургенева
Шифр объекта - 2025-35-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализацию
(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	988,849	тыс.тенге
Сметная заработная плата	591,876	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,123	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2025 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ I.Септик											
1	6101-0101-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", грунта грунта 2	м³	8,67	261	261	2263	2263	—	—	2263
					—	45	—	390	—	—	
2	6101-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплением, глубина траншей и котлованов до 2 м, грунта грунта 2	м³	0,578	11 087	—	6408	—	—	—	6408
					11 087	—	6408	—	—	—	
3	6122-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопровода основания щебеночного	м³	0,867	12 325	643	10686	558	6173	—	10686
					4 562	145	3955	126	—	—	
4	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодезев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	4,77	94 578	20 478	451137	97680	106953	—	451137
					51 678	6 166	246504	29412	—	—	

Программный комплекс АВС (редакция 2025.6)

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,39114	30 021	—	11742	—	11742	—	11742
6	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м ²	14,24	2 910 1 523	73 7	41438 21688	1040 100	18710	—	41438
7	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м ²	14,24	836 514	44 6	11905 7319	626 85	3960	—	11905
8	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодца ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28 254	—	84762	—	84762	—	84762
9	225-101-0502 РСНБ РК 2022	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016 марки КСП 15-9	шт.	1	—	—	—	—	—	—	—
10	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка	шт.	1	9 259 6 666	1 240 374	9259 6666	1240 374	1353	—	9259
11	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	13 252	—	13252	—	13252	—	13252
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				642852	103407	246905	—	642852
Стоимость общестроительных работ			Тенге				292540	30487	—	—	
Материалы			Тенге				642852				
Всего заработная плата			Тенге				137149	323027			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				109756				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				642852				69
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					323027			
Сметная заработная плата			Тенге				642852				69
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					323027			
Сметная заработная плата			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Наружные трубопроводы											
12	241-201-0109 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м	6	4 443	—	26658	—	26658	—	26658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода конструктивными теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м ³	1,3	229 958	6 103	298945	7934	24706	--	298945
					204 850	1 957	266305	2544		--	
14	234-101-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499- 95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м ³	м ³	1,3	15 688	--	20394	--	20394	--	20394
					--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				345997	7934	71758	--	345997
			Тенге				266305	2544	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				345997				
Материалы			Тенге				24706				
Всего заработная плата			Тенге					268849			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				47052				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				345997				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								53
Сметная заработная плата			Тенге					268849			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				345997				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								53
Сметная заработная плата			Тенге					268849			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								988849
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				558845				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					111341			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					33031			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						318663		

Составил

Макашев С.О.

Наименование стройки - Устройство наружной канализаций к зданию районной библиотеки по улице Ардагерлер,9 в с.Т.Жургенева
Айтекебиского района

Объект номер - 2025-35-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-01

на водопровод и канализацию

Наименование объекта - Устройство наружной канализаций к зданию районной библиотеки по улице Ардагерлер,9 в с.Т.Жургенева

Основание: дефектный акт

Составлен в текущих ценах на 01.06.2025 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса ABC и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20173Т	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	52,3809	5 084	-	2 555	266304
						--	--	133 833,2	
2	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	51,120567	4 822	-	2 348	246503
						--	--	120 031,09	
3	20182Т	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,860112	5 970	-	3 000	29015
						--	--	14 580,34	
4	20235Т	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,489	4 477	-	2 180	6666
						--	--	3 246,02	
5	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,4948814	4 287	-	2 065	6409
						--	--	3 086,93	
6	20229Т	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9816174	4 029	-	1 962	3955
						--	--	1 925,93	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				276 704	558845
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	112,3271				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									

Программный комплекс АВС (редакция 2025.6)

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3	ABC 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,449079	3 161,13	-	-	(33031)
						--	--	--	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге					558845
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 62,8856% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8	2468C	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	5,6547396	12 381	-	3 649	70011
						--	--	20 634,14	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 32,3511% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
9	2509C	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,5201909	7 968	-	2 555	36017
						--	--	11 549,09	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,7633% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
10	3104C	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м³, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,1058607	21 412	-	3 649	2267
						--	--	386,29	
11	2459C	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1337961	11 354	-	2 555	1519
						--	--	341,85	
12	1238C	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,9808512	1 112	-	-	1091
						--	--	-	
13	776C	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0222	14 533	-	3 649	323
						--	--	81,01	
14	1569C	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,014952	5 869	-	2 138	88
						--	--	31,97	
15	1015C	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,388752	33	-	-	13
						--	--	-	
16	2875C	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,138972	24	-	-	3
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	тенге				33 031	111341
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,7428% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
17	100533C	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,4804	35 292	21 776	-	87538
						--	--	-	
18		225-101-0109 РСПБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28 254	28 154	-	84762
						--	--	-	
19	154419C	241-201-0109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x18,4 мм	м	6	4 443	4 372	-	26658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	102636C	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,79028	30 021	21 188	-	23725
21	271988C	234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м ³	м ³	1,3	15 688	15 190	-	20394
22	279797C	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,025298	561 903	558 036	-	14215
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,1827% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	187642C	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	13 252	12 946	-	13252
24	144669C	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0361696	275 892	264 038	-	9979
25	286176C	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	8,1168	1 223	1 205	-	9927
26	126235C	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	3,419	2 647	2 634	-	9050
27	293008C	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	1,08375	5 696	-	-	6173
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,0745% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
28	100328C	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	0,69165	8 810	-	-	6093
29	315957C	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0267712	88 056	84 821	-	2357
30	316018C	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м ³	0,05724	25 928	20 802	-	1484
31	293029C	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000611	2 358 157	2 328 004	-	1441
32	144766C	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1 590	1 569	-	1113
33	146096C	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0017088	187 734	180 357	-	321
34	144476C	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,003339	28 642	26 233	-	96
35	315996C	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0712	1 103	1 088	-	79