

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ақмола облыстық филиалы "КАЖсервис"
Тендердің №	№ 17797247-1
Тендердің атауы	Айнымалы ақпарат таблоларын (ААТ) электр желілеріне қосу жұмыстары
Лоттың №	№ 88295127-ОТ1
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	421120.200.000000
Жұмыстың атауы*	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі*	Жұмыс
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	11710935
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	11710935
Жұмыстарды орындау мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1.Жалпы ережелер. Өнім берушіде "Астана-Ерейментау-Шідерті" Республикалық маңызы бар автомобиль жолында 16-59 км аралығында орналасқан айналмалы ақпарат таблосын электр желілеріне қосу жұмыстарында барлық қажетті материалдық және еңбек ресурстары болуы тиіс. «Электрмен жабдықтау желілері және сыртқы электр жарығына арналған құрылғылар, ішкі электр жарығы және электрмен жылыту жүйелері» лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрімен 3-санаттан кем емес құрылыс-монтаждау жұмыстары. Орындалатын жұмыстар "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 588-ІІ Заңының, "Электр энергетикасы саласындағы нормативтік техникалық құжаттарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 6 қаңтардағы № 2 бұйрығының, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2014 жылғы 24 қаңтардағы №бұйрығының талаптарына жауап беруге тиіс 56 "жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын күтіп-ұстау, ағымдағы, орта және күрделі жөндеу кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің сыныптамасын бекіту туралы", " Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы " Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 бұйрығы және басқа да нормативтік-құқықтық актілер. 2. Негізгі жұмыстардың тізбесі: Электр желілеріне айнымалы ақпарат таблосын (ААТ) қосу жұмыстарын жүргізген кезде жеткізуші: а) Нысан: Астана-Ерейментау-Шідерті автожолы, 16-21 км. • КТПН-10/0,4кВ №121-ден ААТ-ге дейін бар жарық бағаналарына СИП сымын орнату. СИП сымының қалыңдығы 2х16мм², ұзындығы 650 метр. Орнатылған СИП сымын КТПН-121-ге РУ-0,4кВ-ге кіргізіп, бір полюсті автоматқа қосу қажет. • Жарықтандыру соңғы тірегінен ААТ-ге дейінгі 30 метр ұзындықтағы АВББШв 2х16мм² кабелін монтаж жасау және оны СИП сыммен қосу. б) Нысан: Астана-Ерейментау-Шідерті тас жолы, 23-ші км (Қоянды). • 160 метр ұзындыққа РУ-0,4кВ КТПН-120-ден бар жарық бағанасына дейін 0,4кВ кабельді орнату. • Жарық бағаналары бойынша бар сымдармен 2х16мм² СИП сымын монтаждау ААТ-ге дейін. Сымның ұзындығы 950 метр. в) Объект: Автодорога Астана-Ерейментау-Шідерті км 36 (Софиевка). • 0,4 кВ АВББШв 4х16мм² кабелін монтаждау, ұзындығы 80 метр, РУ-0,4 кВ КТПН «Софиевка» жарықтандыру стансасынан алғашқы баған жарықтандыруға дейін. • 2х16мм² сымымен СИП кабелін 950 метрге созылып, бар жарық бағаналары арқылы ЗПИ-ге дейін жүргізу. г) Нысан: Астана-Ерейментау-Шідерті автожолы, 43-ші км (Жабай). • 0,4 кВ АВББШв 4х16мм² кабелін монтаждау, ұзындығы 400 метр, РУ-0,4кВ КТПН «Жабай» жарығына дейінгі бірінші тірекке дейінгі жарықтандыру. • Барлық жарық бағаналары бойынша бар опоралардан соңғы жарық бағанасына дейін 2х16 мм² ауданға ие СИП сымын ұзындығы 1700 метрлік монтаждау және кабельге қосу. • 0,22кВ АВББШв 2х16мм² кабелін орнату, ұзындығы 60 метр, жарықтандыру соңғы тіректен ААТ-ге дейін. д) Нысан: Астана-Ерейментау-Шідерті автожолы, 59-шы км (Ақжар). • 0,4 кВ АВББШв 4х16мм² кабелін монтаждау, ұзындығы 100 метр, РУ-0,4кВ КТПН «Ақжар» жарықтандыру пунктiнен бірінші бағанаға дейін жарықтандыру үшін. • Барлық жарық бағаналары бойынша соңғы жарық бағанасына дейін 2х16мм² қимасындағы СИП сымды 1800 метрге орнатып, оны кабельмен қосу. • 0,22кВ АВББШв 2х16мм² кабелін орнату, ұзындығы 60 метр, соңғы тіректен жарықтандыруға дейінгі ААТ. Жұмысты орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
--	---

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Акмолинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17797247-1
Наименование тендера	Работы по подключению к электрическим сетям знаков переменной информации (ЗПИ)
Номер лота	№ 88295127-ОТ1
Наименование лота	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	421120.200.000000
Наименование работы*	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения*	Работа
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	11710935
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	11710935
Срок выполнения работы*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Общие положения. Поставщик должен обладать всеми необходимыми материальными и трудовыми ресурсами для выполнения работ по подключению к электрическим сетям знаков переменной информации (ЗПИ) на автодороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 16-59. Строительно-монтажные работы не менее 3 категории с подвидом лицензируемого вида деятельности «Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления». Выполняемые работы должны отвечать требованиям Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-ІІ «Об электроэнергетике», Приказа и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2017 года № 2 «Об утверждении нормативных технических документов в области электроэнергетики», Приказа Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56 «Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог общего пользования», Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и другим нормативно-правовым актам. 2. Перечень основных работ: Поставщик при проведении работ по подключению к электрическим сетям знаков переменной информации (ЗПИ): а) Объект: Автодорога Астана-Ерейментау-Шидерты км 16-21. • Монтаж СИП провода по существующим опорам освещения от КТПН-10/0,4кВ №121 до ЗПИ. Сечение СИП 2х16мм², протяженностью 650 метров. Смонтированный СИП провод необходимо завести в КТПН-121 в РУ-0,4кВ и подключить к однополюсному автомату. • Монтаж кабеля АВББШв 2х16мм² от концевой опоры освещения до ЗПИ протяженностью 30 метров и соединить с СИП проводом. б) Объект: Автодорога Астана-Ерейментау-Шидерты км 23. (Коянды). • Провести монтаж кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-120 протяженностью 160 метров до существующей опоры освещения. • Монтаж СИП провода 2х16мм² по существующим опорам освещения до ЗПИ. Протяженность провода 950метров. в) Объект: Автодорога Астана-Ерейментау-Шидерты км 36 (Софиевка). • Монтаж кабеля 0,4кВ АВББШв 4х16мм² протяженностью 80 метров от РУ-0,4кВ КТПН освещение т.р «Софиевка» до первой опоры освещения. • Монтаж СИП провода сечением 2х16мм² протяженностью 950 метров по существующим опорам освещения до ЗПИ. г) Объект: Автодорога Астана-Ерейментау-Шидерты км 43 (Жабай). • Монтаж кабеля 0,4кВ АВББШв 4х16мм² протяженностью 400 метров от РУ-0,4кВ КТПН освещение т.р «Жабай» до первой опоры освещения. • Монтаж СИП провода сечением 2х16мм² протяженностью 1700 метров по существующим опорам освещения до концевой опоры освещения и соединить с кабелем. • Монтаж кабеля 0,22кВ АВББШв 2х16мм² протяженностью 60 метров от концевой опоры освещения до ЗПИ. д) Объект: Автодорога Астана-Ерейментау-Шидерты км 59 (Акжар). • Монтаж кабеля 0,4кВ АВББШв 4х16мм² протяженностью 100 метров от РУ-0,4кВ КТПН освещение т.р «Акжар» до первой опоры освещения. • Монтаж СИП провода сечением 2х16мм² протяженностью 1800 метров по существующим опорам освещения до концевой опоры освещения и соединить с кабелем. • Монтаж кабеля 0,22кВ АВББШв 2х16мм² протяженностью 60 метров от концевой опоры освещения до ЗПИ. Срок выполнения работы: 16 календарных дней с момента подписания договора.
---	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	
---	--

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. В технической спецификации квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, не устанавливаются.
3. Требования технической спецификации в иных документах не устанавливаются.