

Бекітемін
Директордың орынбасары
А.Касымберкебаев

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Атауы: Ғимараттың кіреберіс тобын жұмыстарын және орнату

1. Жұмыстың мақсаты

Ғимараттың кіреберіс тобын жөндеу жұмыстарын және монтаждау. Кіреберіс тобы берік, қауіпсіз, жылу және дыбыс оқшаулау талаптарына сай, пайдалануға ыңғайлы болуы тиіс. Ғимараттың кіреберісінде орналасқан витражды терезелері мен есіктерін ауыстыру, барлығы 2 кіреберіс терезесі мен есігімен бірге.

Ғимаратқа салқын ауа райында суық кірмеуі және есіктердің дұрыс құлыпталуын, терезе әйнегінің 32 мм кем болмауы керек.

2. Негізгі өлшемдері

- кіреберіс тобының ені — 5,0 метр;
- биіктігі — 3,5 метр;
- жалпы ауданы — 17,5 метр²;
- нақты өлшемдері дайындау алдында нысан бойынша нақтыланады.

3. Құрылымы

Кіреберіс тобы сыртқы пайдалануға арналған сапалы ПВХ-профильден дайындалуы тиіс. Құрылым берік, атмосфералық жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді болуы қажет.

Кіреберіс тобында:

- ПВХ-профильден жасалған кіреберіс есіктер;
- шыныпакеттер;
- бекітілген және/немесе ашылатын бөліктер;
- күшейтілген қосу және бекіту элементтері;
- қажетті фурнитура;
- бүкіл периметр бойынша тығыздағыштар;
- табалдырық;
- тұтқалар;
- топсалар;
- құлыптар және жабу құрылғылары қарастырылуы тиіс.

4. Шынылау талаптары

Шыныпакеттер сыртқы конструкцияларда пайдалануға жарамды және қауіпсіз болуы тиіс. Шыныда жарықшақ, сынық, сызат және басқа да көрінетін ақаулар болмауы қажет.

5. Есік блогы

Есіктер келушілердің қауіпсіз әрі еркін өтуін қамтамасыз етуі тиіс. Есік фурнитурасы сенімді және реттеуге мүмкіндік беретін болуы қажет. Есік жабылған кезде тығыз жабылып, қажетті герметиканы қамтамасыз етуі тиіс.

6. Монтаждау жұмыстары

Жұмыстар құрамына мыналар кіреді:

- қажет болған жағдайда қолданыстағы кіреберіс конструкциясын бөлшектеу;
- негізді дайындау;
- конструкцияны дайындау;
- материалдарды жеткізу;
- конструкцияны орнату және деңгейлеу;
- құрылыс конструкцияларына бекіту;
- монтаждық жіктерді герметизациялау;
- есіктер мен фурнитураны орнату;
- есіктерді реттеу;
- еңістерді және қажетті қосымша элементтерді орнату;
- жұмыстар аяқтағаннан кейін құрылыс қалдықтарын жинау және шығару

Барлық материалдар мен жинақтаушы бөлшектер жаңа, сапалы және көрінетін ақаусыз болуы тиіс. Монтаждау жұмыстары конструкцияның беріктігін, герметикалығын және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ете отырып сапалы орындалуы қажет.

8. Қауіпсіздік және қолжетімділік талаптары

Кіреберіс тобы келушілердің, оның ішінде қозғалысы шектеулі адамдардың (ММГН) қауіпсіз кіруін қамтамасыз етуі тиіс. Нысан талаптарына сәйкес ыңғайлы өту жолы, қауіпті табалдырықтардың болмауы және кедергісіз қолжетімділік қарастырылуы қажет.

9. Жұмыстарды орындау нәтижесі

Жұмыстар аяқталғаннан кейін кіреберіс тобы пайдалануға толық дайын болуы тиіс. Есіктер еркін ашылып-жабылуы, барлық конструкциялық элементтер сенімді бекітілуі, ал монтаждық жіктер герметизациялануы қажет.

Орындалған жұмыстар мен орнатылған конструкцияларға кепілдік міндеттемелері шарт талаптарына сәйкес өнім беруші тарапынан беріледі.

Жеткізуші баға ұсынысына техникалық сипаттама талаптарын тиісінше орындау үшін барлық ілеспе шығыстарды (материалдарды, тасымалдау, түсіру, жеткізу, қабатқа көтеру, орнату жұмыстары) қосылады.

Жұмыс істеу орны: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жангозина көшесі, 38 «А» үйі.

Жұмыс істеу мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап немесе Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 (отыз) КҮНТІЗБЕЛІК КҮН ІШІНДЕ

ЕСКЕРТПЕ: Жұмысты орындаушы өтінім берерден бұрын, +7-777-770-33-76 телефон нөмірін хабарласып, нақты білуі қажет.

Келісімге:

Э.Б. Курманбаева

Е.С. Жамаубаев

Д.С. Кыдырбаева

Г.А. Закарьянова

Ч.Джемисбаев

Әкімшілік – шаруашылық қызмет басқармасының басшысы;

Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу басқарма басшысының м.а.;

Әкімшілік – шаруашылық қызмет басқармасының бас маманы БиОТ инженері;

ЭЖКС басшысының м.а.

Қарасай ауданының ХҚКО басшы

Утверждаю
Заместитель директора
Касымберкебаев А.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: Услуга по изготовлению и монтажу входной группы здания

1. Назначение работ

Изготовление, работы по установке и монтаж входной группы здания с обеспечением надёжности, безопасности, тепло- и шумоизоляции, а также удобства эксплуатации витражная система алюминиевый с толщиной , с дверью много запорной системы штуповая, с замком, с ручкой, в количестве 2 входа

2. Основные размеры

- ширина входной группы — 5 м;
- высота — 3,5 м;
- общая площадь — ориентировочно 17,5 м²;
- фактические размеры подлежат уточнению по месту перед изготовлением.

3. Конструкция

Входная группа должна быть изготовлена из качественного ПВХ-профиля, предназначенного для наружного применения. Конструкция должна быть прочной, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению.

Комплектация:

- входные двери из ПВХ-профиля;
- остекление стеклопакетами;
- глухие и/или открывающиеся части согласно фактическому проектному решению;
- усиленные соединительные и крепежные элементы;
- необходимую фурнитуру;
- уплотнители по всему контуру;
- порог;
- ручки;
- петли;
- замки и запирающие устройства.

4. Требования к остеклению

Стеклопакеты должны быть безопасными и предназначенными для эксплуатации в наружных конструкциях. Стекло не должно иметь трещин, сколов, царапин и других видимых дефектов.

5. Дверной блок

Двери должны обеспечивать свободное и безопасное прохождение посетителей, иметь надёжную фурнитуру и возможность регулировки. Дверное полотно должно плотно закрываться и обеспечивать необходимую герметичность.

6. Монтажные работы

В состав работ включено:

- демонтаж существующей входной конструкции при необходимости;
- подготовку основания;
- изготовление конструкции;
- доставку материалов;
- установку и выравнивание конструкции;
- крепление к строительным конструкциям;
- герметизацию монтажных швов;
- установку дверей и фурнитуры;
- регулировку дверей;
- установку откосов и необходимых доборных элементов;
- уборку строительного мусора после завершения работ.

Все материалы и комплектующие должны быть новыми, качественными и без видимых дефектов. Монтаж должен выполняться качественно, с обеспечением устойчивости, герметичности и безопасной эксплуатации входной группы.

8. Требования по безопасности и доступности

Входная группа должна обеспечивать безопасный доступ посетителей, в том числе маломобильных групп населения (ММГН). При наличии соответствующих требований объекта предусмотреть удобный проход, отсутствие опасных порогов и возможность беспрепятственного доступа.

9. Результат выполнения работ

После завершения работ входная группа должна быть полностью готова к эксплуатации, двери должны свободно открываться и закрываться, все элементы конструкции должны быть надёжно закреплены, а монтажные швы — герметизированы.

Гарантийные обязательства на выполненные работы и установленные конструкции предоставляются поставщиком в соответствии с условиями договора.

Поставщик в ценовое предложение включает все сопутствующие расходы для надлежащего выполнения условия Договора (материалы, транспортировка, выгрузка, доставка, ремонтные работы.)

Место поставки Алматинская область, Карасайский район, ул. Жангозина, дом № 38 «А».

Срок услуги: с момента подписания Договора или по заявке Заказчика В ТЕЧЕНИЕ 30 (тридцать) КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подачей заявки, необходимо позвонить для уточнения по номеру телефону +7-777-770-33-76.

Согласование:

Курманбаева Э.Б.

Жамаубаев Е.С.

Кыдырбаева Д.С.

Закарьянова Г.А.

Джемисбаев Ч.

Руководитель

Управления

административно-хозяйственной
деятельности;

И.О.Руководителя

Управления

правового обеспечения и
государственных закупок;

Инженер

БиОТ

Управления

административно-хозяйственной
деятельности;

И.о.Руководителя УЭиКС

Руководитель

Карасайский район

ООН

№	Параметр	Талаптар
1	Высота,длина окна	3,0*5,05м
2	Кв.метр окна	15,05
3	Материал окна	Алюминиевый профиль с толщиной 32 мм с дверью многозапорной системы штуповая
4	Стекло окна	32 мм,пакет 6+20+6
5	Ручки двери	С 2-х стороны
6	Замки двери	С 2-х стороны

Негізгі техникалық сипаттамалары

№	Параметр	Талаптар
1	Терезенің ені,биіктігі	3,0 *5,05
2	Терезенің шаршы метры	15,15
3	Терезенің материалы	Алюмин профилі
4	Терезе айнегі	32 мм,пакет 6+20+6
5	Есіктің айнегі	32 мм,пакет 6+20+6
6	Есіктің тұтқасы	Екі жағынан ұстауға келетін, 50см
7	Есікті құлыптау механизмі	Екі жақты ашылу/жабылу