

«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник Акмолинской районной
 эксплуатационной части
 подполковник А. Дюсекеев
 « ____ » _____ 2026 год

Техническая спецификация закупаемых товаров/работ/услуг

1	Наименование закупки:	Работы по замене оконных блоков ПВХ
2	Наименование товара/работ/услуг	251299.200.000000
3	Описание товара /работ/услуг:	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика
4	Дополнительное описание:	Работы по замене оконных блоков ПВХ
5	Количество:	1
6	Единица измерения:	работа
7	Места поставки:	Акмолинская область, с.о Акмол
8	Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
9	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные эксплуатационные характеристики закупаемых товаров/работ/услуг:	Изготовление и установка оконных блоков ПВХ со стеклопакетом 34,5 м2 (21 ед. оконных блока, 1,17х1,40м) - Стеклопакет должен быть 2-х камерным. Согласовать открывание окна. - Окончательные размеры изготавливаемого оконного блока определяются по результатам фактического замера. - Демонтаж старого окна силами поставщика - установить подоконник на каждый оконный проем по размеру. 1. Качество: без искажений, сколов, царапин и пузырей. Исполнитель обязан: • Оказывать услуги в соответствии с действующими стандартами и нормативами Республики Казахстан. • Незамедлительно устранять выявленные недостатки за свой счет. • Соблюдать гарантийные обязательства при проведении ремонтных работ и замене комплектующих. 2. Требования к безопасности • Работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. • При повреждении конструкций или имущества Заказчика в ходе работ Исполнитель обязан восстановить их за свой счет. 3. Материалы и комплектующие • Все материалы, комплектующие и расходные элементы (стеклопакеты, штапики, уплотнители, герметики и т.п.) предоставляются подрядчиком за свой счёт. • Тип и цвет стеклопакетов согласовываются с заказчиком при проведении замеров. • Поставка материалов на объект осуществляется только по согласованию с Заказчиком. 4. Гарантии • Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполненных работ и используемых материалов. • В случае выявления дефектов работы должны быть устранены за счет Исполнителя. • Гарантийный срок на выполненные работы — не менее

		12 месяцев. Восстановление внешнего вида и окончательная отделка - После завершения работ подрядчик обязан обеспечить: - восстановление внешнего вида оконных и дверных блоков (чистота, ровность, отсутствие следов монтажной пены, герметика и загрязнений); - отсутствие перекосов, зазоров и видимых повреждений. - Заделка и отделка оконных откосов с восстановлением повреждённых участков, выравниванием поверхностей и последующей штукатуркой и покраской - Все дефекты, обнаруженные при приёмке, устраняются подрядчиком за свой счёт и в кратчайшие сроки. Перед выполнением услуги направить Заказчику перечень и копии удостоверении личностей на пропуск. - согласовать с представителями войсковых частей и учреждений фактически оказанный либо выполненный объем согласно приложения, подписать промежуточный акт оказанных услуг/работ с указанием выполненного объема, заверить подписью представителя части, а также штампом или печатью. (Бегунок). Выполненные работы подтверждаются подписанием актом выполненных работ (оказанных услуг) формы Р-1 (акт выполненных работ) на бумажном носителе.

Начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений

капитан

 **М. Турдыкулов**

Инженер (строитель) по содержанию и развитию инфраструктуры РВБ

лейтенант

 **Б. Өсер**

Помощник начальника части (по правовой работе)

капитан

 **Е. Ербаев**


«БЕКІТЕМІН»
 Ақмола аудандық пайдалану
 бөлімінің бастығы
 подполковник **А. Дюсекеев**
 « ____ » _____ 2026 год

Сатып алынатын тауарлар / жұмыстар / қызметтер техникалық ерекшеліктері

1	Сатып алу атауы:	Терезе блоктарын ПВХ ауыстыру жұмыстары
2	Тауардың/жұмыстардың/ қызметтердің атауы	251299.200.000000
3	Тауарлар / жұмыстар / қызметтер сипаттамасы:	Тапсырыс берушінің мөлшері бойынша терезелерді және/немесе оларға жиынтықтауыштарды жөндеу/дайындау бойынша жұмыстар
4	Қосымша сипаттама:	Терезе блоктарын ПВХ ауыстыру жұмыстары
5	Саны:	1
6	Өлшем бірлігі:	жұмыс
7	Жеткізу орындары:	Ақмола облысы, Ақмол ауылы
8	Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
9	Сатып алынатын тауарлар / жұмыстар / қызметтер сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:	34,5 м2 екі қабатты терезесі бар ПВХ терезе блоктарын дайындау және орнату (21 бірлік терезе блоктары, 1, 17х1, 40м) -Екі қабатты терезе 2 камералы болуы керек. Терезенің ашылуын үйлестіру. - Жасалған терезе блогының соңғы өлшемдері нақты өлшеу нәтижелері бойынша анықталады. - Жеткізушінің күшімен Ескі терезені бөлшектеу - подоконник орнату әр терезеге 1. Сапасы: бұрмаланусыз, чиптерсіз, сызаттарсыз және көпіршіктерсіз. Орындаушы міндетті: * Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттары мен нормативтеріне сәйкес қызмет көрсету. * Өз есебінен анықталған кемшіліктерді дереу жою. * Жөндеу жұмыстарын жүргізу және компоненттерді ауыстыру кезінде кепілдік міндеттемелерін сақтау. 2. Қауіпсіздік талаптары * Жұмыстар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс. * Жұмыс барысында тапсырыс берушінің конструкциялары немесе мүлкі бүлінген жағдайда Орындаушы оларды өз есебінен қалпына келтіруге міндетті. 3. Материалдар мен компоненттер * Барлық материалдар, компоненттер және шығыс элементтері (екі қабатты терезелер, штапиктер, тығыздағыштар, герметиктер және т. б.) мердігер өз есебінен ұсынады. * Екі қабатты терезелердің түрі мен түсі өлшеу кезінде Тапсырыс берушімен келісіледі. * Материалды объектіге жеткізу тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана жүзеге асырылады. 4. Кепілдіктер * Орындаушы орындалған жұмыстар мен пайдаланылатын материалдардың сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік береді. * Ақаулар анықталған жағдайда жұмыс Орындаушының есебінен жойылуы тиіс. • Орындалған жұмыстардың кепілдік мерзімі-кемінде 12 ай.

		Сыртқы көріністі қалпына келтіру және соңғы әрлеу * Жұмыс аяқталғаннан кейін мердігер мыналарды қамтамасыз етуге міндетті: терезе мен есік блоктарының сыртқы түрін қалпына келтіру (тазалық, Тегістік, көбік, тығыздағыш және ластану белгілері жоқ); бұрмаланудың, саңылаулардың және көрінетін зақымданудың болмауы. зақымдалған жерлерді қалпына келтірумен, беттерді тегістеумен, содан кейін сылақпен және бояумен терезе беткейлерін Тығыздау және әрлеу * Қабылдау кезінде анықталған барлық ақауларды мердігер өз есебінен және қысқа мерзімде шешеді. Қызметті орындамас бұрын тапсырысшыға жеке куәліктің тізбесі мен көшірмелерін рұқсаттамаға жіберіңіз. - әскери бөлімдер мен мекемелердің өкілдерімен қосымшаға сәйкес нақты көрсетілген не орындалған көлемді келісу, орындалған көлемді көрсете отырып, көрсетілген қызметтердің/жұмыстардың аралық актісіне қол қою, бөлім өкілінің қолымен, сондай-ақ мөртаңбамен немесе мөрмен куәландыру. (Жүгіруші). Орындалған жұмыстар қағаз жеткізгіштегі Р-1 нысанындағы Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісіне (орындалған жұмыстардың актісі) қол қоюмен расталады.

Ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану бөлімінің бастығы

капитан

М. Турдыкулов

Жөндеу-қалпына келтіру батальоны инфрақұрылымды дамыту және ұстау тобының инженері (құрылысшы)

лейтенант

Б. Өсер

Бөлім бастығының көмекшісі (құқықтық жұмыс бойынша)

капитан

Е. Ербаев