

Республика Казахстан
ТОО «СтройСмета-KZ»
Лицензия 05 ГСЛ-00718

**Текущий ремонт фасада части здания
общеобразовательной школы села Новоникольское
Сандыктауского района Акмолинской области**

Сметная документация

Заказчик : ГУ «Отдел образования по Сандыктаускому району
управления образования Акмолинской области»

Объект №: 579/26
Инв. № : 799

Сметная стоимость: 15858,739 тыс. тенге

Директор :



Осиненко О. П.

Кокшетау, октябрь 2025 г

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТЕ НА:

Текущий ремонт фасада части здания общеобразовательной школы села Новоникольское Сандыктауского района Акмолинской области

1. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ САНДЫКТАУСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С НДЦС РК 8.01-08-2022 "ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН", С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА 2025Г.
3. ОБЪЕМЫ ПОДСЧИТАНЫ ПО ДЕФЕКТНОМУ АКТУ
4. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВС-4 (РЕДАКЦИЯ **2026.10**)
5. В СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ: СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 5%, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА В РАЗМЕРЕ 3% В СООТВЕТСТВИИ НДЦС РК 8.01-08-2022
6. МЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 2026 ГОД СОСТАВЛЯЕТ 3932 ТЕНГЕ, КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ЦЕН ИЮНЯ 2026 Г. В ЦЕНЫ IV КВАРТАЛА 2026 ГОДА - 1,0431
7. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИНЯТ В РАЗМЕРЕ 16% ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Заказчик	ГҮ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"		
Утвержден			
Сметный расчет стоимости строительства в сумме	15858,739	тыс.тнг.	
в том числе:			
налог на добавленную стоимость	2187,412	тыс.тнг.	

(ссылка на документ об утверждении)

" " 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт фасада части здания общеобразовательной школы села Новоникольское Сандыктауского района Акмолинской области

(наименование стройки)

в сметных ценах июня 2026 г., с учетом коэффициента инфляции на IV квартал 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Текущий ремонт фасада части здания общеобразовательной школы села Новоникольское Сандыктауского района Акмолинской области	12135,592	0,000	0,000	12135,592
		Всего по главе	12135,592	0,000	0,000	12135,592
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	12135,592	0,000	0,000	12135,592
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	12135,592	0,000	0,000	12135,592
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	606,780	0,000	0,000	606,780
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	364,068	0,000	0,000	364,068
		Итого по части II	13106,439	0,000	0,000	13106,439
		Итого в сметных ценах июня 2026 года	13106,439	0,000	0,000	13106,439
		в том числе на III квартал 2026 год - 100 %	13106,439	0,000	0,000	13106,439
4	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2	на IV квартал 2026 года, К=1,0431	13671,327	0,000	0,000	13671,327
		ИТОГО В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА IV КВАРТАЛ 2026 ГОДА	13671,327	0,000	0,000	13671,327
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	0,000	0,000	2187,412	2187,412
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	13671,327	0,000	2187,412	15858,739

Директор ТОО "СтройСмета-KZ"

Осиненко О.П.



УТВЕРЖДАЮ

ГУ "Отдел образования по
Сандыктаускому району управления
образования Акмолинской области"

" ____ " _____ 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт фасада части здания общеобразовательной школы села Новоникольское Сандыктауского района
Акмолинской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м ² вертикальной проекции	444,95
2	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м ² поверхности облицовки	350
	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м ²	385
3	Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада	м	250
	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,17
	Планка стартовая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,9
	Планка завершающая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,9
	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112,03
4	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов, откосов	м	200
5	Демонтаж мемориальной доски/прим./	м ² облицовки	6
6	Монтаж мемориальной доски /прим./	м ² поверхности облицовки	6
	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м ²	6
7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж	камера	1
8	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж/материал ранее демонтируемый/	камера	1
9	Демонтаж звонка электрического с кнопкой	комплект	1
10	Монтаж звонка электрического с кнопкой/материал ранее демонтируемый/	комплект	1
11	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
12	Полотна дверные. Снятие	м ²	6,08
13	Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах	м ²	6,08
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный	м ²	6,08
14	Устройство водостока наружного	м труб	100
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	100
	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	55
15	Устройство планок кровельных карнизных	м планки	55

	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55
16	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м² кровли	70
17	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	70
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	80,5
18	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	200
19	Блок дверной из ПВХ профилей. Замена	м²	3,87
	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-15, двупольный	м²	3,87

Подписи

Наименование стройки

Текущий ремонт фасада части здания общеобразовательной школы села Новоникольское Сандыктауского района Ақмолинской области

Наименование объекта

Текущий ремонт фасада части здания общеобразовательной школы села Новоникольское Сандыктауского района Ақмолинской области

Локальная смета № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на

Текущий ремонт фасада

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость

12 135,592 тыс. тенге

Средства на оплату труда

7 103,733 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость

1,339 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				12 135 592
1	1108-0104-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м² вертикальной проекции	444,95	2 981	1 326 396
2	1115-0401-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 48 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м² поверхности облицовки	350	8 291	2 901 850
3	231-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	385	2 732	1 051 820
4	1115-0401-0703 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 48 Кзтр и Кэм=1,06	Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада	м	250	9 689	2 422 250

5	224-105-0106 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,17	1 164	18 822
6	224-105-0109 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка стартовая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,9	1 770	107 793
7	224-105-0110 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка завершающая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,9	1 753	106 758
8	224-105-0115 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112,03	1 411	158 074
9	1208-0101-1804 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрывтия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов, откосов	м	200	2 411	482 200
10	1213-0103-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Демонтаж мемориальной доски/прим./	м² облицовки	6	15 553	93 318
11	1115-0101-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж мемориальной доски /прим./	м² поверхности облицовки	6	14 059	84 354
12	231-102-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м²	6	9 044	54 264
13	1310-1001-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 ЭСН РК 8.04-02-2024, п. 6.1, таблица 2 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования. без консервации и упаковки	камера	1	7 517	7 517
14	1310-1001-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж/материал ранее демонтируемый/	камера	1	18 792	18 792
15	1308-0501-1201 ЭСН РК 8.04-02-2024 ЭСН РК 8.04-02-2024, п. 6.1, таблица 2 Кзтр и Кэм=1,09	Демонтаж звонка электрического с кнопкой Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования. без консервации и упаковки	комплект	1	1 722	1 722
16	1308-0501-1201 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж звонка электрического с кнопкой/материал ранее демонтируемый/	комплект	1	4 338	4 338

17	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 097	10 097
18	1206-0101-1001 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м²	6,08	1 761	10 707
19	1110-0401-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах	м²	6,08	12 488	75 927
20	223-207-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный	м²	6,08	84 681	514 860
21	1112-0201-0801 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство водостока наружного	м труб	100	7 023	702 300
22	224-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	100	2 690	269 000
23	224-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	55	2 371	130 405
24	1112-0201-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство планок кровельных карнизных	м планки	55	4 839	266 145
25	224-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55	944	51 920
26	1208-0101-0208 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 37 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м² кровли	70	1 029	72 030
27	1112-0107-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	70	5 916	414 120
28	224-102-0207 ССЦ РК 8.04-08-2026	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	80,5	3 220	259 210
29	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м²	200	1 093	218 600
30	1206-0102-0902 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,09	Блок дверной из ПВХ профилей. Замена	м²	3,87	12 486	48 321

31	223-203-0605 ССЦ РК 8.04-08-2026	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-15, двупольный	м²	3,87	65 034	251 682
----	-------------------------------------	--	----	------	--------	---------

Составил



Ядыханова С.А.

(обязательно: подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки - Текущий ремонт фасада части здания общеобразовательной школы села Новоникольское Сандыктауского района
Акмолинской области

Объект номер - 3 030

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01

на Текущий ремонт фасада
Наименование объекта - Текущий ремонт фасада части здания общеобразовательной школы села Новоникольское Сандыктауского района
Акмолинской области
Основание: Дефектный акт

Составлен в ценах июня 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20168Т	003-0135 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	728,20748	5 527	-	-	4 024 803,00
						--	--	-	
2	20093Т	002-0131 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	216,281296	5 179	-	-	1 120 121,00
						--	--	-	
3	20164Т	003-0131 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	129,92	5 131	-	-	666 620,00
						--	--	-	
4	20167Т	003-0134 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,38016	5 428	-	-	322 316,00
						--	--	-	
5	20530Т	009-0130 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	56,9416	5 125	-	-	291 826,00
						--	--	-	
6	20366Т	006-0120 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	51,1168	4 278	-	-	218 678,00
						--	--	-	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.10) 3037

7	20521Т	009-0121 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20,88876	4 370	-	-	91 284,00
						--	--	-	
8	20165Т	003-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,3736	5 231	-	-	75 188,00
						--	--	-	
9	20520Т	009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16,03826	4 289	-	-	68 788,00
						--	--	-	
10	20094Т	002-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,7448474	5 280	-	-	67 293,00
						--	--	-	
11	20089Т	002-0127 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7859792	4 825	-	-	32 742,00
						--	--	-	
12	20466Т	007-0149 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,07442	6 454	-	-	26 296,00
						--	--	-	
13	20522Т	009-0122 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,4043482	4 454	-	-	10 709,00
						--	--	-	
14	20523Т	009-0123 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,136727	4 536	-	-	9 692,00
						--	--	-	
15	20246Т	004-0142 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,933912	6 445	-	-	6 019,00
						--	--	-	
16	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,0031753	3 765,84	-	-	(71563)
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				--	7 032 170,00
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 341,2314				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	7 032 170,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 57,5128% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
17	104C	314-504-0104 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	7,7	21 632	-	4 496	166 566,00
						--	--	34 619,2	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 26,4575% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
18	2509C	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	8,4828039	9 033	-	3 148	76 625,00
						--	--	26 703,87	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,0298% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
19	698C	314-101-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,2208	14 748	-	3 148	18 004,00
						--	--	3 843,08	
20	2468C	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,030675	14 007	-	4 496	14 437,00
						--	--	4 633,91	
21	2216C	343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	200,7929256	25	-	-	5 020,00
						--	--	-	
22	1023C	314-102-0104 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,12208	24 409	-	5 373	2 980,00
						--	--	655,94	
23	2474C	315-102-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,231625	9 204	-	3 148	2 132,00
						--	--	729,16	
24	1569C	314-504-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2151913	6 736	-	2 635	1 450,00
						--	--	567,03	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.10) 3037

25	2875C	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	43,0220232	26	-	-	1 119,00
						--	--	-	
26	1523C	343-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,13088	125	-	-	766,00
						--	--	-	
27	2016C	315-103-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,669072	377	-	-	252,00
						--	--	-	
28	2698C	343-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Ножницы электрические	маш.-ч	0,924	112	-	-	103,00
						--	--	-	
29	1146C	343-202-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,8343928	56	-	-	103,00
						--	--	-	
30	2485C	343-401-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,463141	86	-	-	40,00
						--	--	-	
31	521C	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	0,7525207	26	-	-	20,00
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				71 563	289 616,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,4261% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>									
32	309285C	231-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	385	2 732	2 692	-	1 051 820,00
						--	--	-	
33	287748C	223-207-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный	м²	6,08	84 681	83 604	-	514 860,00
						--	--	-	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.10) 3037

34	131308C	222-529-0501 ССЦ РК 8.04-08-2026	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	1 032,5	432	429	-	446 040,00
						--	--	-	
35	279955C	224-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	100	2 690	2 649	-	269 000,00
						--	--	-	
36	290060C	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	191,2908	1 372	1 354	-	262 451,00
						--	--	-	
37	134955C	224-102-0207 ССЦ РК 8.04-08-2026	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	80,5	3 220	3 189	-	259 210,00
						--	--	-	
38	133985C	223-203-0605 ССЦ РК 8.04-08-2026	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-15, двупольный	м²	3,87	65 034	64 240	-	251 682,00
						--	--	-	
39	147464C	261-107-0605 ССЦ РК 8.04-08-2026	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	262,5	954	933	-	250 425,00
						--	--	-	
40	279796C	214-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,422	438 459	435 345	-	185 030,00
						--	--	-	
41	147470C	261-107-0608 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	262,5	665	652	-	174 562,00
						--	--	-	
42		224-105-0115 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112,03	1 411	1 393	-	158 074,00
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7724% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
43	279954C	224-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	55	2 371	2 336	-	130 405,00
						--	--	-	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.10) 3037

44	130852C	222-519-0601 ССЦ РК 8.04-08-2026	Стальные детали лесов	т	0,1646315	697 077 --	692 845 --	- -	114 761,00
45		224-105-0109 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка стартовая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,9	1 770 --	1 746 --	- -	107 793,00
46		224-105-0110 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка завершающая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,9	1 753 --	1 729 --	- -	106 758,00
47	146059C	261-107-0235 ССЦ РК 8.04-08-2026	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	910	96 --	93 --	- -	87 360,00
48	145787C	261-107-0225 ССЦ РК 8.04-08-2026	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1 750	34 --	33 --	- -	59 500,00
49	283868C	231-102-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м²	6	9 044 --	8 929 --	- -	54 264,00
50	134902C	224-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55	944 --	929 --	- -	51 920,00
51	248316C	215-202-0701 ССЦ РК 8.04-08-2026	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,525	88 455 --	86 607 --	- -	46 439,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,8015% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
52	280187C	241-703-0401 ПрССЦ 09.2026 № 1-3	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	25,48	1 462 --	1 442 --	- -	37 252,00
53	131574C	215-204-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,35	88 455 --	86 607 --	- -	30 959,00

Программный комплекс АВС (редакция 2026.10) 3037

54	268274C	261-601-0202 ССЦ РК 8.04-08-2026	Щиты настила	м²	5,3394	4 410	4 262	-	23 547,00
						--	--	-	
55	131450C	222-531-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	280	77	76	-	21 560,00
						--	--	-	
56	135510C	224-204-0113 ССЦ РК 8.04-08-2026	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	56,65	339	335	-	19 204,00
						--	--	-	
57		224-105-0106 ССЦ РК 8.04-08-2026	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,17	1 164	1 147	-	18 822,00
						--	--	-	
58	135878C	261-105-0601 ССЦ РК 8.04-08-2026	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	12,5	1 253	1 228	-	15 662,00
						--	--	-	
59	290061C	217-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2026	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	8,68175	1 674	1 652	-	14 533,00
						--	--	-	
60	314900C	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2026	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0112	624 577	616 071	-	6 995,00
						--	--	-	
61	316029C	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2026	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,17026	3 196	3 155	-	6 936,00
						--	--	-	
62	286164C	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,08	861	849	-	6 096,00
						--	--	-	
63	102671C	212-402-0103 ССЦ РК 8.04-08-2026	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м³	0,216	24 785	20 411	-	5 354,00
						--	--	-	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.10) 3037

64	271998С	217-101-0304 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	23,994	191	188	-	4 583,00
						--	--	-	
65	316006С	223-503-0503 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Лента ПСУЛ	м	16,40493	259	256	-	4 249,00
						--	--	-	
66	144766С	217-101-0401 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,371808	1 590	1 569	-	3 771,00
						--	--	-	
67	127927С	214-209-0210 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,9	647	643	-	2 523,00
						--	--	-	
68	271810С	213-307-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м³	0,0384	55 499	39 682	-	2 131,00
						--	--	-	
69	316005С	223-503-0502 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Лента бутиловая диффузионная	м	16,40493	121	120	-	1 985,00
						--	--	-	
70	249436С	236-202-1012 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,95	883	871	-	1 722,00
						--	--	-	
71	248379С	261-103-0102 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м³	0,026697	42 738	40 539	-	1 141,00
						--	--	-	
72	290062С	261-107-0996 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,5306	1 993	1 967	-	1 057,00
						--	--	-	
73	128068С	261-102-0224 ССЦ РК 8.04- 08-2026	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	253	246	-	506,00
						--	--	-	

Программный комплекс АВС (редакция 2026.10) 3037

74	131551C	215-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2026	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0026752	127 301	125 000	-	341,00
75	147347C	261-107-0576 ССЦ РК 8.04-08-2026	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00054	289 955	282 039	-	157,00
76	287729C	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,02448	1 186	1 170	-	29,00
77	290063C	217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2026	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0032	1 251	1 234	-	4,00
78	249132C	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2026	Вода техническая	м³	0,0054	31	31	-	0,17
79	295913C	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2026	Мусор строительный	т	0,638744	0	-	-	-
Всего строительные материалы и конструкции				тенге				-	4 813 474,00

Составил



Ядыханова С.А.