

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы облысы Білім басқармасының Талғар ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№7 Айгөлек бөбекжай - балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы облысы Білім басқармасының Талғар ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№7 Айгөлек бөбекжай - балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын
Конкурстың №:	№ 17770950-1
Конкурстың атауы:	Талғар қаласындағы "№7 Айгөлек бөбекжайы " балабақшасының сәндік-әрлеу жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 87234331-OK1
Лоттың атауы	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	433310.100.000000
Жұмыстың атауы:	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	74253448
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	74253448
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Келісім шартқа қол қоғаннан кейін 45 күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы 1. Ғимараттың сәулеттік келбетіне сәйкес бірнеше түсті шешімдердің панельдерін қолдана отырып, желдетілетін қасбеттік жүйенің құрылғысымен қасбетті металл сызықты қасбеттік панельдермен (кассеталармен) қаптауды орындау. -1 700 м2 (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғимараттың сәулеттік келбетіне сәйкес бірнеше түсті шешімдердің жинақтаушы және шығыс материалдары бар металл сызықтық панельдер, қасбеттік (кассеталар) қалыңдығы 6,0 мм). 2. Ғимараттың барлық периметрі бойынша жаңа сыртқы металл суағар жүйесін (науалар, суағар құбырлары, шұңқырлар, бекіткіштер және шығарылымдар) монтаждауды орындау 268 М-науалар, 100 м - суағар құбырлар, 12 дана-шұңқырлар, 455 дана-бекіткіш элементтер кронштейндер, 12 дана - бұрыш, 30 дана-тізе, 50 дана-қысқыштар. 3. Басқару және қорғау жүйесін орната отырып, барлық сыртқы су бұру жүйесі (суағарлар, шұңқырлар және суағар құбырлары) бойынша жылыту кабелін қолдана отырып, мұздануға қарсы жүйені монтаждауды орындау. 513 м-науаларға арналған жылыту кабелі, 450 м-2х4 ВВГ нг монолитті кабелі, 11 м - 25А автоматтары, 270 м - никельмен қапталған тізбек, 22 м - қыздыру кабеліне арналған кеңестер. 4. 450 м2 жабыны бар металл жиектерді (металл панельдерді)- металл жиектерді (металл панельдерді), 270 м - 200х40 жиек тақтасын, 272,6 м - 200х40 фронтальды жолақты, 270 м - G жолақты (профиль), 16 м - H жолақ (профиль). 5. Негізді тазарту және дайындау арқылы ҚОЛДАНЫСТАҒЫ керамикалық жабынды бөлшектеңіз. Сыртқы қолдануға арналған аязға төзімді сырғанауға қарсы керамикалық (немесе фарфордан жасалған) плиткадан жаңа жабын жасау, барлық түйіспелерді, қадамдар мен пандустарды қалпына келтіру 340 м2 - плитка Фарфор, 4 500 кг - плитка желімі. 6. Үш кіру тобының күнқағарларының қолданыстағы шатыр жабынын бөлшектеу және жертөле үй - жайына түсіру, содан кейін қалыңдығы 0,45 мм болатын 54 м2 металл плиткадан-металдан жасалған жаңа жабынды орнату. 7. 278 м жобалық шешімде көзделген жерлерде шатырдың периметрі бойынша құбырлы қар ұстағыштарды монтаждауды орындау - құбырлы қар ұстағыштар. 8. Металл беттерін ескі лак-бояу жабынынан, Коррозия және ластану өнімдерінен тазарту, коррозияға қарсы өңдеу, барлық өрт сатыларын ауа-райына төзімді металл бояумен бояу және бояу. 120 м2 - Alvan бояуы түс Тапсырыс берушімен келісу. 9. Линолеум және релин едендері. 1000 м2 жабынды бөлшектеу-жабынды бөлшектеу. 10. 500 м2 құрғақ тамақтану қоспалары мен баспалдақ алаңынан жасалған желімдегі керамикалық плиткалардың қабырғаларынан еден жабындарын орнату-бар қабырғаны бөлшектеу. 11. Бетон бетінің сылағы, 1000 м2 қабырға-бар қабырғаны бөлшектеу. 12. 1000 м2 гипс пен құрама қабырға құрылымына арналған су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме-қолданыстағы қабырғаны бөлшектеу. 13. Сандық тіркеу құрылғысы. 60 дана жабдықты орнату-қолданыстағы камераны бөлшектеу. 14. Uniview nvr301-04x-C DVR моделі, 4 арналы желі (HDD дискілерін қолдау: 1 SATA - дан 10 Tb 60 дана-жаңа
--	---

	камераларды орнату. 15. Кронштейндегі қауіпсіздік камералары. 60 дана орнату-орнату қажет. 16. Uniview ipc2122lr5-upf40m-F-C моделінің көше IP бейнекамерасы, 4 мм линза, 50 м 60 дана дейінгі ИҚ жарықтандыруы бар 2 Мп Starlight-орнату қажет. 17. Юбка тақтасы 2500 пог.М. - Қолданыстағы юбка тақтасын бөлшектеу (Материал-поливинилхлорид (ПВХ) биіктігі-60 – 80мм ұзындығы -2,5 м кабельдік каналмен ылғалға төзімді, соққыға төзімді, бұрыштарға төзімді коннекторлармен және соңғы тығындармен түс-келісім бойынша.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Әлеуетті өнім берушіге оны жеңімпаз айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда қойылатын талаптар Өнім беруші Құрылыста қолданылатын ақаулы актіге және ҚНЖЕ-ге сәйкес жұмыстарды орындауға міндетті. 2. Жеткізуші материалдар мен жабдықтардың жоғары сапалы және жаңа болуын қамтамасыз етуі керек және ГОСТ талаптарына сәйкес келуі керек. Егер кепілдік мерзімі ішінде орындалған жұмыстарда ақаулар немесе орындалған жұмыстарға сәйкессіздіктер анықталса, өнім беруші ақауларды Шартқа сәйкес жоюға міндетті. 3. Өнім беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап шарт бойынша орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік беруге тиіс. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде өнім берушінің кінәсінен туындаған, объектіні жойғанға дейін пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. 4. Өнім беруші қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті. 5. Жеткізуші Тапсырыс берушінің аумағын таза ұстауы керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші барлық құрылыс қоқыстарын аумақтан шығарып, аумақты ретке келтіруге міндетті. 6. Өнім беруші жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауы тиіс

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №7 Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"
Наименование организатора	Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад №7 Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"
№ конкурса:	№ 17770950-1
Наименование конкурса:	Работы декоративно-отделочные детского сада "Ясли сад №7 Айгөлек" в городе Талгар
Номер лота:	№ 87234331-OK1
Наименование лота:	Работы декоративно-отделочные
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	433310.100.000000
Наименование работы:	Работы декоративно-отделочные
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	74253448
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	74253448
Срок выполнения работы:	в течении 45 дней после подписании договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных 1. Выполнить облицовку фасада металлическими линейными фасадными панелями (кассетами) с устройством вентилируемой фасадной системы с применением панелей нескольких цветовых решений в соответствии с архитектурным обликом здания. -1 700 м2 (металлические линейные панели, фасадные (кассеты) с комплектующими и расходными материалами нескольких цветовых решений в соответствии с архитектурным обликом здания по согласованию с заказчиком толщина 6,0 мм). 2. Выполнить монтаж новой наружной металлической водосточной системы (желобов, водосточных труб, воронок, крепежных элементов и выпусков) по всему периметру здания 268 м - желоба, 100 м - водосточные трубы, 12 шт - воронки, 455 шт - крепежные элементы кронштейны, 12 шт - угол, 30 шт - колено, 50 шт - хомуты. 3. Выполнить монтаж системы антиобледенения с применением нагревательного кабеля по всей наружной системе водоотведения (водосточным желобам, воронкам и водосточным трубам) с установкой системы управления и защиты. 513 м - кабель греющий для желобов, 450 м - монолитный кабель 2х4 ВВГ НГ, 11 м - автоматы 25А, 270 м - цепь никелированная, 22 м - наконечники для нагревающего кабеля. 4. Выполнить демонтаж существующей подшивки карнизных свесов, фронтонов и козырьков из плит OSB с последующим монтажом металлической подшивки (металлических панелей) с покрытием 450 м2 - металлической подшивки (металлических панелей), 270 м - доска обрешечная 200х40, 272,6 м - лобовая планка 200х40, 270 м - G планка (профиль), 16 м - H планка (профиль). 5. Выполнить демонтаж существующего керамического покрытия с очисткой и подготовкой основания. Произвести устройство нового покрытия из морозостойкой противоскользящей керамической (либо керамогранитной) плитки, предназначенной для наружного применения, с восстановлением всех примыканий, ступеней и пандусов 340 м2 - Кафель керамогранит, 4 500 кг- Кафельный клей. 6. Выполнить демонтаж существующего кровельного покрытия козырьков трех входных групп и спуска в подвальное помещение с последующим устройством нового покрытия из металлической черепицы 54 м2 - Метала черепица толщиной 0,45 мм. 7. Выполнить монтаж трубчатых снегозадержателей по периметру кровли в местах, предусмотренных проектным решением 278 м - Трубчатые снега держатели. 8. Выполнить очистку металлических поверхностей от старого лакокрасочного покрытия, продуктов коррозии и загрязнений, произвести антикоррозионную обработку, грунтование и окраску всех пожарных лестниц атмосферостойкой краской по металлу. 120 м2 - Краска Alvan цвет согласовать с заказчиком. 9. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 1000 м2 -Разборка покрытия. 10. Устройство покрытий полов из стен плиток керамических на клею из сухих смесей общепита и лестничной площадки 500 м2 - Выполнить демонтаж существующей стене. 11. Штукатурка поверхности по бетону, стены 1000 м2 - Выполнить демонтаж существующей стене. 12. Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и
---	--

	сборной конструкции стены 1000 м2 - Выполнить демонтаж существующей стене. 13. Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования 60 шт - Выполнить демонтаж существующий камеры. 14. Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb 60 шт - Установка новых камеры. 15. Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж 60 шт - требуется установка. 16. Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м 60 шт - требуется установка. 17. Плинтус 2500 пог.м. - Выполнить демонтаж существующей плинтуса (Материал-поливинилхлорид (ПВХ) Высота-60-80мм Длина -2,5м С кабель -каналом влагостойкий, ударопрочный устойчивый к истиранию Углами соединителями и торцевыми заглушками цвет – по согласованию.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках Поставщик обязан выполнить работы, согласно дефектного акта и СНиП, применяемых в строительстве. 2. Поставщик должен гарантировать, что материалы и оборудование будут высокого качества и новыми, и соответствовать требованиям ГОСТ. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненных работах, либо несоответствия выполненных работ Поставщик обязан устранить дефекты в соответствии с договором. 3. Поставщик должен гарантировать качество выполненных работ по договору, с даты подписания акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, не позволяющие продолжать эксплуатацию объекта до устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет. 4. Поставщик обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды. 5. Поставщик должен содержать территорию Заказчика в чистоте. После окончания работ Поставщик обязан вывезти с территории весь строительный мусор и привести территорию в порядок. 6. Поставщик должен соблюдать технику безопасности при проведении работ и правила пожарной безопасности