

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен Водоканал" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы	"Өскемен қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.
Лоттың №	87904256
Лоттың атауы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	711220.000.000004
Қызметтің атауы:	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы:	409924
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	409924
Қызметтерді көрсету мерзімі:	Нысанды салу мерзіміне сәйкес (қызметтер Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындаумен бір мезгілде көрсетіледі)
Қызметтерді көрсету орны:	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:

«ШҚО, Өскемен қ., Малая к. бойынша сумен қамту желілерін күрделі жөндеу» объектісі бойынша техникалық қадағалау және технологиялық сүйемелдеу жөніндегі қызметтер. 1. Жалпы бөлім Осы техникалық спецификация Өскемен қ., Малая к. бойынша су құбырын күрделі жөндеуге техникалық қадағалау жеткізушісін анықтау жөнінде конкурс өткізу мақсатында әзірленген. Объектінің орналасқан жері: Су құбыры трассасы Васильев көшесі мен Малей көшесінің қиылысы ауданындағы қолданыстағы құдықтан № 22 үйге дейін Малей көшесімен салынған. 2. Ауданның климаттық сипаттамасы 2. Ауданның климаттық сипаттамасы Құрылыс ауданының табиғи-климаттық жағдайлары: Климаттық аудан - ІВ. Ең суық бес күндік ауа температурасы (қамтамасыз етілуі 0,92) -минус 37,3 ° С. Желдің жылдамдық қысымы - 0,56 кПа. Қар жамылғысының салмағы - 1,50 кПа. Жұмыс ауданының сейсмикалығы - 7 балл. Топыраққа нөлдік изотерманың енуінің ең жоғары тереңдігі 0,9 - 2,00 м-ден астам, қамтамасыз етілуі 0,98 - 2,5 м-ден астам. 3. Жалпы мәліметтер, жобалық шешімдер Құбырды салу қолданыстағы трасса бойынша көзделген. Желілердің саны өзгеріссіз қабылданған және № ВК-6 құдықта сақиналанған 2 дананы құрайды. Жобаланатын құбырдың түбін салу тереңдігі кемінде 2,5 м қабылданған. Құбырлардың диаметрі өткізу қабілетінің өзгеруінсіз қабылданған. Жобаланған су құбыры желісі МЕМСТ 18599-2001 SDR 17 ПЭ100 Д63х3,8 және 25х2,4мм үйлерге «ауыз» полиэтилен қысымды құбырлардан жобаланған. Сумен жабдықтау желісінің ұзындығы - 142,7 м (құбыр ұзындығы - 285,4 м), жеткізу ұзындығы - 138,7 м. 4. Қызметтер көрсетуге қойылатын талаптар Инженерлік-техникалық шешімдер мен құрылыс-монтаждау жұмыстарының сәулет-құрылыс бөлімінің Объект бойынша жобалау-сметалық және орындау құжаттарының (ЖСҚ) талаптарына, сондай-ақ техникалық қадағалау саласындағы ҚР нормативтік құжаттамасының талаптарына сәйкестігіне мониторинг және бақылау жүргізу; Құрылыс кезінде пайдаланылатын материалдардың сапасын бақылауды және маркілерінің типтерін тексеруді және санының ЖСҚ сәйкестігін қамтамасыз ету; Құрылыс жұмыстары кестесінің орындалуына мониторинг және бақылау жүргізу; Геодезиялық жұмыстардың нормативтер мен талаптарға сәйкестігін тексеру; Мердігірмен және жобалау ұйымымен бірлесіп жасырын жұмыстарды куәландыруға және бағалауға және тиісті актілерге қол қоюға қатысу; Аралық қабылдауға, бақылау өлшеулеріне және сынауларға қатысу; Белгіленген нормативтік құжаттарға сәйкес атқарушылық техникалық құжаттаманың болуын және дұрыстығын бақылау; Мердігердің мемлекеттік қадағалау және авторлық қадағалау органдарының нұсқамалары мен нұсқауларын орындауын бақылау; Жұмыстарды қабылдау кезінде анықталған ғимараттар мен имараттардың және Объектілердің ақаулары мен аяқталмағандарының толығымен уақытылы жойылуын бақылау; Келісімді мерзімдерде жұмыстардың орындалуын және Объектінің келісімді мерзімдерде орындалуын бақылау; Бас мердігердің құрылыс алаңдарында қауіпсіздік техникасының ережелерін, еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғауды сақтауын бақылау; Техникалық

	есептер мен жиынтық мәліметтерді дайындау мен бекітуді қамтамасыз ету, жұмыстардың жүргізілу барысын уақытылы құжаттандыру; Жасырын жұмыстарды куәландыруға және бағалауға, бақылау өлшеулерін. Сынауларды орындауға, Бас мердігердің жауапты өкілімен бірлесіп жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне қол қоюға қатысу; Жасырын жұмыстарға арналған актілерді ресімдегенге дейін әрі қарайғы жұмыстарды жүргізуге тыйым салу жөніндегі талаптардың сақталуын қадағалауды және жауапты құрылымдарды аралық қабылдауды жүзеге асыру; Объект бойынша Тапсырыс беруші мен мердігер арасында жасалған шарттарды іске асыруға қатысты туындаған немесе туындауы мүмкін болуы мүмкін проблемалар туралы Тапсырыс берушіге мәлімет беру және оларды шешуге көмек көрсету; Барлық материалдарға, құрылымдарға, жабдықтарға арналған барлық кепілдік құжаттары мен сертификаттарының болуын бақылау және оларды жұмыстарды тапсырғанда Тапсырыс берушіге беру; Ақауларды анықтау және сапасыз және уақытылы орындалмаған жұмыстар үшін айыппұлдар мен өсімақы ұстау жөнінде ұсыныстар енгізу; Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды тапсыру. 5. Құжаттамаға қойылатын талаптар Орындаушыда келесі құжаттама болуы тиіс: - Жасырын жұмыстарға арналған актілер; - Бас мердігерге берілген объектінің сызбалары мен сұлбалары; - Құрылыс алаңындағы және оның шегінен тыс, өндірушінің сынаулар жүргізуі туралы сертификаттарды қоса алғанда, сынаулар кезінде сынамалар алу және химиялық талдау нәтижелері және сынаулар туралы жиынтық деректер; - Бас мердігердің жұмыс күші және жабдық жөніндегі есептері; - Жұмыстардың орындалу барысы туралы фотографиялар мен бейне түсірілімдер; - Барлық есептер; - Орындалған жұмыстар актілері; - Орындауға жоспарланатын жұмыстардың құны мен жалпы көлемін көрсетумен жұмыстар көлемдерінің жинақтаушы тізімдемесі.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"
Номер лота	87904256
Наименование лота:	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	711220.000.0000004
Наименование услуги:	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности
Единица измерения:	Одна услуга
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	409924
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	409924
Срок оказания услуги:	Согласно сроку строительства объекта (услуги оказываются одновременно с выполнением строительно-монтажных работ)
Место оказания услуги:	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

Услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению по объекту «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Малая, г. Усть-Каменогорск, ВКО». 1. Общая часть Настоящая техническая спецификация разработана с целью проведения конкурса по определению поставщика технического надзора за капитальным ремонтом водопровода по ул. Малая. Место расположения объекта: Трасса водопровода проложена по ул. Малая от существующего колодца в районе пересечения ул. Васильева и ул. Малая до дома №22. 2. Климатическая характеристика района Природно-климатические условия района строительства: Климатический район - IV. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - минус 37,3°С. Скоростной напор ветра - 0,56 кПа. Вес снегового покрова - 1,50 кПа. Сейсмичность района работ - 7 баллов. Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт обеспеченностью 0,9 - более 2,00м, обеспеченностью 0,98 - более 2,5м. 3. Общие сведения, проектные решения Прокладка трубопровода предусмотрена по существующей трассе. Количество ниток принято без изменения и составляет 2 шт с закольцовкой в колодце №ВК-6. Глубина заложения низа проектируемого трубопровода принята не менее 2,5м. Диаметр трубопроводов принят без изменения пропускной способности. Проектируемая сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых напорных труб "питьевых" ГОСТ 18599-2001 SDR 17 ПЭ100 Д63х3,8 и к домам 25х2,4мм. Протяженность сети водоснабжения - 142,7 м (длина трубопровода 285,4м), длина подводок - 138,7 м 4. Требования к оказанию услуг Вести мониторинг и контроль соответствия инженерно-технических решений и архитектурно-строительной части строительно-монтажных работ требованиям проектно-сметной и исполнительной документации по Объекту (ПСД), а также согласно требований нормативной документации РК в области технического надзора; Обеспечивать контроль качества и проверку типов марок и количества материалов используемых при строительстве на соответствие ПСД; Вести мониторинг и контроль за выполнением графика строительных работ; Проверять соответствие геодезических работ нормативам и требованиям; Участвовать в освидетельствовании и оценке скрытых работ совместно с подрядчиком и проектной организацией и подписании соответствующих актов; Участвовать в промежуточной приемке, контрольных измерений и испытаний; Контролировать наличие и правильности исполнительной технической документации в соответствии с установленными нормативными документами; Контролировать исполнение подрядчиком указаний и предписаний органов государственного надзора и авторского надзора; Контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке работ элементов зданий и сооружений и Объекта в целом; Контролировать выполнение работ в договорные сроки и ввод в эксплуатацию Объекта в договорные сроки; Контролировать соблюдение Генподрядчиком на строительных площадках правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды; Обеспечить подготовку и

	утверждение технических отчетов и сводок, своевременного документирования хода производства работ; Принимать участие в освидетельствовании и оценке скрытых работ, в выполнении контрольных измерений испытаний, подписании совместно с ответственным представителем Генподрядчика акта освидетельствования скрытых работ; Осуществлять надзор за соблюдением требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на скрытые работы и промежуточной приемки ответственных конструкций; Информировать Заказчика о возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации договоров, заключенных между Заказчиком и подрядчиками по Объекту и оказывать содействие в их решении; Контролировать наличие и сохранность всех гарантийных документов и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование и передать их Заказчику при сдаче работ; Выявлять дефекты и вносить предложения по удержанию штрафов и пени за некачественно или несвоевременно выполненные работы; Предоставить заключение о качестве строительно-монтажных работ 5. Требования к документации Исполнитель должен иметь следующую документацию: - Акты на скрытые работы; - Чертежи и схемы объекта, выданные Генеральному подрядчику; - Результаты отбора и химического анализа проб при испытаниях на строительной площадке и за ее пределами, включая сертификаты о проведении испытаний производителем, и сводные данные об испытаниях; - Отчеты Генерального подрядчика по рабочей силе и оборудованию; - Фотографии или видеосъемки о ходе выполнения работ; - Все отчеты; - Акты выполненных работ; - Накопительную ведомость объемов работ с указанием их стоимости и общего объема планируемых к выполнению работ.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	