

«УТВЕРЖДАЮ»

ВрИО начальника Акмолинской районной
эксплуатационной части

капитан

« »

М. Нышанбаев

2026 год

Техническая спецификация закупаемых товаров/работ/услуг

1	Наименование закупки:	Работы по замене оконных блоков и стеклопакетов
2	Наименование товара/работ/услуг	251299.200.000000
3	Описание товара /работ/услуг:	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика
4	Дополнительное описание:	Работы по замене оконных блоков и стеклопакетов
5	Количество:	1
6	Единица измерения:	работа
7	Места поставки:	город Астана, ул. Достык 14, Коргалжинское шоссе 16/1, пр. Ш. Құдайбердіұлы 5, ул. Обьездная дорога 229, здание 4/2
8	Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
9	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров/работ/услуг:	1. Объем и состав работ Замен стеклопакетов общей площадью 46 м2 (50 ед. стеклопакета): • Демонтаж существующих стеклопакетов из оконных и дверных блоков (алюминиевых и пластиковых). • Очистка и подготовка посадочных мест под новые стеклопакеты. • Установка новых стеклопакетов в существующие рамы. • Замена или установка недостающих деталей (штапики, уплотнители, фиксаторы, декоративные элементы). • Герметизация по периметру и регулировка створок. • Проверка функционирования створок и плотности прилегания. • Уборка и вывоз строительного мусора. 2. Технические требования к новым стеклопакетам 46 м2 (50 ед. стеклопакета): 1. 30 м2 (40 ед.) крашенный стеклопакет из коленного стекла (цвет согласовать с заказчиком). 2. Тип и параметры стеклопакета определяются при замерах на объекте и согласовываются с заказчиком до изготовления и установки. 3. Герметизация стеклопакета: по ГОСТ 24866-2014. 4. Толщина стеклопакета: по существующим рамам (уточняется на месте замера). 3. Изготовление и установка оконных блоков ПВХ со стеклопакетом 24,0 м2 (5 ед. оконных блока) - Стеклопакет должен быть 1-но камерный. Согласовать открывание окна. - Окончательные размеры изготавливаемого оконного блока определяются по результатам фактического замера. 5. Качество: без искажений, сколов, царапин и пузырей. Исполнитель обязан: • Оказывать услуги в соответствии с действующими стандартами и нормативами Республики Казахстан. • Незамедлительно устранять выявленные недостатки за свой счет. • Соблюдать гарантийные обязательства при проведении ремонтных работ и замене комплектующих.

		3. Требования к безопасности • Работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. • При повреждении конструкций или имущества Заказчика в ходе работ Исполнитель обязан восстановить их за свой счет. 4. Материалы и комплектующие • Все материалы, комплектующие и расходные элементы (стеклопакеты, штапики, уплотнители, герметики и т.п.) предоставляются подрядчиком за свой счёт. • Тип и цвет стеклопакетов согласовываются с заказчиком при проведении замеров. • Поставка материалов на объект осуществляется только по согласованию с Заказчиком. 5. Гарантии • Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполненных работ и используемых материалов. • В случае выявления дефектов работы должны быть устранены за счет Исполнителя. • Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 12 месяцев. Восстановление внешнего вида и окончательная отделка • После завершения работ подрядчик обязан обеспечить: ○ восстановление внешнего вида оконных и дверных блоков (чистота, ровность, отсутствие следов монтажной пены, герметика и загрязнений); ○ совпадение цвета и фактуры заменённых элементов с существующими; ○ отсутствие перекосов, зазоров и видимых повреждений. • Все дефекты, обнаруженные при приёмке, устраняются подрядчиком за свой счёт и в кратчайшие сроки. Перед выполнением услуги направить Заказчику перечень и копии удостоверений личностей на пропуск. - согласовать с представителями войсковых частей и учреждений фактически оказанный либо выполненный объем согласно приложения, подписать промежуточный акт оказанных услуг/работ с указанием выполненного объема, заверить подписью представителя части, а также штампом или печатью. (Бегунок). Выполненные работы подтверждаются подписанием актом выполненных работ (оказанных услуг) формы Р-1 (акт выполненных работ) на бумажном носителе.
--	--	--

Начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений
капитан  **М. Турдыкулов**

Командир взвода по монтажу и ремонту кровли РВБ
ст. лейтенант  **Д. Кульмагамбетов**

Помощник начальника части (по правовой работе)
капитан  **Е. Ербаев**

Сатып алынатын тауарлар / жұмыстар / қызметтер техникалық ерекшеліктері

1	Сатып алу атауы:	Терезе блоктары мен екі қабатты терезелерді ауыстыру жұмыстары
2	Тауардың/жұмыстардың/ қызметтердің атауы	251299.200.000000
3	Тауарлар / жұмыстар / қызметтер сипаттамасы:	Тапсырыс берушінің мөлшері бойынша терезелерді және/немесе оларға жиынтықтауыштарды жөндеу/дайындау бойынша жұмыстар
4	Қосымша сипаттама:	Терезе блоктары мен екі қабатты терезелерді ауыстыру жұмыстары
5	Саны:	1
6	Өлшем бірлігі:	жұмыс
7	Жеткізу орындары:	Астана қаласы, Достық көшесі 14, Қорғалжын тас жолы 16/1, Ш. Құдайбердіұлы даңғылы 5, Айналма жол көшесі 229, 4/2.
8	Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
9	Сатып алынатын тауарлар / жұмыстар / қызметтер сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:	1. Жұмыс көлемі мен құрамы Жалпы ауданы 46 м2 екі қабатты терезелерді ауыстыру (50 бірлік екі қабатты терезе): * Терезе және есік блоктарынан (алюминий және пластик) қолданыстағы екі қабатты терезелерді бөлшектеу. * Жаңа екі қабатты терезелерге арналған орындарды тазалау және дайындау. * Қолданыстағы жақтауларға жаңа екі қабатты терезелерді орнату. * Жетіспейтін бөлшектерді ауыстыру немесе орнату (штапиктер, тығыздағыштар, бекіткіштер, сәндік элементтер). * Периметрі бойынша тығыздау және қақпақтарды реттеу. * Қанаттардың жұмыс істеуін және тығыздығын тексеру. * Құрылыс қоқыстарын жинау және шығару. 2. Жаңа екі қабатты терезелерге қойылатын техникалық талаптар 46 м2 (50 бірлік екі қабатты терезе): 1. 30 м2 (40 бірлік) боялған шыныдан жасалған екі қабатты терезе (түс Тапсырыс берушімен келісіледі). 2. Екі қабатты терезенің түрі мен параметрлері объектіде өлшеу кезінде анықталады және дайындалғанға және орнатылғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі. 3. Екі қабатты терезені тығыздау: МЕМСТ 24866-2014 сәйкес. 4. Екі қабатты терезенің қалыңдығы: қолданыстағы рамаларға сәйкес (өлшеу орнында көрсетілген). 24,0 м2 екі қабатты терезесі бар ПВХ терезе блоктарын дайындау және орнату (5 бірлік терезе блоктары) -Екі қабатты терезе 1 камералы болуы керек. Терезенің ашылуын үйлестіру. - Жасалған терезе блогының соңғы өлшемдері нақты өлшеу нәтижелері бойынша анықталады. Сапасы: бұрмаланусыз, чиптерсіз, сызаттарсыз және көпіршіктерсіз. Орындаушы міндетті: * Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттары мен

	нормативтеріне сәйкес қызмет көрсету. * Өз есебінен анықталған кемшіліктерді дереу жою. * Жөндеу жұмыстарын жүргізу және компоненттерді ауыстыру кезінде кепілдік міндеттемелерін сақтау. Қауіпсіздік талаптары * Жұмыстар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс. * Жұмыс барысында тапсырыс берушінің конструкциялары немесе мүлкі бүлінген жағдайда Орындаушы оларды өз есебінен қалпына келтіруге міндетті. Материалдар мен компоненттер * Барлық материалдар, компоненттер және шығыс элементтері (екі қабатты терезелер, штапиктер, тығыздағыштар, герметиктер және т. б.) мердігер өз есебінен ұсынады. * Екі қабатты терезелердің түрі мен түсі өлшеу кезінде Тапсырыс берушімен келісіледі. * Материалды объектіге жеткізу тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Кепілдіктер * Орындаушы орындалған жұмыстар мен пайдаланылатын материалдардың сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік береді. * Ақаулар анықталған жағдайда жұмыс Орындаушының есебінен жойылуы тиіс. • Орындалған жұмыстардың кепілдік мерзімі-кемінде 12 ай. Сыртқы көріністі қалпына келтіру және соңғы әрлеу * Жұмыс аяқталғаннан кейін мердігер мыналарды қамтамасыз етуге міндетті: терезе мен есік блоктарының сыртқы түрін қалпына келтіру (тазалық, Тегістік, көбік, тығыздағыш және ластану белгілері жоқ); ауыстырылған элементтердің түсі мен құрылымының бар элементтермен сәйкестігі; бұрмаланудың, саңылаулардың және көрінетін зақымданудың болмауы. * Қабылдау кезінде анықталған барлық ақауларды мердігер өз есебінен және қысқа мерзімде шешеді. Қызметті орындамас бұрын тапсырысшыға жеке куәліктің тізбесі мен көшірмелерін рұқсаттамаға жіберіңіз. - әскери бөлімдер мен мекемелердің өкілдерімен қосымшаға сәйкес нақты көрсетілген не орындалған көлемді келісу, орындалған көлемді көрсете отырып, көрсетілген қызметтердің/жұмыстардың аралық актісіне қол қою, бөлім өкілінің қолымен, сондай-ақ мөртаңбамен немесе мөрмен куәландыру. (Жүгіруші). Орындалған жұмыстар қағаз жеткізгіштегі Р-1 нысанындағы Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісіне (орындалған жұмыстардың актісі) қол қоюмен расталады.
--	--

Ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану бөлімінің бастығы
капитан М. Турдыкулов

Шатырды жөндеу және монтаждау взводының командирі
аға лейтенант Д. Кульмагамбетов

Бөлім бастығының көмекшісі (құқықтық жұмыс бойынша)
капитан Е. Ербаев