



«Бекітемін»  
Байзақ ауданындағы  
№8 ОБМБЖСМ басшысы  
А.Айтбеков  
2026 ж

**Ақаулы акт № \_\_\_\_**

Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы Н.Мамыраимов көшесіндегі №2 «№ 8 облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.




Біз төменде комиссия төрағасы-А.Жаңабеков, комиссия мүшелері – басшының оқу-ісі жөніндегі орынбасары - А.Шаухаров, әдіскер - А.Жексенбай, мемлекеттік сатып алу менеджері - М.Бейсенбаева және кәсіподақ төрайымы Н.Тулепбергенова болып мекеменің ауласындағы газон көгалға суғару жүйесін жүргізу, абаттандыру және сыртқы әжетхана орнату жұмыстарына ақаулі акті жасадық.

| №  | Жұмыс атауы                                                                                                                                                                                         | Өлшем бірлігі | Саны |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 1  | Өсіп тұрған көгал газонның ішінен арақашықтығы 4 метр сайын пластик трубалар жататын тереңдігі 30 см болатын тракшейлар қазу. (ені 20 см, тереңдігі 30 см)                                          | М2            | 210  |
| 2  | Әрбір 4 метр арақашықтықта (диаметрі – 32 мм) пластик трубалардың арасына пластик тройниктер арқылы жердің бетінен шығарып ұзындығы 50 см болатын диаметрі 20 мм-лік пластик трубаларды дәнекерлеу. | М2            | 30   |
| 3  | Әрбір 4 метр жерден тіке шығып тұрған (диаметрі 20 мм) трубалардың басына арнайы айналмалы су шашатын пластик құрылғыларды орнату.                                                                  | дана          | 56   |
| 4  | Әрбір 20 метрлік қашықтықта орналасқан диаметрі 25 мм пластик трубаларға жарты оборотты крандарды дәнекерлеу.                                                                                       | дана          | 10   |
| 5  | Әрбір 4 метрлік қашықтықта шығып тұрған диаметрі 20 мм пластик трубаларға диаметрі 20 полуоборотты крандар қойып дәнекерлеу.                                                                        | дана          | 20   |
| 6  | Пластик трубалардың бұрылған жерлеріне диаметрі 25 және диаметрі 20 90 градустық обороттарды дәнекерлеу.                                                                                            | Дана          | 22   |
| 7  | Пластик трубалардың біткен жерлеріне диаметрі 20; диаметрі 25 пластик заглушкаларды дәнекерлеу.                                                                                                     | Дана          | 10   |
| 8  | Әжетхана орнатылатын жердің құнарлы топырағын 0,4 м қалыңдықта (2мх2м) қазып шығару.                                                                                                                | М3            | 1,6  |
| 9  | Әжетхананың шұңқырын қолмен (өлшемі – ені -1,2м, ұзындығы – 1,5 м, тереңдігі – 1,8 м)                                                                                                               | М3            | 3,2  |
| 10 | Қазылған шұңқырдың қабырғаларын ағаш тақтайлармен топырағы құлап кетпес үшін шегелеп бекіту.                                                                                                        | М2            | 10   |
| 11 | Шұңқырдың жоғарғы бетінің айналасына кірпіш немесе шағын бетон іргетас құю.                                                                                                                         | М3            | 0,34 |
| 12 | Қалың тақтайлардан әжетхана үйшігінің еденін жасау.                                                                                                                                                 | М3            | 0,08 |
| 13 | Әжетхана үйшігін (каркасын) жасау, қабырға каркасын ағаш рейкалардан (өлшемі – 50х60мм) тігінен тұратын бағаналар мен көлденең ағаштарды бір-біріне бекіту.                                         | жұмыс         | 1    |

|    |                                                                      |       |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 14 | Каркастың сыртынан қалыңдығы 25 мм болатын ағаш тақтайлармен қаптау. | жұмыс | 1    |
| 15 | Ағаш есігін орнату                                                   | жұмыс | 1    |
| 16 | Әжетхананың шатырын шифермен немесе профнастилмен жабу.              | M2    | 2,25 |

Комиссия төрағасы:

Комиссия мүшелері:

 А.Жаңабеков  
 А.Шаухаров  
 А.Жексенбай  
 М.Бейсенбаева  
 Н.Тулепбергенова

### Қажетті материалдар:

1. Пластик труба (диаметрі 25 мм) – 210 метр
2. Пластик труба (диаметрі 20 мм) – 30 м
3. Пластик тройник (диаметрі 25-тен – диаметрі 20 өтетін) – 56 дана
4. Пластик отводтар (диаметрі – 25мм) – 10 дана
5. Пластик отводтар (диаметрі – 20мм) – 12 дана
6. Пластик муфталар (диаметрі – 20, диаметрі 25 мм)-50 дана
7. Пластик заглушкалар (диаметрі 25 мм)-10 дана
8. Айналып су шашатын пластик құрылғы – 56 дана
9. Пластик диаметрі 25 мм полуоборотты крандар – 10 дана
10. Пластик диаметрі 20 мм полуоборотты крандар – 20 дана
11. Ағаш тақтайлар (өлшемі – 100ммх150м) – 12 м
12. Цемент – 0,1 тонна
13. Ағаш рейкалар (өлшемі 50х60мм) 18 метр
14. Ағаш тақтайлар (өлшемі – 110 ммх25мм) – 90 м
15. Шегелер (80мм:100мм) – 3 кг
16. Профнастил (шифер) – 2,0 м2

Жоғарыда көрсетілген материалдар тауарлар  
қызмет көрсетуші есебінен және тапсырыс берушімен келісу.