



Итого по главе 2: Основные объекты строительства



Итого по главе 2: Основные объекты строительства

Итого по главе 2: Основные объекты строительства

тыс. тенге

тыс. тенге

626,018

626,018

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт квартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв. 12 в город Семей, область Абай
(наименование строений)

цен в ценах июня 2026 г.

Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге					Общая сметная стоимость, тыс. тенге
		строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат			
				4	5	6	
2	3	Часть II. Строительство					
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2-01	Текущий ремонт квартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай	3 409,952					3 409,952
	Итого по главе 2: Основные объекты строительства	3 409,952					3 409,952
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 409,952					3 409,952
	Глава 3						
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 409,952					3 409,952
Н/ДС РК 8.01-03-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	170,498					170,498
	Итого по части II и сметных ценах:	3 750,947					3 750,947
	Распределение итога по части II в сметных ценах по квартирам:						
	в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	3 750,947					3 750,947
	Пересчет итогов по квартирам с учетом коэффициента (индекса)						
Н/ДС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1.0431	3 912,613					3 912,613
	Итого по части II в прогнозных ценах:	3 912,613					3 912,613
	- в том числе на 2026 г.	3 912,613					3 912,613
	Расчет налога на добавленную стоимость и прогнозных цен по квартирам строительства:						
	IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	3 912,613					3 912,613
	- в том числе затраты по части II	3 912,613					3 912,613
Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%						626,018
	Итого налог на добавленную стоимость					626,018	626,018
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 912,613				626,018	4 538,631

1432

ИДК ПК 8 01-08-2022 п.8.2.65.2



Сводному сметному расчету

на выполнение работ по строительству

" 01 " январь 2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт квартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай
(наименование строений)

цен в ценах июня 2026 г.

Номера смет и расчетов, иные документы	3	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
		строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	6	
2	3	4	5	6	7	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
2-01	Текущий ремонт квартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай	3 409,952				3 409,952
	Итого по главе 2: Основные объекты строительства	3 409,952				3 409,952
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 409,952				3 409,952
Глава 3						
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 409,952				3 409,952
	Сметная прибыль 5%	170,498				170,498
	Итого по части II и сметных пенях:	3 750,947				3 750,947
	Распределение итога по части II в сметных ценах по квартирам:					
	в том числе на IV квартал 2026 г., доли - 100 %	3 750,947				3 750,947
	Пересчет итогов по квартирам с учетом коэффициента (индекса)					
	на IV квартал 2026 г., доли - 100 %, к - 1.0431	3 912,613				3 912,613
	Итого по части II и прогнозных пенях:	3 912,613				3 912,613
	- в том числе на 2026 г.	3 912,613				3 912,613
Расчет налога на добавленную стоимость и прогнозных пенях по квартирам строительства:						
	IV квартал 2026 г., - затраты по частям II и III:	3 912,613				3 912,613
	- в том числе затраты по части II	3 912,613				3 912,613
	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%					626,018
	Итого налог на добавленную стоимость				626,018	626,018
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 912,613			626,018	4 538,631

ИДП КР 8 01-03-2022 п.8.2.65.2



Сводному сметному расчету

01 января 2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт квартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай
(наименование строений)

цен в ценах июня 2026 г.

Номера смет и, расчетов, иные документы	2	3	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	4	оборудования, мебели и инвентаря	5	
Часть II. Строительство							
Глава 2. Основные объекты строительства							
Текущий ремонт квартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай							
2-01			3 409,952				3 409,952
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	3 409,952				3 409,952
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 409,952				3 409,952
Глава 3							
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 409,952				3 409,952
ИДПС РК 8 01-03-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	170,498				170,498
		Итого по части II и сметных ценах:	3 750,947				3 750,947
Распределение итога по части II в сметных ценах по квартирам:							
		в том числе на IV квартал 2026 г., доли - 100 %	3 750,947				3 750,947
Пересчет итогов по квартирам с учетом коэффициента (индекса)							
ИДПС РК 8 04-07-2026, табл. 2, разд. 2		на IV квартал 2026 г., доли - 100 %, к - 1.0431	3 912,613				3 912,613
		Итого по части II и прогнозных ценах:	3 912,613				3 912,613
		- в том числе на 2026 г.	3 912,613				3 912,613
Расчет налога на добавленную стоимость и прогнозных ценах по квартирам строительства:							
		IV квартал 2026 г., - затраты по частям II и III:	3 912,613				3 912,613
		- в том числе затраты по части II	3 912,613				3 912,613
Налоговый кодекс РК		НДС на IV квартал 2026 г., - 16%					626,018
		Итого налог на добавленную стоимость				626,018	626,018
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 912,613				4 538,631

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

Руководитель организации



Наименование стройки

Текущий ремонт уюартыр расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай

Наименование объекта

Текущий ремонт уюартыр расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай

**Локальная смета № 2-13-01-04
(Локальный сметный расчет)**

на Текущий ремонт уюартыр расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай

одна тысяча восемьсот и одна копейка

наименование: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 3 409,952 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 888,919 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,353 тыс. чел.-ч

составлен(а) в ценах 01.10.2026 г.

мер по оценке	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				3 409 952
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 879 271
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			972 957
		машины и механизмы	тенге			29 220
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			9 648
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 494 159
		переноски	тенге			7 302
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	353		
1	1212-0104-0501 ЭИ ПК 8.05-01-2022 Котр и Кзм 1,09	Стен и потолок. Очистка вручную от красок известковой с земл. и лесов	м²	123,14	832	102 452
1		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих			832	102 452

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>				
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	23 891 622 8	428	52 704
2	1115-0301-0201 ЖН РК 8.04-01-2024 <i>Ктр и Кзм = 1,06</i>	Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отгеляемой поверхности	94,67	1 759	166 525
2.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих			1 483	140 396
2.1.1	003-0134	<i>в том числе оплата труда рабочих</i> Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25 860 246 5	776	73 464
2.2		машины и механизмы			13	1 231
2.2.1	314-504-0501	<i>в том числе оплата труда машинистов</i> Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0 050 175 1	3	284
2.2.2	314-102-0101	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i> Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч	0 050 175 1	6 682	335
2.3	331-101-0101	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i> Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0 030 105 1	2 635	132
2.3.1	313-401-0301	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i> Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	чел.-ч	0 030 105 1	3 148	95
2.3.2	261-201-0604	материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0 923 221 8	197	182
2.3.3	232-501-0301	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2 366 75	263	24 898
2.3.4	217-603-0103	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	260 247 83	398	942
3	1115-0304-0102 ЖН РК 8.04-01-2024 <i>Ктр и Кзм = 1,06</i>	Оклейка по подготовленной поверхности простыми обоями на клею	м² оклеиваемой поверхности	94,67	2 031	192 274
3.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих			1 524	144 277
3.1.1		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			798	75 547

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,3650286	5 922	144 290
3.2		машин и механизмы			2	189
3.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов			1	95
3.2.2	331-101-0101	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0070245	6 682	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0070245	2 635	19
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02007	9 033	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,02007	3 148	63
3.3		материалы, изделия и конструкции			505	47 808
3.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0170406	270	5
3.3.2	232-301-0101	Обои бумажные	м²	104,137	390	40 613
3.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,07562	187	5 063
3.3.4	261-105-0627	Клей марки КМЦ обойный	т	0,0018934	1 132 693	2 145
3.3.5	218-103-0201	Ветошь, СТ РК 1160-2002	кг	0,009467	1 103	10
4	1115-0501-0201 ЭН РК 8.04-01-2024 Пзм и дем. вып. 45 Кстр и Кзм - 1,06	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м²	28,48	4 069	115 884
4.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			2 528	71 997
		в том числе оплата труда рабочих			1 323	37 679
4.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,0264672	5 527	71 997
4.2		машин и механизмы			13	370
4.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,0867968	20	22
4.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4739642	4	19
4.2.3	343-501-0401	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м³/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,3320768	949	315
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 528	43 517
4.3.1	232-401-0501	Полотно для натяжного потолка плёночное	м²	27,9104	1 559	43 512
8	1126-0103-0702 ЭН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм - 1,12	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м² изолируемой поверхности	28,48	876	24 949
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			346	9 854
1.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы, отделочные и изоляционные	цел.-ч	2 338 094	4 212	9 848
1.2		машины и механизмы			89	2 535
1.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0 051 036	6 682	911
1.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	цел.-ч	0 051 036	2 635	134
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0 242 421	9 033	2 190
1.3.1	215-302-0101	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	цел.-ч	0 242 421	3 148	763
6	1111-0218-0101 ЭН РК 8 04-01-2024 Кзм и Кзм = 1,06	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	1000 м²	0 029 334	44	12 560
6.1		из них:				
6.1.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих		28,48	5 775	164 472
6.2	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	цел.-ч	7 275 008	4 860	35 359
2.1	314-504-0501	машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч		133	3 788
2.2	314-102-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	цел.-ч	0 030 188	44	1 253
2.3	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0 030 188	6 682	202
2.4	343-501-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Пылесосы промышленные	цел.-ч	0 150 944	2 635	80
2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0 150 944	14 007	2 114
3.1	233-101-0111	материалы, изделия и конструкции Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	маш.-ч	0 676 229	4 496	679
			маш.-ч	0 301 888	9 033	1 363
			м²	29 619	4 400	125 312
					4 042	119 721

1	2	3	4	5	6	7
6.1.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,2752	187	612
6.1.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	5,5536	834	4 632
6.1.4	218-103-0201	Ветошь, СТ РК 1160-2002	кг	0,2848	1 103	314
7	1111-0220-0202 ЖН РК 8.04-01-2024 К _{стр} и К _{зм} = 1,06	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	38,26	599	22 918
7.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			411	15 725
		в том числе оплата труда рабочих			215	8 226
7.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,701003	5 822	15 725
7.2		машины и механизмы			7	268
		в том числе оплата труда машинистов			2	77
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0 5393895	20	11
7.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0 0121667	6 682	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0 0121667	2 635	32
7.2.3	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0 8151676	25	20
7.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0 0162222	9 033	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0 0162222	3 148	51
7.3		материалы, изделия и конструкции			181	6 925
7.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	38,6426	166	6 415
7.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,42086	1 186	499
8	1206-0101-0101 ЖН РК 8.05-01-2022 К _{стр} и К _{зм} = 1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	6 797	13 594
8.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			6 598	13 196
		в том числе оплата труда рабочих			3 391	6 782
8.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2 806314	4 702	13 195
8.2		машины и механизмы			199	398
		в том числе оплата труда машинистов			70	140
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0 01526	6 682	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0 01526	2 635	40

2	3	4	5	6	7
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,0659736	6 682	441
343-302-0301	Шуруповерты строительного-монтажные	чел.-ч	0,0659736	2 635	174
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,521828	25	38
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0216216	9 033	195
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,0655568	3 148	68
223-503-0504	Лента бутиловая	м	13,47489	23	25
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	13,47489	1 184	5 861
223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	0,366795	259	3 490
1110-0301-0301	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	4,95	89	1 199
0002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машины и механизмы	чел.-ч	0,6967296	3 196	1 172
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,0014336	1 106	3 539
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0014336	574	1 837
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	12,8	6	19
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,8112	3 196	5 789
223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	3,2	2 973	9 514

1	2	3	4	5	6	7
	223-501-0202 СН РК 8.04-08-2026	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 120 мм	м	3,2	651	2 083
	1206-0101-0901 ЖН РК 8.05-01-2022 Кстр и Кэм - 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	10 097	50 485
		из них:				
		затраты на труд рабочих			9 692	48 460
		в том числе оплата труда рабочих			4 983	24 915
	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,683635	4 536	48 461
		машины и механизмы			405	2 025
		в том числе оплата труда машинистов			136	680
	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,216365	9 204	1 991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,216365	3 148	681
	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,432185	83	36
	1206-0101-1001 ЖН РК 8.05-01-2022 Кстр и Кэм - 1,09	Полотна дверные. Снятие	м²	8,61	1 761	15 162
		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 761	15 162
		в том числе оплата труда рабочих			906	7 801
	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,4048417	4 454	15 165
	1110-0106-0106 ЖН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кэм - 1,12	Устройство конструкций дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дубелях	м²	6,72	6 927	46 549
		из них:				
		затраты на труд рабочих			5 768	38 761
		в том числе оплата труда рабочих			2 991	20 100
	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,3404979	5 280	38 758
		машины и механизмы			271	1 821
		в том числе оплата труда машинистов			91	612
	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,1861606	20	24

	2	3	4	5	6	7
	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,0150528	6 682	101
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	чел.-ч	0,0150528	2 635	40
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3590093	25	9
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,0150528	14 007	211
	343-204-0101	Фреза столярная материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,0150528	4 496	68
	215-203-0202	Доска необрезная квоиных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,1603123	9 033	1 448
	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1603123	3 148	505
	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,3070771	109	33
	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,6128	888	5 967
	223-201-0302 <i>ССЦ РК 8.04-08-2026</i>	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой на основе СРЛ-технологии СТ РК 943-92 однополотный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	3,78	23 976	90 629
	223-201-0301 <i>ССЦ РК 8.04-08-2026</i>	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой на основе СРЛ-технологии СТ РК 943-92 однополотный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	2,94	25 282	74 329
	223-502-0304 <i>ССЦ РК 8.04-08-2026</i>	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	5 113	20 452
	223-502-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2026</i>	Петля накладная ПН1, ПН2, ПНЗ	шт.	8	568	4 544
	1110-0401-0101 <i>ЖН РК 8.04-01-2024 Котр и Кэм - 1,12</i>	Установка блока дверного стального однополотного в кирпичных стенах	м²	1,89	13 545	25 600
		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			11 897	22 485
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машины и механизмы	чел.-ч	4 2585782	6 166	11 659
	002-0132				5 280	22 485
					157	297

2	3	4	5	6	7
	в том числе оплата труда машинистов				
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2212056	53	100
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0154526	41	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч	0,0095256	6 682	64
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч	0,0095256	2 635	25
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч	0,0097373	14 007	136
343-302-0101	Перфоратор электрический материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,0097373	4 496	44
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,009949	9 033	90
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	шт.	0,1202342	3 148	31
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,1202342	23	3
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	м²	0,0008127	127 301	103
1115-0202-0201	Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отделенного элемента: оконного или дверного плоского откоса	м²	0,795123	1 590	1 264
ЖН РК 8.04-01-2024		шт.	0,4536	3 196	1 450
Ктр и Кзм-1,06			1,89	61 447	116 135
003-0137	Затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы	м²	18,5	12 130	224 406
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч	35,1019	5 724	200 923
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,403966	6 682	2 699
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,403966	2 635	1 064
			0,0185	25 938	480
			0,7955	25 510	20 293

1	2	3	4	5	6	7
16	1213-0103-0105 ЖН РК 8.05-01-2022 Кстр и Кэм - 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурированных. Разборка	м² облицовки	24,5	3 732	91 435
16.1	из них:	затраты на труд рабочих				
16.1.1	в том числе оплата труда рабочих					
16.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений		чел.-ч	19,841815	4 370	86 709
16.1.1	машины и механизмы					
16.1.1	в том числе оплата труда машинистов					
16.1.1	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0934675	6 682	1 617
16.1.1	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1		чел.-ч	0,0934675	2 635	246
16.1.2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин		маш.-ч	0,437962	9 204	4 031
16.1.2	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1		чел.-ч	0,437962	3 148	1 379
16.1.3	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций		маш.-ч	0,875924	83	73
17	1207-0101-0207 ЖН РК 8.05-01-2022 Кстр и Кэм - 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	5,26	4 008	21 082
17.1	из них:	затраты на труд рабочих				
17.1.1	в том числе оплата труда рабочих					
17.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений		чел.-ч	4,0059266	5 125	20 530
17.1.1	машины и механизмы					
17.1.1	в том числе оплата труда машинистов					
17.1.1	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,082561	6 682	552
17.1.1	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1		чел.-ч	0,082561	2 635	218
18	1115-0101-0201 ЖН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кэм - 1,06	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	24,5	15 030	368 236
18.1	из них:	затраты на труд рабочих				
18.1.1	в том числе оплата труда рабочих					
18.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений		чел.-ч	19,841815	4 370	86 709
18.1.1	машины и механизмы					
18.1.1	в том числе оплата труда машинистов					
18.1.1	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0934675	6 682	1 617
18.1.1	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1		чел.-ч	0,0934675	2 635	246
18.1.2	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин		маш.-ч	0,437962	9 204	4 031
18.1.2	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1		чел.-ч	0,437962	3 148	1 379
18.1.3	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций		маш.-ч	0,875924	83	73

1	2	3	4	5	6	7
18.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	51,94	5 626	292 214
18.1.2		машин и механизмы			64	1 568
18.1.3	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов			25	613
18.1.4		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,210357	6 682	1 406
18.1.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,210357	2 635	554
18.1.6	314-503-0601	Автопозвонки, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,012985	12 492	162
18.1.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,012985	3 148	41
18.1.8		материалы, изделия и конструкции			3 039	74 456
18.1.9	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м³	0,3675	26 109	9 595
18.1.10	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0098	34 610	339
18.1.11	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,0245	6 701	164
18.1.12	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,113925	13	1
18.1.13	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	24,5	2 620	64 190
18.1.14	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1225	1 103	135
19	1111-0212-0104	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м² покрытия	5,26	8 081	42 507
19.1	ЖН РК 8.04-01-2024	из них:				
19.1.1		затраты на труд рабочих			7 591	39 929
19.1.2		в том числе оплата труда рабочих			3 973	20 898
19.1.3	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7 6329964	5 231	39 928
19.1.4		машин и механизмы			60	316
19.1.5	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов			19	100
19.1.6		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0128239	6 682	86
19.1.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0128239	2 635	34
19.1.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,008921	14 007	125
19.1.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,008921	4 496	40
19.1.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,008921	9 033	81
19.1.11	343-501-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,008921	3 148	28
19.1.12		Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1248934	162	20
19.1.13	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1299115	43	6
19.1.14		материалы, изделия и конструкции			430	2 262

	2	3	4	5	6	7
0.1.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,007364	13	
0.1.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2(006 базовая для плитки	кг	21,04	78	1 641
0.1.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,7884	145	259
0.1.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,315	187	246
0.1.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1052	1 103	116
10	233-202-0103 СС Ц РК 8.04-08-2026	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	5,26	3 249	17 090
11	1115-0501-0201 ЖН РК 8.04-01-2024 Пол и под. ост. 45 Китр и Кэм = 1,06	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м²	6,2	4 069	25 229
11.1	из них:	затраты на труд рабочих				
11.1.1	003-0135	в том числе оплата труда рабочих				
11.1.1.1		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,835818	5 527	15 674
11.1.1.2		машины и механизмы			13	81
11.1.1.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,236592	20	5
11.1.1.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0 1031804	41	4
11.1.1.5	343-501-0401	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м³/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,072292	949	69
11.1.2		материалы, изделия и конструкции			1 528	9 474
11.1.3	232-401-0501	Полотно для натяжного потолка плёночное	м²	6,076	1 559	9 472
11.1.4	1215-0101-0401 ЖН РК 8.05-01-2022 Китр и Кэм = 1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2 885	2 885
11.2	из них:	затраты на труд рабочих				
11.2.1		в том числе оплата труда рабочих				
11.2.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,55917	5 125	2 866
11.2.1.2		машины и механизмы			19	19
11.2.1.3		в том числе оплата труда машинистов			7	7
11.2.1.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002834	6 682	19

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I				
1215-0101-0402 ЖН РК 8.05-01-2022 Котр и Кэм-1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж		прибор	1	3 587	3 587
	из них:					
	затраты на труд рабочих				3 566	3 566
	в том числе оплата труда рабочих				1 834	1 834
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений		чел.-ч	0,695856	5 125	3 566
	машинны и механизмы				21	21
	в том числе оплата труда машинистов				8	8
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,003161	6 682	21
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I		чел.-ч	0,003161	2 635	8
1215-0101-0404 ЖН РК 8.05-01-2022 Котр и Кэм-1,09	Ванна. Демонтаж		прибор	1	16 560	16 560
	из них:					
	затраты на труд рабочих				16 368	16 368
	в том числе оплата труда рабочих				8 415	8 415
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений		чел.-ч	3,1937	5 125	16 368
	машинны и механизмы				192	192
	в том числе оплата труда машинистов				76	76
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,028667	6 682	192
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I		чел.-ч	0,028667	2 635	76
1117-0101-0102 ЖН РК 8.04-01-2024 Котр и Кэм-1,06	Установка ванны купальной прямой стальной		комплект	1	16 638	16 638
	из них:					
	затраты на труд рабочих				12 828	12 828
	в том числе оплата труда рабочих				6 507	6 507
004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем		чел.-ч	2,067	6 206	12 828
	машинны и механизмы				1 174	1 174
	в том числе оплата труда машинистов				418	418
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0424	6 682	283

	2	3	4	5	6	7
2.2	314-102-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч	0,0424	2 635	112
2.3	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01166	14 007	163
3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,01166	4 496	52
3.1	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПП	маш.-ч	0,08056	9 033	728
3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	чел.-ч	0,08056	3 148	254
3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)			2 636	2 636
5	244-102-0202 ССЦ РК 8.04-08-2026	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	1	1 619	1 619
7	244-104-0501 ССЦ РК 8.04-08-2026	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с газвальцованным носиком	шт.	0,484	2 082	1 008
8	1117-0102-0102 ЖН РК 8.04-01-2024 Катр и Кэл-1,06	Установка умывальника одиночного с instalaцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	кг	0,0003	31 625	9
1		из них:				
1.1	004-0134	затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	шт.	1	9 945	9 945
2		в том числе оплата труда машинистов	комплект	1	66 214	66 214
2.1	314-504-0501	Подъемники маятниковые высотой подъема 50 м				
2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	1,87938	5 602	10 528
2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0212	423	423
3	241-609-0502	Угольник-пресс (водорезетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	1	1 545	1 545

1	2	3	4	5	6	7
38.3.3	244-104-0503	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
38.3.3	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	52 423	52 423
38.3.4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2 082	471
38.3.5	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9
39	244-101-0104 СХЦ РК 8.04-08-2026	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	шт.	1	21 725	21 725
40	244-104-0403 СХЦ РК 8.04-08-2026	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11 136	11 136
41	244-104-0101 СХЦ РК 8.04-08-2026	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
42	1117-0104-0101 ЖН РК 8.04-01-2024 Ктр и Кзм = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	48 298	48 298
43.1		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			10 106	10 106
43.1		в том числе оплата труда рабочих			5 126	5 126
43.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,77179	5 704	10 106
43.1		машины и механизмы			193	193
43.1.1		в том числе оплата труда машинистов			67	67
43.1.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004346	6 682	29
43.1.1		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,004346	2 635	11
43.1.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,017808	9 033	161
43.1.1		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,017808	3 148	56
43.1.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,109498	23	3
43.1		материалы, изделия и конструкции			37 999	37 999
43.1.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36 171	36 171
43.1.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2 082	471
43.1.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1 357

1	2	3	4	5	6	7
	1215-0101-0101 ЖН РК 8.05-01-2022 Ктр и Кзм 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	15,2	1 892	28 758
		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>				
01.1					1 839	27 953
01.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.7). Работы по ремонту зданий и сооружений машин и механизмы	чел.-ч	5 742 4688	4 867	27 949
02					11	167
03.1	314-504-0501	<i>в том числе оплата труда машинистов</i> Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	0,016568	3	46
03.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки материалов, изделия и конструкции	чел.-ч	0,016568	2 635	44
03.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,546744	100	55
03.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,06536	42	638
03.3			м³	0,41648	5 901	386
03.3					604	252
	1215-0101-0202 ЖН РК 8.05-01-2022 Ктр и Кзм 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	3,2	4 703	15 050
		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>				
01.1					4 680	14 976
01.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.9). Работы по ремонту зданий и сооружений машин и механизмы	чел.-ч	2 405	2 405	7 696
02				2,975264	5 033	14 975
03.1	314-504-0501	<i>в том числе оплата труда машинистов</i> Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	маш.-ч	0,0111616	23	74
03.1			чел.-ч	0,0111616	9	29
03.1					6 682	75
03.1				0,0111616	2 635	29
	1215-0101-0201 ЖН РК 8.05-01-2022 Ктр и Кзм 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	6,2	3 786	23 473
		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>				
01.1					3 774	23 399
01.1					1 940	12 028

1	2	3	4	5	6	7
43.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений машин и механизмы	чел.-ч	4,649504	5 033	23 401
43.2		в том числе оплата труда машинистов			12	74
43.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0108128	6 682	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0108128	2 635	28
46	1116-0301-0101 ЖН РК 8.04-01-2024 К.тр и К.эм=1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной расструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	6,2	3 661	22 698
46.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			3 656	22 667
		в том числе оплата труда рабочих			1 855	11 501
46.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,838048	5 906	22 668
46.2		машин и механизмы			4	25
46.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0006572	14 605	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0006572	3 148	2
46.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0006572	14 007	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0006572	4 496	3
46.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0006572	9 033	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,0006572	3 148	2
46.3		материалы, изделия и конструкции			1	6
46.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,02418	270	7
47	241-203-0101 НПС Ц 09.2026 № 1-3	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	6,2	301	1 866
48	1116-0301-0102 ЖН РК 8.04-01-2024 К.тр и К.эм=1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной расструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	3,2	3 520	11 264
48.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			3 506	11 219
		в том числе оплата труда рабочих			1 778	5 690
48.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,89952	5 906	11 219
48.2		машин и механизмы			10	32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>				
0.0.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0010176	14 605	10
0.0.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0010176	3 148	3
0.0.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0006784	14 007	10
0.0.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0006784	4 496	3
0.0.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0006784	9 033	6
0.0.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0006784	3 148	2
0.0.3	217-603-0103	материалы, изделия и конструкции Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,05024	270	13
0.0.3	217-603-0103	материалы, изделия и конструкции Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,05024	270	14
40	241-203-0107 <i>Пр.СЦ 09.2026 № 1-3</i>	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	3,2	1 049	3 357
40	1116-0302-0102 <i>ЖН РК 8.04.01-2024 Кзтр и Кзм - 1,06</i>	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	15,2	1 420	21 584
0.1		<i>из них:</i>				
0.1		затраты на труд рабочих			1 381	20 991
0.1		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			701	10 655
0.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,38352	6 206	20 998
0.2		машин и механизмы			29	441
0.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0008056	14 007	11
0.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0008056	4 496	4
0.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0008056	9 033	7
0.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0008056	3 148	3
0.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,0746704	23	25
0.3		материалы, изделия и конструкции			99	401
0.3		Опора полипропиленовая РР-Р односторонняя (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11,6128	10	152
0.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая РР-Р односторонняя (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11,6128	6	70
0.3.2	217-105-0102	Любелъ полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0608	1 186	72

1	2	3	4	5	6	7
81	241-201-0602 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25x1,8 мм	м	15,2	122	1 854
82	1217-0101-0401 ЭН РК 8.05-01-2022 Кстр и Кэм = 1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	250,3	119	29 786
12.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			119	29 786
		в том числе оплата труда рабочих			61	15 268
1.1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6 929 8058	4 289	29 722
83	1217-0101-0701 ЭН РК 8.05-01-2022 Кстр и Кэм = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	273	3 276
3.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			273	3 276
		в том числе оплата труда рабочих			140	1 680
1.1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,763 872	4 289	3 276
84	1217-0101-0703 ЭН РК 8.05-01-2022 Кстр и Кэм = 1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	5	297	1 485
4.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			295	1 475
		в том числе оплата труда рабочих			152	760
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,344 44	4 289	1 477
4.2		машины и механизмы			2	10
		в том числе оплата труда машинистов			1	5
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч	0,001 635	6 682	11
			чел.-ч	0,001 635	2 635	4
85	1308-0503-1303 ЭН РК 8.04-02-2024 Кстр и Кэм = 1,09	Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде	м	250,3	1 268	317 380
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			1 048	262 314
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	чел.-ч	43,65232	6 010	262 350
1.1.2		в том числе оплата труда машинистов			8	2 002
1.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0818481	14 007	501
1.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаже I	чел.-ч	0,0818481	4 496	368
1.3		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0818481	9 033	739
1.3.1		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаже I	чел.-ч	0,0818481	3 148	258
1.3.2		материалы, изделия и конструкции		212	53 064	
1.3.3	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,2575	880	5 507
1.3.4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02503	38 482	963
1.3.5	261-107-0226	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	3,2539	240	781
1.3.6	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	2,07749	495	1 028
1.3.7	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм ²	шт.	30,036	56	1 682
1.3.8	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	70,084	300	21 025
1.3.9	261-404-0464	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	7,509	2 350	17 646
1.3.10	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,30036	1 381	415
1.3.11	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,2647	160	1 962
1.3.12	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,77593	1 438	1 116
1.3.13	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0007509	1 095 348	823
1.4	243-106-0502 ССЦ РК 8.04-08-2026	Кабель, силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	250,3	518	129 655
1.5	1121-0401-0101 ЭН РК 8.04-01-2024 Котр и Кзм- I.06	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	5	2 509	12 545
1.6		из них:				
1.6.1		затраты на труд рабочих			2 378	11 890
1.6.2		в том числе оплата труда рабочих			1 206	6 030
1.7	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	чел.-ч	2,04739	5 807	11 889
1.8					12	60

2	3	4	5	6	7
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>				
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00265	14 007	20
	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,00265	4 496	12
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00265	9 033	24
	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,00265	3 148	8
	материалы, изделия и конструкции			119	595
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0001575	38 482	6
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,51	607	310
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,102	2 250	230
247-216-1101	Изолянт прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0155	3 256	50
247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002, степень защиты IP65	шт.	5	13 096	65 480
1121-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, щитового розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 303	15 636
СНП РК 8.04-08-2026					
Китр и Кзм - 1,06					
	<i>из них:</i>				
	затраты на труд рабочих			1 254	15 048
	<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			636	7 632
004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	чел.-ч	2,736072	5 501	15 051
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013992	9 033	12
	<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,0013992	3 148	4
	материалы, изделия и конструкции			48	576
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00036	38 482	14
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стеновых моделей КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	12,24	42	514
247-216-1101	Изолянт прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0132	3 256	43
247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	860	6 880
СНП РК 8.04-08-2026					
247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	699	3 495
СНП РК 8.04-08-2026					

1	2	3	4	5	6	7
	1121-0602-0101 ЖН РК 8.04-01-2024 Изм и доп. вып. 44 Кэтр и Кэм - 1,06	Установка цитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	1	17 972	17 972
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			14 746	14 746
		в том числе оплата труда рабочих			7 479	7 479
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,453582	6 010	14 746
2.2		машины и механизмы			343	343
		в том числе оплата труда машинистов			110	110
2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,265	20	5
2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0212	304	6
2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,014416	14 007	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,014416	4 496	65
2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,014416	9 033	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,014416	3 148	45
2.3		материалы, изделия и конструкции			2 883	2 883
3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
3.5	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
3.6	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	447 984	448
3.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с цурупами	кг	0,0328	1 186	39
3.8	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52
3	247-201-1601 ПрССЦ 09.2026 № 1-4	Щит квартирный для ввода и распределения электрической энергии, установки модульной аппаратуры ЩК 26-04 с дверкой, пластиковый, 150х270х110 мм, с возможностью установки 1-фазных электронных и индукционных счетчиков	шт.	1	2 117	2 117
4	247-204-1005 ССЦ РК 8.04-08-2026	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	2	1 242	2 484

1	2	3	4	5	6	7
5	247-204-1007 ССЦ РК 8.04-08-2026	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" IP 32A 6 кА "С"	шт.	1	1 556	1 556
6	247-204-1006 ССЦ РК 8.04-08-2026	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" IP 25A 6 кА "С"	шт.	1	1 347	1 347
7	414-104-0601 СШПГ РК 8.04-12-2026	Мусор строительный (ручной). Погрузка	т	3	1 549	4 647
8	412-101-0215 СШПГ РК 8.04-12-2026	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки: 1,5 км	т·км	45	59	2 655

Составил

Проверил



Исходные данные : Э110770

№	Срока данных АВС	Помар строки (векторного фрагмента)
1	Э110770Р9Ж5СН8ХМШВ1-РБ"18.01"***	
2	Ю"Текущий ремонт увартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай"РП"2-2-13-01-04"Текущий ремонт увартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай"Дефектная ведомость" в ценах 01.10.2026 г.*	
3	Е12-12010104-0501'48,36+23,6+22,7+16,5+6+5,98"Стен и потолок. Очистка внутреннюю от краски известковой с темли и лесов"м²*	
4	Е1115-0301-0201'48,36+23,6+22,71"Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей"м² отделкиваемой поверхности"*	
5	Е1115-0304-01'02'48,36+23,6+22,71"Оклейка по подготовленной поверхности простыми обоями на клею"м² оклеиваемой поверхности"*	
6	Е1115-0501-0201'16,5+6+5,98"Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого"м²*	
7	Е1126-0103-0702'16,5+6+5,98"Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых"м² и изолируемой поверхности"*	
8	Е1111-0218-01'16,5+6+5,98"Устройство покрытия полов из линолеума на клею"м² покрытия"*	
9	Е1111-0220-0202'38,26"Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах"м² плинтусов"*	
10	Е12-060101-01'01(РС295913)2"Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах"шт.*	
11	Е12-060101-0202(РС295913)2,25+2,7"Преплетки оконные остекленные. Снятие"м²*	
12	Е12-060101-0302'3,2,0,55"Доски дощиконые деревянные в зданиях каменных. Снятие"м²*	
13	Е1110-0301-01'06(РС295687)2,25+2,7"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых"м²*	
14	С1223-102-0208'2,25+2,7"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - ипост и поворотно-откидная створка"м²*	
15	Е1110-0301-0301'3,2"Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м"м²*	
16	С1223-501-0109'3,2"Доска дощиконая из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм"м²*	
17	С1223-501-0202'3,2"Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 120 мм"м²*	
18	Е12-060101-0901(РС295913)5"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах"шт.*	
19	Е12-060101-1001(РС295913)3,78+2,94+1,89"Против дверные. Снятие"м²*	
20	Е1110-0106-01'06(РС295688)3,78+2,94"Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на расгортках на расгортках"м²*	
21	С1223-701-0302'3,78"Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СГ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П"м²*	
22	С1223-701-0301'2,94"Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СГ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П"м²*	
23	С1223-502-0304'4"Замок ГОСТ 5189-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками, и от ключа 3В7"шт.*	
24	С1223-502-0201'4,2"Тетля авлаканная ПН1, ПН2, ПН3"шт.*	
25	Е1110-0401-01'01(РС295688)1,89"Установка блока дверного однополного из кирпичных стен"м²*	
26	С1223-207-0101'1,89"Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однополый"м²*	
27	Е1115-0202-0301'18,5"Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отделочного элемента: оксного или дверного, плоского от коса"м² оштукатуриваемой поверхности"*	
28	Е12-130103-01'05(РС295913)24,5"Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка"м² облицовки"*	
29	Е12-070101-0207(РС295913)5,26"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия"м²*	
30	Е1115-0101-0201'24,5"Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону"м² поверхности облицовки"*	
31	Е1111-0212-01'04(РС295970)5,26"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей"м² покрытия"*	
32	С1233-202-0103'5,26"Плитка керамическая ГОСТ 13096-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм"м²*	
33	Е1115-0501-0201'6,2"Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого"м²*	
34	Е12-150101-0401(РС295913)1"Умывальник и раковина. Демонтаж"прибор"*	
35	Е12-150101-0402(РС295913)1"Унитазы и писсуары. Демонтаж"прибор"*	
36	Е12-150101-0404(РС295913)1"Ванна. Демонтаж"прибор"*	
37	Е1117-0101-01'02(РС395476)1"Установка ванны купальной прямой стальной"комплект"*	
38	С1244-102-0202'1"Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм"шт.*	
39	С1244-104-0501'1"Смеситель общий для душа и ванны двухрукоятный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком"шт.*	
40	Е1117-0102-01'02(РС373838)1"Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя"комплект"*	
41	С1244-101-0104'1"Умывальник без pedestal полукруглый, овальный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм"шт.*	
42	С1244-104-0403'1"Смеситель для умывальника двухрукоятный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм"шт.*	
43	С1244-104-0101'1"Пьедестал для умывальника"шт.*	

Строка данных АВС (Номер строки в каталоге)		Строка данных АВС (Номер строки в каталоге)
4	E1117-0104-0 (01)1"	Установка унитаз с бачком непосредственно присоединенным к комплексу*
5	E12-150101-0 (01)PC295913/15,2"	Трубопроводы из водопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка м трубопроводов*
6	E12-150101-0 (02)PC295913/3,2"	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка м трубопроводов с фасонными частями*
7	E12-150101-0 (02)PC295913/6,2"	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка м трубопроводов с фасонными частями*
8	E1116-0301-0 (01)PC296009/6,2"	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм м трубопровода*
9	C1241-203-0101'6,2"	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x1 мм м*
10	E1116-0301-0 (02)PC296009/3,2"	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм м трубопровода*
11	C1241-203-0101'7,2"	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм м*
12	E1116-0302-0 (02)PC296009/15,2"	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм м трубопровода*
13	C1241-201-0662'15,2"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25x1,8 мм м*
14	E12-170101-0401'250,3"	Электронный счетчик расхода воды для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25x1,8 мм м*
15	E12-170101-0701'12"	Выключатель и розетки. Демонтаж шт.*
16	E12-170101-0703'5"	Выключатель с лампами накаливания. Демонтаж шт.*
17	C1308-0503-1303(PC295834)250,3"	Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде м*
18	C1243-106-0502'250,3"	Кабель скрученный не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 м*
19	E1121-0401-0 (01)5"	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды шт.*
20	C1247-101-0106'5"	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП101-2х36-002, степень защиты IP65 шт.*
21	E1121-0402-0 (01)PC296168/12"	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке шт.*
22	C1247-214-0108'8"	Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 шт.*
23	C1247-212-0102'5"	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2 1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 шт.*
24	E1121-0602-0 (01)1"	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого бытами, на конструкциях в готовой нише или на стене, масса, до 3 кг шт.*
25	C1247-201-1601'1"	Щит квартирный для ввода и распределения электрической энергии, установки модульной аппаратуры ШС 26-04 с дверкой, пластинчатый, 150x270x110 мм, с возможностью установки 1-фазных электронных и индукционных счетчиков шт.*
26	C1247-204-1005'2"	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" IP 16А 6 кА "С" шт.*
27	C1247-204-1007'1"	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" IP 32А 6 кА "С" шт.*
28	C1247-204-1006'1"	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" IP 25А 6 кА "С" шт.*
29	C3414-104-0601'3"	Муфта с тропильным (ручная). Погрузка шт.*
30	C3412-101-0215'3 15"	Переноска строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоёмкость свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км т км*
31	K*	

Наименование стройки Текущий ремонт увартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай

Наименование объекта Текущий ремонт увартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт увартир расположенного по адресу 342 квартал, дом 5, кв.12 в город Семей, область Абай

	Наименование работ	Единица измерения		Количество
		3	4	
	2			
	Стен и потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м ²		123,14
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч		23,8916228
	Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделываемой поверхности		94,67
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч		25,8602465
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч		0,0501751
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч		0,0301051
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0,0301051
	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч		0,9232218
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг		2,36675
	Смесь сухая шпательочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг		260,24783
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³		0,075736
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		11,07639
	Оклейка по подготовленной поверхности простыми обоями на клею	м ² оклеиваемой поверхности		94,67
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч		24,3650286
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч		0,0070245
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0,02007
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³		0,0170406
	Обои бумажные	м ²		104,137

2		3	4
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		кг	27,07562
Клей марки КМЦ обойный		г	0,0018934
Ветонь СТ РК 1160-2002		кг	0,009467
Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого		м²	28,48
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные		че.т.-ч	13,0264672
Дрели электрические		маш.-ч	1,0867968
Машины шлифовальные угловые		маш.-ч	0,4759642
Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м³/час (тепловая пушка)		маш.-ч	0,3320768
Полотно для натяжного потолка плёночное		м²	27,9104
Устройство тепло- и звукоизоляции сыпшной из плит древесноволокнистых		м² изолируемой поверхности	28,48
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные		че.т.-ч	2,3380941
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0510362
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,2424218
Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм		1000 м²	0,0293344
Устройство покрытия полов из линолеума на клею		м² покрытия	28,48
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.8). Работы отделочные и изоляционные		че.т.-ч	7,2755008
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0301888
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,150944
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,150944
Пылесосы промышленные		маш.-ч	0,6762291
Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин		маш.-ч	0,301888
Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове		м²	29,6192
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		кг	3,2752
Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума		кг	5,5536
Ветонь СТ РК 1160-2002		кг	0,2848
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах		м плинтусов	38,26
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы отделочные и изоляционные		че.т.-ч	2,701003
Дрели электрические		маш.-ч	0,5393895

2		3	4
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0121667
Шуруповерты строительно-монтажные		маш.-ч	0,8151676
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,0162222
Цингус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001		м	38,6426
Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами		кг	0,42086
Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		шт.	2
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений		че.л.-ч	2,806314
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,01526
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин		маш.-ч	0,03161
Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций		маш.-ч	0,063002
Перекрытия оконные остекленные. Снятие		м²	4,95
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений		че.л.-ч	2,4878651
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0501782
Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие		м²	1,76
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений		че.л.-ч	1,8219045
Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		м²	4,95
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		че.л.-ч	5,0317344
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0659736
Шуруповерты строительно-монтажные		маш.-ч	1,521828
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,0216216
Перфоратор электрический		маш.-ч	1,0655568
Лента ПСУЛ		м	13,47489
Лента бутиловая		м	13,47489
Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)		шт.	0,366795
Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м²	4,95
Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, т. глубина проема (ширина) до 0,5 м		м	3,2

2		3	4
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1. Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций)		ч.л.-ч	0,6967296
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0014336
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,0050176
Клин пластиковый монтажный		шт.	12,8
Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл.(монтажная пена)		шт.	1,8112
Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм		м	3,2
Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 120 мм		м	3,2
Короба дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		шт.	5
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.3). Работы по ремонту зданий и сооружений		ч.л.-ч	10,683635
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин		маш.-ч	0,216365
Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций		маш.-ч	0,432185
Полотна дверные, Снятие		м²	8,61
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.2). Работы по ремонту зданий и сооружений		ч.л.-ч	3,4048417
Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² по внутренним стенам и перегородкам на распорных дюбелях		м²	6,72
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		ч.л.-ч	7,3404979
Дрели электрические		маш.-ч	1,1861606
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0150528
Шуруповерты строительно-монтажные		маш.-ч	0,3590093
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,0150528
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,1603123
Фреза столбчатая		маш.-ч	0,3070771
Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		м³	0,00672
Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный		кг	0,04704
Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем		кг	0,34944
Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл.(монтажная пена)		шт.	1,6128
Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополосный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м²	3,78

2		3	4
Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополый с лухами полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м²	2,94
Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический с защелкой, управляемой ручками и от ключа		шт.	4
Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		шт.	8
Установка блока дверного однополного в кирпичных стенах		м²	1,89
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чс.1.-ч	4,2585782
Дрели электрические		маш.-ч	0,2212056
Машины шлифовальные угловые		маш.-ч	0,0154526
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0095256
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,0097373
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,009949
Перфоратор электрический		маш.-ч	0,1202342
Брус обрешечной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3		м³	0,0008127
Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		кг	0,795123
Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)		шт.	0,4536
Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однополый		м²	1,89
Шпакатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса		м² оштукатуриваемой поверхности	18,5
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.7). Работы отделочные и изоляционные		чс.1.-ч	35,1019
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,403966
Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		м³	0,0185
Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5		м³	0,7955
Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		м² облицовки	24,5
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.1). Работы по ремонту зданий и сооружений		чс.1.-ч	19,841815
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0954675
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин		маш.-ч	0,457962
Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций		маш.-ч	0,875924
Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		м²	5,26

2		3	4
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений		ч.с.л.-ч	4,0059266
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,082561
Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону		м² поверхности облицовки	24,5
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Работы отделочные и изоляционные		ч.с.л.-ч	51,94
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,210357
Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,012985
Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3		м³	0,3675
Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0		т	0,0098
Опилки древесные		м³	0,0245
Вода техническая		м³	0,113925
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 глянцевая одноцветная		м²	24,5
Ветошь СТ РК 1160-2002		кг	0,1225
Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей		м² покрытия	5,26
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы отделочные и изоляционные		ч.с.л.-ч	7,6329964
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0128239
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,008921
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,008921
Пылесосы промышленные		маш.-ч	0,1248934
Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин		маш.-ч	0,1299115
Вода техническая		м³	0,007364
Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки		кг	21,04
Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая		кг	1,7884
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		кг	1,315
Ветошь СТ РК 1160-2002		кг	0,1052
Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		м²	5,26
Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого		м²	6,2
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные		ч.с.л.-ч	2,835818
Дрели электрические		маш.-ч	0,256592

2		3	4
Машины шлифовальные угловые			
Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м³/час (тепловая пушка)		маш.-ч	0,1031804
Полотно для натяжного потолка плёночное		маш.-ч	0,072292
Умывальники и раковины. Демонтаж		м²	6,076
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений		прибор	1
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		че.т.-ч	0,55917
Унитазы и писсуары. Демонтаж		маш.-ч	0,002834
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений		прибор	1
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		че.т.-ч	0,695856
Ванна. Демонтаж		маш.-ч	0,003161
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений		прибор	1
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		че.т.-ч	3,1937
Установка ванны купальной прямой стальной		маш.-ч	0,028667
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем		комплект	1
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		че.т.-ч	2,067
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,0424
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,01166
Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПП		маш.-ч	0,08056
Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл		шт.	1
Герметик ГОСТ 25621-2023 для резиновых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)		шт.	0,484
Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм		кг	0,0003
меситель общий для душа и ванны двухрукоятный, с подводкой в различных твердостях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с разъемным осеком		шт.	1
Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя		комплект	1
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем		че.т.-ч	1,87938
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0212
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,03074
Перфоратор электрический		маш.-ч	0,11236

2	3	4
Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	1
Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СГУ	шт.	1
Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1
Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,226
Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003
Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	шт.	1
Смеситель для умывальника двухрукоятный, с центральной подводкой, набоортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1
Пьедестал для умывальника	шт.	1
Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	час.л.-ч	1,77179
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004346
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,017808
Перфоратор электрический	маш.-ч	0,109498
Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1
Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,226
Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1
Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	15,2
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.7). Работы по ремонту зданий и сооружений	час.л.-ч	5,7424688
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,016568
Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,546744
Ацетилен технический газобразный ГОСТ 5457-75	м³	0,06536
Кислород технический газобразный ГОСТ 5583-78	м³	0,41648
Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	3,2
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.9). Работы по ремонту зданий и сооружений	час.л.-ч	2,975264
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0111616
Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	6,2

2		3	4
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.9). Работы по ремонту зданий и сооружений		чс.л.-ч	4,649504
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,0108128
Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм		м трубопровода	6,2
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем		чс.л.-ч	3,838048
Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м		маш.-ч	0,0006572
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,0006572
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,0006572
Вода питьевая ГОСТ 2874-82		м³	0,02418
руба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм		м	6,2
Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм		м трубопровода	3,2
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем		чс.л.-ч	1,89952
Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м		маш.-ч	0,0010176
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,0006784
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,0006784
Вода питьевая ГОСТ 2874-82		м³	0,05024
руба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм		м	3,2
Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм		м трубопровода	15,2
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем		чс.л.-ч	3,38352
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,0008056
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,0008056
Перфоратор электрический		маш.-ч	1,0746704
Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм		маш.-ч	4,0537792
Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм		шт.	11,6128
Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами		кг	0,0608
руба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427:2014, NEQ) размерами 25x1,8 мм		м	15,2
Электропроводка скрытая. Демонтаж		м	250,3

2		3	4
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2), Работы по ремонту зданий и сооружений		ц.т.-ч	6,9298058
Выключатели и розетки. Демонтаж		шт.	12
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2), Работы по ремонту зданий и сооружений		ц.т.-ч	0,763872
Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		шт.	5
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2), Работы по ремонту зданий и сооружений		ц.т.-ч	0,54444
Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м		маш.-ч	0,001635
Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде		м	250,3
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству в внутренних и наружных инженерных систем		ц.т.-ч	43,65232
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,0818481
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,0818481
Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		кг	6,2575
Гипсовое втульное ГОСТ 125-2018 марки Г-3		т	0,02503
Гвозди усиленные ГОСТ 283-75		кг	3,2539
Трубка поливинилхлоридная ХВГ		кг	2,07749
Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм ²		шт.	30,036
Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017		10 шт.	70,084
Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017		100 шт.	7,509
Сжимы соединительные		100 шт.	0,30036
Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017		10 шт.	12,2647
Бирки маркировочные		100 шт.	0,77593
Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115		т	0,0007509
Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		м	250,3
Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды		шт.	5
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству в внутренних и наружных инженерных систем		ц.т.-ч	2,04739
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т		маш.-ч	0,00265
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	0,00265
Гипсовое втульное ГОСТ 125-2018 марки Г-3		т	0,0001575
Держатель светильника		10 шт.	0,51

2	3	4
Соединительный и изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,102
Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0155
Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002, степень защиты IP65	шт.	5
Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штенсельной розетки утопленного типа при открытой проводке	шт.	12
Затраты труда рабочих (средний заряд работы 3.3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7-6072
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013992
Гипсовое изделие ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00036
Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	12,24
Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0132
Розетка штенсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8
Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5
Установка и штита группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	1
Затраты труда рабочих (средний заряд работы 3.8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,453582
Дрели электрические	маш.-ч	0,265
Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0212
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,014416
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,014416
Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 стандартный	т	0,0004
Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1
Краска масляная алкидная эмаляная, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 16503-71	т	0,0002
Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9457-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1
Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 85(9-93) ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001
Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0328
Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016
Щит квартирный для ввода и распределения электрической энергии, установок модульной аппаратуры ШК 26-04 с дверкой, и части совой, 150х270х110 мм, с возможностью установки 1-фазных электронных и индукционных счетчиков	шт.	1

