

ТОО «ЮлианаСтрой»

Государственная лицензия № 12004872 на проектную деятельность III категории.

Выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 24.05.2012г.

Адрес: Область Жетысу город Талдыкорган, Проспект Н. Назарбаева, дом № 173, офис № 48 Кбе 17. БИН 120440023215. ОКЭД 41100, 68201.

АО «Банк Центр Кредит».ИК КСJBKZKX ИИК KZ838560000005165495.Сотовый тел: 8 777 623 10 31. Рабочий тел: 8 7282 410 225.

Электронная почта: borisenko_yulya@mail.ru

Сметная документация

Наименование объекта:

Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Талдыкорганского аграрно-технологического колледж»

ГУ «Управление образования области Жетісу»



Директор ТОО «ЮлианаСтрой»

Борисенко Ю. А.

2026 г.

Утверждаю
Руководитель
Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения
«Талдыкорганского аграрно-технологического колледж»
ГУ «Управление образования области Жетісу»
Жуманбаев Абдугали Рахметбаевич

« ____ » _____ 2026 года

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**По объекту: Текущий ремонт помещений, относящихся к
спортивному залу здания государственного коммунального
предприятия на праве хозяйственного ведения
«Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ
«Управление образования области Жетісу»**

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Раздел 1. Помещение № 24 по плану здания , ИТОГО:	тенге	
1	Полы из линолеума. Снятие для замены на новый	м2	25,9
2	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	27,713
3	Линолеумные полы - укладка линолеума	м2 покрытия	25,9
4	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	27,713
5	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м2	25,9
6	Подсистема профильная алюминиевая для потолка	м2	25,9
7	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4
8	Монтаж светильника в натяжном потолке	шт.	4
9	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4
10	Снятие датчиков пожарной сигнализации для переустановки в натяжной потолок	шт.	2
11	Установка датчиков б/у	шт.	2
12	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов	м2 стен	13,05

13	Левкас гипскартоновой обшивки стены	м2 отделяваемой поверхности	13,05
14	Водозмутьсия обшивки стены	м2 окрашиваемой поверхности	13,05
15	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	48,9
16	Левкас стен	м2 отделяваемой поверхности	48,9
17	Водозмутьсия стен	м2 окрашиваемой поверхности	48,9
18	Снятие дверных коробок	шт.	1
19	Полотна дверные. Снятие	м2	2,5
20	Обшивка дверного проема в виде фрамуги над дверью гипскартоном	м2 перегородок	3
21	Левкас гипскартоновой обшивки стены	м2 отделяваемой поверхности	6
22	Водозмутьсия обшивки стены	м2 окрашиваемой поверхности	3
23	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,869
24	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,869
25	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1
26	Петли дверные	шт.	2
27	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
28	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
29	Водозмутьсия откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98
30	Разборка трубы воздухопровода	м трубопроводов	3
31	Пропил борозды в полу для замены трубы канализации	м борозд	50
32	Бетонный пол - разборка для замены труб	м3	1
33	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	25
34	Прокидка труб канализации д. 100 мм	м трубопровода	25
35	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	25
36	Прокидка труб водоснабжения д. 20 мм	м трубопровода	20
37	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20x3,4 мм	м	20
38	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20
39	Прокидка труб канализации д. 50 мм	м трубопровода	5
40	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	5
41	Установка умывальника одиночного	комплект	1
42	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1
43	Пьедестал для умывальника	шт.	1
44	Установка смесителя	шт.	1

45	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом наобортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1
46	Устройство бетонной заливки пола в месте разборки для замены труб	м3	1
	Раздел 2. Замена линолеума в кабинете, ИТОГО:	тенге	
47	Полы из линолеума. Снятие для замены на новый	м2	82
48	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	87,74
49	Линолеумные полы - укладка линолеума	м2 покрытия	82
50	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	87,74
	Раздел 3. Помещение № 11 по плану здания , ИТОГО:	тенге	
51	Унитазы. Демонтаж	прибор	2
52	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	2
53	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3
54	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	3
55	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3
56	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	3
57	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1
58	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	1
59	Установка умывальника одиночного	комплект	1
60	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1
61	Пьедестал для умывальника	шт.	1
62	Установка смесителя	шт.	1
63	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом наобортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1
64	Устройство конструкций перегородок в санузлах	м2 перегородок	25
65	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	3
66	Петли дверные	шт.	6
67	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	25,5
68	Левкас стен	м2 отделяваемой поверхности	25,5
69	Водозмусьсия стен	м2 окрашиваемой поверхности	25,5
70	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	15,7
71	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяваемой поверхности	15,7
72	Водозмусьсия потолка	м2 окрашиваемой поверхности	25,9
73	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2
74	Монтаж светильника в натяжном потолке	шт.	2
75	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2
76	Снятие дверных коробок	шт.	1
77	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89
78	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89
79	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943- 92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89
80	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1

81	Петли дверные	шт.	2
82	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
83	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
84	Водоземлюсы откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98
	Раздел 4. Помещение № 15 по плану здания , ИТОГО:	тенге	
85	Облицовка стен. Разборка	м2 облицовки	40
86	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	18,8
87	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	40
88	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов	м2 стен	10
89	Левкас гипскартоновой обшивки стены	м2 отделяваемой поверхности	10
90	Водоземлюсы обшивки стены	м2 окрашиваемой поверхности	10
91	Коробки дверные широкие в каменных стенах. Ремонт со снятием полотен	коробка	2
92	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	2
93	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2
94	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	м2	12
95	Левкас стен	м2 отделяваемой поверхности	48
96	Водоземлюсы стен	м2 окрашиваемой поверхности	48
97	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	30,2
98	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяваемой поверхности	30,2
99	Водоземлюсы потолка	м2 окрашиваемой поверхности	30,2
100	Полы из линолеума. Снятие для замены на новый	м2	30,2
101	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	32,314
102	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	30,2
103	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм	м2 покрытия	30,2
104	Снятие дверных коробок	шт.	1
105	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89
106	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89
107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89
108	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1
109	Петли дверные	шт.	2
110	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98

111	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
112	Водоземельная откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98
	Раздел 5. Помещение № 10 по плану здания , ИТОГО:	тенге	
113	Облицовка стен. Разборка	м2 облицовки	37,2
114	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	18,6
115	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,2
116	Левкас стен	м2 отделываемой поверхности	55,8
117	Водоземельная стен	м2 окрашиваемой поверхности	55,8
118	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	24,2
119	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	24,2
120	Водоземельная потолка	м2 окрашиваемой поверхности	24,2
121	Коробки дверные широкие в каменных стенах. Ремонт со снятием полотен	коробка	1
122	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	1
123	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1
124	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	м2	16
125	Снятие дверных коробок	шт.	1
126	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89
127	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89
128	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89
129	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1
130	Петли дверные	шт.	2
131	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
132	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
133	Водоземельная откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98
	Раздел 6. Помещение № 20 по плану здания , ИТОГО:	тенге	
134	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	30
135	Левкас стен	м2 отделываемой поверхности	30
136	Водоземельная стен	м2 окрашиваемой поверхности	30
137	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	15,5
138	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	15,5
139	Водоземельная потолка	м2 окрашиваемой поверхности	15,5
140	Снятие дверных коробок	шт.	1
141	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89
142	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89

143	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89
144	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1
145	Петли дверные	шт.	2
146	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
147	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
148	Водоэмульсия откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98
149	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	м2	4
	Раздел 7. Помещение № 13 по плану здания , ИТОГО:	тенге	
150	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	20
151	Левкас стен	м2 отделяваемой поверхности	20
152	Водоэмульсия стен	м2 окрашиваемой поверхности	20
153	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	22,1
154	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяваемой поверхности	22,1
155	Водоэмульсия потолка	м2 окрашиваемой поверхности	22,1
156	Снятие дверных коробок	шт.	1
157	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89
158	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89
159	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89
160	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1
161	Петли дверные	шт.	2
162	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
163	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
164	Водоэмульсия откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98
165	Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м2	решетка	1
166	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1
167	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	м2	4
	Раздел 8. Помещение № 12 по плану здания , ИТОГО:	тенге	
168	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	15,1
169	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяваемой поверхности	15,1
170	Водоэмульсия потолка	м2 окрашиваемой поверхности	15,1
171	Снятие дверных коробок	шт.	1
172	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89

173	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89
174	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89
175	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1
176	Петли дверные	шт.	2
177	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
178	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98
179	Водозмусьсия откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98
180	Разборка сантехкабин	шт.	2
181	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	2
182	Устройство бетонного поддона под душевые кабины	м3	0,4
183	Установка сантехкабин	шт.	2
184	Установка трапа	комплект	2
185	Душевой трап линейный, длиной 600 мм, с горизонтальным выпуском, матовый хром	комплект	2
186	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2
187	Стеклянные перегородки для душа с комплектующими	комплект	2
188	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2
189	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	2
190	Смеситель для душа однорукоятный/двухрукоятный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2
191	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	10
192	Прокидка труб канализации д. 50 мм	м трубопровода	10
193	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	10

Подписи членов комиссии:

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж»

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

В сумме	8 291,427 тыс тенге
---------	---------------------

В том числе:

ВОЗВРАТНЫХ СУММ	ТЫС ТЕНГЕ
-----------------	-----------

налог на добавленную стоимость	1 143,645 тыс тенге
--------------------------------	---------------------

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

	2-01	Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	6 256,812			6 256,812
		Итого по главе 2	6 256,812			6 256,812
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	6 256,812			6 256,812
		сметная з/плата				2 027,587
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,755
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	6 256,812			6 256,812
		Сметная прибыль (5)%	312,841			312,841
		Итого по части II в текущих ценах 2026г.	6 569,652			6 569,652
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2026г.				
		Итого в текущих ценах в том числе	6 569,652			6 569,652
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				

		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		Часть II, III, всего	6 569,652		6 569,652
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2027 г. - 100%	6 569,652		6 569,652
		В прогнозных ценах			
		Часть I, всего			
		в том числе			
		Проектные работы, всего			
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		Инженерные изыскания на строительство, всего			
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		Часть II, III, всего	7 147,782		7 147,782
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2027 г. - 100% (Кпер = 1,088000000)	7 147,782		7 147,782
		Итого по части I, II, III	7 147,782		7 147,782
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2027 г.	7 147,782		7 147,782
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего		1 143,645	1 143,645
		в т. ч. с разбивкой по годам:			
		- 2027 г. - (НДС-16%)		1 143,645	1 143,645
		Всего по сводному сметному расчету	7 147,782	1 143,645	8 291,427
		в т.ч. с разбивкой по годам:			
		- 2027 г.	7 147,782	1 143,645	8 291,427
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО «ЮлианаСтрой»



Борисенко Ю. А.

Пояснительная записка

Объект строительства "Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу» " находится в регионе - Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании:

1. сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2026);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2026);
- Общие положения по применению сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2026);
- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги (НДЦС РК 8.04-03-2025);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (УСН РК 8.02-03-2026);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2025);
- Сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2026);
- Сборник сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2026);
- Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2026);
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2026);
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2026);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2026);

2. справочных изданий:

- Прейскурант № 1.1. Строительные материалы, изделия, конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Строительные материалы, изделия, конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Материалы, изделия и инженерное оборудование для водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции;
- Прейскурант № 1.4. Материалы, изделия и инженерное оборудование для электроснабжения и электроосвещения;
- Прейскурант № 1.5. Материалы, изделия и инженерное оборудование для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6. Материалы, изделия для благоустройства территории, озеленения;
- Прейскурант № 1.7. Подъемно-транспортное и блокирующее оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Оборудование для систем безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Технологическое оборудование;
- Прейскурант № 5. Оборудование, мебель и инвентарь для общественных помещений;

3. сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- ВНЦ РК 9.1.3-004-2025 «Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов для технического обслуживания комплекса автоматизированных средств измерительных (АСИ)»;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2025).
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2025).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята согласно информации о ценах».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - %.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 0%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

SANA 2026.9Д от 14.09.2026 г.

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2026 г. в цены 2027 г. - 1,088

Налог на добавленную стоимость:

2027 г. - 16%

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2026.9Д от 14.09.2026 г. в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство	Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»
(наименование объекта)	
Сметная стоимость работ и затрат	6256,812 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,755 тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	2027,587 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	6 256,812			6 256,812	0,755	2 027,587	
		Итого по разделу:	6 256,812			6 256,812	0,755	2 027,587	
		Всего:	6 256,812	0,000	0,000	6 256,812	0,755	2 027,587	0,000

Наименование стройки: Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдықорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдықорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

Форма 4
Заказ 555

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

зующихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдықорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Упра

Основание:

Сметная стоимость	6256,812	тыс. тенге
Средства на оплату труда	2027,588	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,755	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			6 256 812
		Раздел 1. Помещение № 24 по плану здания , ИТОГО:	тенге			1 454 705
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 454 705
1	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума. Снятие для замены на новый	м2	25,9	511	13 235
2	1207-0101-0301 Кклим = 1,06 Коб =1,07	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	27,713	166	4 600
3	1111-0218-0101 Кклим = 1,04	Линолеумные полы - укладка линолеума	м2 покрытия	25,9	5707	147 811
4	1111-0220-0202 Кклим = 1,04 Коб =1,07	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	27,713	578	16 018
5	1115-0501-0201 Кклим = 1,04	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	м2	25,9	3947	102 227
6	231-102-0103	Подсистема профильная алюминиевая для потолка	м2	25,9	5430	140 637
7	1217-0101-0705 Кклим = 1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	840	3 360

8	1308-0501-0108 Кклим = 1,06	Монтаж светильника в натяжном потолке	шт.	4	6345	25 380
9	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	7094	28 376
10	1310-0701-0202 Кклим = 1,06 : К1трр=0,6; К1трм=0,7; К1экс=0,6; К1мат=0;	Снятие датчиков пожарной сигнализации для переустановки в натяжной потолок	шт.	2	6777	13 554
11	1310-0701-0202 Кклим = 1,06	Установка датчиков б/у	шт.	2	11391	22 782
12	1110-0201-0401 Кклим = 1,08 Коб =3	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов	м2 стен	13,05	6574	85 791
13	1115-0301-0207 Кклим = 1,04 Коб =3	Левкас гипскартоновой обшивки стены	м2 отделяваемой поверхности	13,05	1491	19 458
14	1115-0302-0105 Кклим = 1,04 Коб =3	Водоземельсия обшивки стены	м2 окрашиваемой поверхности	13,05	1455	18 988
15	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	48,9	784	38 338
16	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Левкас стен	м2 отделяваемой поверхности	48,9	2127	104 010
17	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземельсия стен	м2 окрашиваемой поверхности	48,9	1455	71 150
18	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Снятие дверных коробок	шт.	1	9519	9 519
19	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	2,5	1660	4 150
20	1110-0201-0201 Кклим = 1,08	Обшивка дверного проема в виде фрамуги над дверью гипсокартоном	м2 перегородок	3	8661	25 983
21	1115-0301-0207 Кклим = 1,04	Левкас гипскартоновой обшивки стены	м2 отделяваемой поверхности	6	1491	8 946
22	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземельсия обшивки стены	м2 окрашиваемой поверхности	3	1455	4 365
23	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,869	6566	12 272
24	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,869	12298	22 985
25	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5113	5 113
26	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1 062
27	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	8058	7 897

28	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	5609	5 497
29	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоэмульсия откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98	1455	1 426
30	1215-0101-0103 Кклим = 1,06	Разборка трубы воздуховода	м трубопроводов	3	3924	11 772
31	1146-0501-0601 Кклим = 1,08	Пропил борозды в полу для замены трубы канализации	м борозд	50	629	31 450
32	1146-0301-0102 Кклим = 1,08	Бетонный пол - разборка для замены труб	м3	1	74871	74 871
33	1215-0101-0202 Кклим = 1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	25	4432	110 800
34	1116-0301-0102 Кклим = 1,04	Прокидка труб канализации д. 100 мм	м трубопровода	25	3347	83 675
35	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	25	1049	26 225
36	1116-0302-0101 Кклим = 1,04	Прокидка труб водоснабжения д. 20 мм	м трубопровода	20	849	16 980
37	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20x3,4 мм	м	20	159	3 180
38	1116-0701-0101 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20	402	8 040
39	1116-0301-0101 Кклим = 1,04	Прокидка труб канализации д. 50 мм	м трубопровода	5	3482	17 410
40	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	5	301	1 505
41	1117-0102-0101 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного	комплект	1	7349	7 349
42	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13128	13 128
43	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
44	1117-0103-0101 Кклим = 1,04	Установка смесителя	шт.	1	6076	6 076
45	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6779	6 779
46	1106-0101-0104 Кклим = 1,08	Устройство бетонной заливки пола в месте разборки для замены труб	м3	1	61482	61 482
		Раздел 2. Замена линолеума в кабинете, ИТОГО:	тенге			575 155

		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			575 155
47	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума. Снятие для замены на новый	м2	82	511	41 902
48	1207-0101-0301 Кклим = 1,06 Коб =1,07	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	87,74	166	14 565
49	1111-0218-0101 Кклим = 1,04	Линолеумные полы - укладка линолеума	м2 покрытия	82	5707	467 974
50	1111-0220-0202 Кклим = 1,04 Коб =1,07	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	87,74	578	50 714
		Раздел 3. Помещение № 11 по плану здания , ИТОГО:	тенге			894 178
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			894 178
51	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы. Демонтаж	прибор	2	3381	6 762
52	1215-0101-0409 Кклим = 1,06	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	2	1980	3 960
53	1117-0104-0101 Кклим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11618	34 854
54	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	3	36171	108 513
55	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807	44 421
56	1117-0104-0108 Кклим = 1,04	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	3	3291	9 873
57	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2718	2 718
58	1215-0101-0307 Кклим = 1,06	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	1	1937	1 937
59	1117-0102-0101 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного	комплект	1	7349	7 349
60	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13128	13 128
61	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
62	1117-0103-0101 Кклим = 1,04	Установка смесителя	шт.	1	6076	6 076
63	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6779	6 779
64	1110-0103-0105 Кклим = 1,08	Устройство конструкций перегородок в санузлах	м2 перегородок	25	13105	327 625
65	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	3	750	2 250
66	223-504-0302 Коб=3	Петли дверные	шт.	6	531	3 186

67	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	25,5	784	19 992
68	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Левкас стен	м2 отделяваемой поверхности	25,5	2127	54 239
69	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземельсия стен	м2 окрашиваемой поверхности	25,5	1455	37 103
70	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	15,7	784	12 309
71	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяваемой поверхности	15,7	2680	42 076
72	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Водоземельсия потолка	м2 окрашиваемой поверхности	25,9	1626	42 113
73	1217-0101-0705 Кклим = 1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	840	1 680
74	1308-0501-0108 Кклим = 1,06	Монтаж светильника в натяжном потолке	шт.	2	6345	12 690
75	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	7094	14 188
76	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Снятие дверных коробок	шт.	1	9519	9 519
77	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	1660	3 137
78	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89	6566	12 410
79	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
80	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1	5113	5 113
81	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1 062
82	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	8058	7 897
83	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	5609	5 497
84	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземельсия откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98	1455	1 426
		Раздел 4. Помещение № 15 по плану здания , ИТОГО:	тенге			1 225 278
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 225 278
85	1213-0103-0401 Кклим = 1,06	Облицовка стен. Разборка	м2 облицовки	40	411	16 440
86	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	18,8	784	14 739

87	1115-0202-0103 Кклим = 1,04	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	5142	205 680
88	1110-0201-0401 Кклим = 1,08	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов	м2 стен	10	6574	65 740
89	1115-0301-0207 Кклим = 1,04	Левкас гипскартоновой обшивки стены	м2 отделяваемой поверхности	10	1491	14 910
90	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземельсия обшивки стены	м2 окрашиваемой поверхности	10	1455	14 550
91	1206-0101-1306 Кклим = 1,06 Коб =2	Коробки дверные широкие в каменных стенах. Ремонт со снятием полотен	коробка	2	100363	200 726
92	1206-0101-1205 Кклим = 1,06 Коб =2	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	2	3903	7 806
93	223-502-0304 Коб=2	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	5113	10 226
94	1212-0101-0502 Кклим = 1,06	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	м2	12	1413	16 956
95	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Левкас стен	м2 отделяваемой поверхности	48	2127	102 096
96	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземельсия стен	м2 окрашиваемой поверхности	48	1455	69 840
97	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	30,2	784	23 677
98	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяваемой поверхности	30,2	2680	80 936
99	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Водоземельсия потолка	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	1626	49 105
100	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума. Снятие для замены на новый	м2	30,2	511	15 432
101	1207-0101-0301 Кклим = 1,06 Коб =1,07	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	32,314	166	5 364
102	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	30,2	2242	67 708
103	1111-0207-0101 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм	м2 покрытия	30,2	5763	174 043
104	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Снятие дверных коробок	шт.	1	9519	9 519
105	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	1660	3 137
106	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89	6566	12 410
107	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243

108	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5113	5 113
109	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1 062
110	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	8058	7 897
111	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	5609	5 497
112	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоэмульсия откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98	1455	1 426
		Раздел 5. Помещение № 10 по плану здания , ИТОГО:	тенге			745 498
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			745 498
113	1213-0103-0401 Кклим = 1,06	Облицовка стен. Разборка	м2 облицовки	37,2	411	15 289
114	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	18,6	784	14 582
115	1115-0202-0103 Кклим = 1,04	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,2	5142	191 282
116	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Левкас стен	м2 отделяваемой поверхности	55,8	2127	118 687
117	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоэмульсия стен	м2 окрашиваемой поверхности	55,8	1455	81 189
118	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	24,2	784	18 973
119	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяваемой поверхности	24,2	2680	64 856
120	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Водоэмульсия потолка	м2 окрашиваемой поверхности	24,2	1626	39 349
121	1206-0101-1306 Кклим = 1,06	Коробки дверные широкие в каменных стенах. Ремонт со снятием полотен	коробка	1	100363	100 363
122	1206-0101-1205 Кклим = 1,06	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	1	3903	3 903
123	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5113	5 113
124	1212-0101-0502 Кклим = 1,06	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	м2	16	1413	22 608
125	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Снятие дверных коробок	шт.	1	9519	9 519
126	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	1660	3 137
127	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89	6566	12 410

128	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
129	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5113	5 113
130	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1 062
131	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	8058	7 897
132	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	5609	5 497
133	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземельная окраска	м2 окрашиваемой поверхности	0,98	1455	1 426
		Раздел 6. Помещение № 20 по плану здания , ИТОГО:	тенге			284 831
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			284 831
134	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	30	784	23 520
135	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Левкас стен	м2 отделываемой поверхности	30	2127	63 810
136	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземельная окраска стен	м2 окрашиваемой поверхности	30	1455	43 650
137	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	15,5	784	12 152
138	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	15,5	2680	41 540
139	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Водоземельная окраска потолка	м2 окрашиваемой поверхности	15,5	1626	25 203
140	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Снятие дверных коробок	шт.	1	9519	9 519
141	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	1660	3 137
142	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89	6566	12 410
143	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
144	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5113	5 113
145	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1 062
146	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	8058	7 897

147	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	5609	5 497
148	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземлюсы откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98	1455	1 426
149	1212-0101-0502 Кклим = 1,06	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	м2	4	1413	5 652
		Раздел 7. Помещение № 13 по плану здания , ИТОГО:	тенге			281 826
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			281 826
150	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка стен от старого отделочного слоя вручную	м2	20	784	15 680
151	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Левкас стен	м2 отделяваемой поверхности	20	2127	42 540
152	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземлюсы стен	м2 окрашиваемой поверхности	20	1455	29 100
153	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	22,1	784	17 326
154	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяваемой поверхности	22,1	2680	59 228
155	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Водоземлюсы потолка	м2 окрашиваемой поверхности	22,1	1626	35 935
156	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Снятие дверных коробок	шт.	1	9519	9 519
157	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	1660	3 137
158	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89	6566	12 410
159	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
160	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5113	5 113
161	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1 062
162	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	8058	7 897
163	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	5609	5 497
164	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземлюсы откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98	1455	1 426
165	1120-0202-0201 Кклим = 1,04	Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м2	решетка	1	1517	1 517

166	246-304-0555	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	5544	5 544
167	1212-0101-0502 Кклим = 1,06	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	м2	4	1413	5 652
		Раздел 8. Помещение № 12 по плану здания , ИТОГО:	тенге			795 342
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			795 342
168	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную	м2	15,1	784	11 838
169	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяваемой поверхности	15,1	2680	40 468
170	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Водоземельсия потолка	м2 окрашиваемой поверхности	15,1	1626	24 553
171	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Снятие дверных коробок	шт.	1	9519	9 519
172	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	1660	3 137
173	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Замена деревянных дверей на новые	м2	1,89	6566	12 410
174	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
175	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1	5113	5 113
176	223-504-0302	Петли дверные	шт.	2	531	1 062
177	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Штукатурка поверхности откоса плоского оконного и дверного по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	8058	7 897
178	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	5609	5 497
179	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Водоземельсия откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,98	1455	1 426
180	1106-0601-1401 Кклим = 1,08 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;	Разборка сантехкабин	шт.	2	8938	17 876
181	1215-0101-0306 Кклим = 1,06	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	2	3038	6 076
182	1106-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,2	Устройство бетонного поддона под душевые кабины	м3	0,4	61482	24 593
183	1106-0601-1401 Кклим = 1,08	Установка сантехкабин	шт.	2	24777	49 554
184	1117-0101-0502 Кклим = 1,04	Установка трапа	комплект	2	5291	10 582

185	274-401-0213-0001	Душевой трап линейный, длиной 600 мм, с горизонтальным выпуском, матовый хром	комплект	2	58482	116 964
186	244-103-0202	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	30394	60 788
187	291-111-1111 Кпл	Стеклянные перегородки для душа с комплектующими	комплект	2	70000	140 000
188	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1619	3 238
189	1117-0102-0102 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	2	65676	131 352
190	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	7323	14 646
191	1215-0101-0201 Кклим = 1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	10	3568	35 680
192	1116-0301-0101 Кклим = 1,04	Прокидка труб канализации д. 50 мм	м трубопровода	10	3482	34 820
193	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	10	301	3 010

Составил



Проверил

Наименование стройки: Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

ащихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управл
Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	755		
---	--	------------------------------------	--------	-----	--	--

Средства на оплату труда

2 027 588

Машины и механизмы

1	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	3,2413056	5398	17 497
					2553	8 275
2	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	3,773536	5599	21 128
					2553	9 634
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4408992	77	34
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,8487056	32	91
5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,79610712	208	790

6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,12216	55	62
7	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,25632	64	80
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,6061832	14092 3050	22 634 4 899
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,7967614	13649 4357	10 875 3 471
10	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0337176	12072 3050	407 103
11	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,051124816	6551 2553	13 437 5 237
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,361774	8964 3050	30 135 10 253
13	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2067	93	19
14	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,19744	109	458
15	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,312	141	44
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,233396644	8783 3050	28 399 9 862
17	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,104301	102	11
18	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2403	115	28
19	343-102-0501	Бороздоделы ручные электрические	маш.-ч	2,268	156	354

20	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,2403	181	43
21	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4228952	51	22
22	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,582041376	131	76
23	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,8941228	23	90
24	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,357639368	24	129
25	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,802113556	22	84
26	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,722806	85	571
27	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,8626384	163	793
28	343-501-0401	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,296296	1215	360

Итого по машинам и механизмам

61,07158488

148 649

51 734

Материалы

1	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0,178	8898	1 584
2	211-402-0101	Песок кварцевый строительный ГОСТ 8736-2014	т	0,178482	200000	35 696
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,428	26794	38 262
4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м3	0,61608	28461	17 534
5	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,29498	21268	6 274

6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,4505	21639	31 387
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,0668	2146	2 289
8	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	4,27688	1069	4 572
9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0171	624577	10 680
10	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0320395	109237	3 500
11	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03	109237	3 277
12	215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,234	109237	25 561
13	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,013209	90584	1 197
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0098	109237	1 071
15	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,044998	34610	1 557
16	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	182510	117
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001148	64654	74
18	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,055052	38482	2 119
19	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,745698	1186	2 070
20	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,686868	1086	746
21	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,6197	1855	1 150
22	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0922	1674	154
23	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,24	1251	300
24	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,955103	861	822
25	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,15	484	73

26	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,072388	285	306
27	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,245306	36	45
28	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,162	604	98
29	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0255	5901	150
30	217-701-0107	Карборунд	кг	0,2114	559	118
31	217-701-0111	Аммоний серноокислый	т	0,000604	208692	126
32	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
33	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,9114	2928	2 669
34	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,509341	1103	2 768
35	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,728774	4057	15 128
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,105	7006	736
37	218-103-0208	Каболка	т	0,00024	423648	102
38	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	18,49071	137	2 533
39	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,7659	252	949
40	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	50,30432	206	10 363
41	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6,1512	296	1 821
42	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	27,47099	40	1 099
43	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	8,92496	97	866
44	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,209	12298	162 443
45	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	10	5113	51 130
46	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	3	750	2 250
47	223-504-0302	Петли дверные	шт.	20	531	10 620
48	231-102-0103	Подсистема профильная алюминиевая для потолка	м2	25,9	5430	140 637

49	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	30,5025	654	19 949
50	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	12,49306	68	850
51	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	24,30955	64	1 556
52	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	30,49276	17	518
53	232-401-0501	Полотно для натяжного потолка плёночное	м2	25,382	1559	39 571
54	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1318,3605	84	110 742
55	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	87,9452	73	6 420
56	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	11,313915	112	1 267
57	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м2	112,216	4042	453 577
58	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	116,60753	166	19 357
59	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,952	264	779
60	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,17016	3196	10 132
61	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,382	2082	2 877
62	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0012	31625	38
63	235-401-0501	Пакля пропитанная	кг	1,107	926	1 025
64	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	57,85127	187	10 818
65	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,462	781	361
66	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	21,0405	834	17 548
67	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	23,254	573	13 325
68	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2562693	218283	55 939
69	236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	13,35	446	5 954
70	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20х3,4 мм	м	20	159	3 180
71	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	15	301	4 515

72	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	25	1049	26 225
73	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	19,2	4	77
74	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	2	1545	3 090
75	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	2		
76	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13128	26 256
77	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	3	36171	108 513
78	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14807	44 421
79	244-103-0202	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	30394	60 788
80	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	2	9054	18 108
81	244-104-0400	Смеситель для умывальника и мойки ГОСТ 25809-96	шт.	2		
82	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6779	13 558
83	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	7323	14 646
84	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	4	815	3 260
85	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПП	шт.	2	1619	3 238
86	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	2	52423	104 846
87	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	1357	4 071
88	244-104-0903	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	5	1672	8 360
89	246-304-0555	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	5544	5 544
90	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	6	7094	42 564

91	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000144	6037	1
92	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	2		
93	261-103-0134	Щит перегородок	м2	25	6804	170 100
94	261-104-0121	Блоки дверные	м2	13,209		
95	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	3,09		
96	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,12	1276	153
97	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	3		
98	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,3624257		
99	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	1576025	2
100	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	6325216	63
101	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	5,544	605	3 354
102	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	29,5505	116	3 428
103	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плитусов	шт.			
104	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9,50125	398	3 781
105	261-301-0191	Трубы полимерные	м	59,72		
106	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708	
107	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
108	261-404-0618	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	46	282
109	274-401-0213-0001	Душевой трап линейный, длиной 600 мм, с горизонтальным выпуском, матовый хром	комплект	2	58482	116 964
110	291-111-1111	Стеклянные перегородки для душа с комплектующими	комплект	2	70000	140 000

Итого по материалам

2 305 024

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2027 г. - 100% (Кпер=1,088)
Объект: №2-01 Наименование: Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Помещение № 24 по плану здания .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	1207-0101-0205 Полы из линолеума. Снятие для замены на новый ОбФ1 = 25.9 = 25,9
2	1207-0101-0301 ОбФ1 = 25.9 = 25,9 (Коб = 1,07)

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
3	1111-0218-0101 Линолеумные полы - укладка линолеума ОбФ1 = 25.9 = 25,9
4	1111-0220-0202 ОбФ1 = 25.9 = 25,9 (Коб = 1,07)
5	1115-0501-0201 25,9
	Ресурс исключен 232-401-1001
	Ресурс исключен 232-401-0900
	Ресурс исключен 232-401-1004
	Ресурс исключен 217-105-0102
6	231-102-0103 Подсистема профильная алюминиевая для потолка 25,9
7	1217-0101-0705 4
8	1308-0501-0108 Монтаж светильника в натяжном потолке 4
9	247-102-0101 4
10	1310-0701-0202 Снятие датчиков пожарной сигнализации для переустановки в натяжной потолок 2 : К1трр=0,6; К1трм=0,7; К1экс=0,6; К1мат=0;
11	1310-0701-0202 Установка датчиков б/у 2
12	1110-0201-0401 4,35 (Коб = 3)
13	1115-0301-0207 Левкас гипскартоновой обшивки стены 4,35 (Коб = 3)
14	1115-0302-0105 Водоземельсия обшивки стены 4,35 (Коб = 3)
15	1212-0104-0501 Очистка стен от старого отделочного слоя вручную ОбФ2 = (4.35+5.95+6)*3 = 48,9
16	1115-0301-0202 Левкас стен ОбФ2 = (4.35+5.95+6)*3 = 48,9
17	1115-0302-0105 Водоземельсия стен ОбФ2 = (4.35+5.95+6)*3 = 48,9

№ п/п	Показатели
18	1206-0101-0901 Снятие дверных коробок 1
19	1206-0101-1001 ОбФ5 = 1*2.5 = 2,5
20	1110-0201-0201 Обшивка дверного проема в виде фрамуги над дверью гипсокартоном 3
21	1115-0301-0207 Левкас гипскартоновой обшивки стены 6
22	1115-0302-0105 Водоземельсия обшивки стены 3
23	1110-0106-0106 Замена деревянных дверей на новые ОбФ6 = 2.1*0.89 = 1,869
24	223-201-0103 ОбФ6 = 2.1*0.89 = 1,869
25	223-502-0304 1
26	223-504-0302 2
27	1114-0202-0104 ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98
28	1115-0202-0903 ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98
29	1115-0302-0105 Водоземельсия откосов ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98
30	1215-0101-0103 Разборка трубы воздуховода 3
31	1146-0501-0601 Пропил борозды в полу для замены трубы канализации 50
32	1146-0301-0102 Бетонный пол - разборка для замены труб ОбФ8 = 25*0.2*0.2 = 1
33	1215-0101-0202 25
34	1116-0301-0102 Прокладка труб канализации д. 100 мм 25
35	241-203-0107 25
36	1116-0302-0101 Прокладка труб водоснабжения д. 20 мм 20

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
37	241-201-0101 20
38	1116-0701-0101 20
39	1116-0301-0101 Прокладка труб канализации д. 50 мм 5
40	241-203-0101 5
41	1117-0102-0101 Установка умывальника одиночного 1
	Ресурс исключен 244-101-0100
42	244-101-0101 1
43	244-104-0101 1
44	1117-0103-0101 1
	Ресурс заменен 244-104-0900->244-104-0903 Об=1
	Ресурс исключен 261-301-0507
45	244-104-0408 1
46	1106-0101-0104 Устройство бетонной заливки пола в месте разборки для замены труб 1
Раздел №2 Замена линолеума в кабинете.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
47	1207-0101-0205 Полы из линолеума. Снятие для замены на новый 82
48	1207-0101-0301 82 (Коб = 1,07)
49	1111-0218-0101 Линолеумные полы - укладка линолеума 82
50	1111-0220-0202 82 (Коб = 1,07)

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Помещение № 11 по плану здания .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
51	1215-0101-0402 Унитазы. Демонтаж 2
52	1215-0101-0409 2
53	1117-0104-0101 3
	Ресурс исключен 244-101-0304
54	244-101-0304 3
55	244-101-0601 3
56	1117-0104-0108 3
	Ресурс заменен 244-104-0900->244-104-0903 Об=1
57	1215-0101-0401 1
58	1215-0101-0307 1
59	1117-0102-0101 Установка умывальника одиночного 1
	Ресурс исключен 244-101-0100
60	244-101-0101 1
61	244-104-0101 1
62	1117-0103-0101 1
	Ресурс заменен 244-104-0900->244-104-0903 Об=1
	Ресурс исключен 261-301-0507

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
63	244-104-0408 1
64	1110-0103-0105 Устройство конструкций перегородок в санузлах 25
65	223-502-0501 3
66	223-504-0302 2 (Коб = 3)
67	1212-0104-0501 Очистка стен от старого отделочного слоя вручную 25,5
68	1115-0301-0202 Левкас стен 25,5
69	1115-0302-0105 Водоземельсия стен 25,5
70	1212-0104-0501 Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную 15,7
71	1115-0301-0204 15,7
72	1115-0302-0106 Водоземельсия потолка ОбФ4 = 25.9 = 25,9
73	1217-0101-0705 2
74	1308-0501-0108 Монтаж светильника в натяжном потолке 2
75	247-102-0101 2
76	1206-0101-0901 Снятие дверных коробок 1
77	1206-0101-1001 1,89
78	1110-0106-0106 Замена деревянных дверей на новые 1,89
79	223-201-0103 1,89
80	223-502-0304 1
81	223-504-0302 2

№ п/п	Показатели
82	1114-0202-0104 ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98
83	1115-0202-0903 ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98
84	1115-0302-0105 Водоземельсия откосов ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98
Раздел №4 Помещение № 15 по плану здания .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
85	1213-0103-0401 Облицовка стен. Разборка 40
86	1212-0104-0501 Очистка стен от старого отделочного слоя вручную 18,8
87	1115-0202-0103 40
88	1110-0201-0401 10
89	1115-0301-0207 Левкас гипскартоновой обшивки стены 10
90	1115-0302-0105 Водоземельсия обшивки стены 10
91	1206-0101-1306 1 (Коб = 2)
92	1206-0101-1205 1 (Коб = 2)
93	223-502-0304 1 (Коб = 2)
94	1212-0101-0502 12
95	1115-0301-0202 Левкас стен 48
96	1115-0302-0105 Водоземельсия стен 48
97	1212-0104-0501 Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную 30,2
98	1115-0301-0204 30,2

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
99	1115-0302-0106 Водоземельсия потолка 30,2
100	1207-0101-0205 Полы из линолеума. Снятие для замены на новый 30,2
101	1207-0101-0301 30,2 (Коб = 1,07)
102	1111-0103-0101 30,2
103	1111-0207-0101 30,2
	211-402-0101 C=200000
104	1206-0101-0901 Снятие дверных коробок 1
105	1206-0101-1001 1,89
106	1110-0106-0106 Замена деревянных дверей на новые 1,89
107	223-201-0103 1,89
108	223-502-0304 1
109	223-504-0302 2
110	1114-0202-0104 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
111	1115-0202-0903 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
112	1115-0302-0105 Водоземельсия откосов ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
Раздел №5 Помещение № 10 по плану здания .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
113	1213-0103-0401 Облицовка стен. Разборка 37,2
114	1212-0104-0501 Очистка стен от старого отделочного слоя вручную 18,6

№ п/п	Показатели
115	1115-0202-0103 37,2
116	1115-0301-0202 Левкас стен 55,8
117	1115-0302-0105 Водоземельсия стен 55,8
118	1212-0104-0501 Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную 24,2
119	1115-0301-0204 24,2
120	1115-0302-0106 Водоземельсия потолка 24,2
121	1206-0101-1306 1
122	1206-0101-1205 1
123	223-502-0304 1
124	1212-0101-0502 16
125	1206-0101-0901 Снятие дверных коробок 1
126	1206-0101-1001 1,89
127	1110-0106-0106 Замена деревянных дверей на новые 1,89
128	223-201-0103 1,89
129	223-502-0304 1
130	223-504-0302 2
131	1114-0202-0104 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
132	1115-0202-0903 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
133	1115-0302-0105 Водоземельсия откосов ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
Раздел №6 Помещение № 20 по плану здания .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
134	1212-0104-0501 Очистка стен от старого отделочного слоя вручную 30
135	1115-0301-0202 Левкас стен 30
136	1115-0302-0105 Водоземельсия стен 30
137	1212-0104-0501 Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную 15,5
138	1115-0301-0204 15,5
139	1115-0302-0106 Водоземельсия потолка 15,5
140	1206-0101-0901 Снятие дверных коробок 1
141	1206-0101-1001 1,89
142	1110-0106-0106 Замена деревянных дверей на новые 1,89
143	223-201-0103 1,89
144	223-502-0304 1
145	223-504-0302 2
146	1114-0202-0104 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
147	1115-0202-0903 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
148	1115-0302-0105 Водоземельсия откосов ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
149	1212-0101-0502 4
Раздел №7 Помещение № 13 по плану здания .	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
150	1212-0104-0501 Очистка стен от старого отделочного слоя вручную 20
151	1115-0301-0202 Левкас стен 20
152	1115-0302-0105 Водоземельсия стен 20
153	1212-0104-0501 Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную 22,1
154	1115-0301-0204 22,1
155	1115-0302-0106 Водоземельсия потолка 22,1
156	1206-0101-0901 Снятие дверных коробок 1
157	1206-0101-1001 1,89
158	1110-0106-0106 Замена деревянных дверей на новые 1,89
159	223-201-0103 1,89
160	223-502-0304 1
161	223-504-0302 2
162	1114-0202-0104 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
163	1115-0202-0903 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
164	1115-0302-0105 Водоземельсия откосов ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
165	1120-0202-0201 1
	Ресурс исключен 261-107-0897
166	246-304-0555 1

Заказ 555 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
167	1212-0101-0502 4
Раздел №8 Помещение № 12 по плану здания .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
168	1212-0104-0501 Очистка потолков от старого отделочного слоя вручную 15,1
169	1115-0301-0204 15,1
170	1115-0302-0106 Водоземельсия потолка 15,1
171	1206-0101-0901 Снятие дверных коробок 1
172	1206-0101-1001 1,89
173	1110-0106-0106 Замена деревянных дверей на новые 1,89
174	223-201-0103 1,89
175	223-502-0304 1
176	223-504-0302 2
177	1114-0202-0104 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
178	1115-0202-0903 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
179	1115-0302-0105 Водоземельсия откосов ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
180	1106-0601-1401 Разборка сантехкабин 2 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
181	1215-0101-0306 2
182	1106-0101-0104 Устройство бетонного поддона под душевые кабины 2 (Коб = 0,2)
183	1106-0601-1401 2

№ п/п	Показатели
184	1117-0101-0502 Установка трапа 2
	Ресурс исключен 244-104-0300
185	274-401-0213-0001 2
186	244-103-0202 2
187	291-111-1111 (Кпл) Стекланные перегородки для душа с комплектующими комплект 2 70000
188	244-104-0604 2
189	1117-0102-0102 2
190	244-104-0507 2
191	1215-0101-0201 10
192	1116-0301-0101 Прокладка труб канализации д. 50 мм 10
193	241-203-0101 10

Инвестициялық жобаның атауы

Тапсырыс беруші: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж»

Бекітілді

Жиынтық сметалық есеп бойынша жалпы сметалық құны

сомасында

оның ішінде:

қайтарылатын сома

қосылған құн салығы

8 291,427 мың теңге

мың теңге

1 143,645 мың теңге

(бекіту туралы құжатқа сілтеме)

" ____ " _____ 2026 ж.

Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі

Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

(құрылыс атауы)

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Смета және есептердің нөмірлері, басқа да құжаттар	Бөліктердің, тараулардың, объектілердің, жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			құрылыс-монтаждау жұмыстарын	жабдықтардың, жиһаздың және мүкәммалдың	өзге де шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
		I бөлік Жобалау				
		Жобалық жұмыстар				
		Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер				
	ВТКС ережесі	Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы				
		Ағымдағы бағадағы I бөлік бойынша жиыны				
		II бөлік Құрылыс				
		1-тарау. Құрылыс аумағын дайындау				
		2-тарау. Құрылыстың негізгі объектілері				

	2-01	Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	6 256,812			6 256,812
		2-тарау бойынша жиыны	6 256,812			6 256,812
		3-тарау. Қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер				
		4-тарау. Энергетикалық шаруашылық объектілері				
		5-тарау. Көлік шаруашылығы және байланыс объектілері				
		6-тарау. Сумен жабдықтаудың, көріздің, жылумен жабдықтаудың және газбен жабдықтаудың сыртқы желілері мен құрылыстары				
		7-тарау. Аумақты абаттандыру және көгалдандыру				
		1-7 -тарау бойынша жиыны	6 256,812			6 256,812
		Сметалық жалақы				2 027,587
		Нормативтік еңбек,мың адам-сағ.				0,755
		8-тарау Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар				
		1-8 -тарау бойынша жиыны	6 256,812			6 256,812
		Сметалық пайда (5)%	312,841			312,841
		Ағымдағы 2026ж. бағадағы II бөлік бойынша жиыны	6 569,652			6 569,652
		III бөлік Инжинирингтік қызметтер				
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы жобаны басқаруға арналған тұтынушы қаражаты				
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы авторлық қадағалауға тапсырыс берушінің қаражаты				
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы тұтынушының техникалық қадағалауға арналған қаражаты				
		Ағымдағы 2026ж. бағадағы III бөлік бойынша жиыны				
		Барлығы				
		Ағымдағы бағалар бойынша барлығы оның ішінде	6 569,652			6 569,652
		I бөлік, барлығы				
		оның ішінде				
		Жобалық жұмыстар, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				

		Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		II, III бөлік, барлығы	6 569,652			6 569,652
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2027 ж. - 100%	6 569,652			6 569,652
		Болжамды бағалар бойынша				
		I бөлік				
		оның ішінде				
		Жобалық жұмыстар, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		II, III бөлік	7 147,782			7 147,782
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2027 ж. - 100% (Кпер = 1,088000000)	7 147,782			7 147,782
		I, II, III бөліктер бойынша барлығы	7 147,782			7 147,782
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2027 ж.	7 147,782			7 147,782
	Салық кодексі	Қосылған құн салығы, барлығы			1 143,645	1 143,645
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2027 ж. - (ҚҚС-16%)			1 143,645	1 143,645
		Жиынтық сметалық есеп бойынша барлығы	7 147,782		1 143,645	8 291,427
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2027 ж.	7 147,782		1 143,645	8 291,427
		оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу жабдықтары, жиһазы және инвентарі (анықтамалық)				
		оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу материалдары (анықтамалық)				

Директор ТОО «ЮлианаСтрой»



Борисенко Ю. А.

Түсіндірме жазба

"Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

" құрылыс объектісі - Жетісу облысы Талдыкорған қаласы, Текелі қаласы өңірінде орналасқан.

Құрылыстың сметалық құны келесі құжаттар-негізінде анықталған:

1. Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның бұйрықтарымен бекітілген сметалық-нормативтік құжаттар:

- Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын айқындау тәртібі (ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022);
- Қосымша шығындардың сметалық нормалары. Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар (ҚР ҚНБҚ 8.04-09-2022);
- Құрылыс үшін құн индекстері (ҚР ҚНБҚ 8.04-07-2026);
- Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2022);
- Құрылыс жұмыстарына, жөндеу-құрылыс жұмыстарына, жабдықтарды монтаждауға арналған элементтік сметалық нормаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР ЭСН 8.04-01-2024, ҚР ЭСН 8.05-01-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2024);
- Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағаларды қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР СБЖ 8.04-08-2026);
- Құрылыс объектілерінің инженерлік жабдығына арналған сметалық бағаларын қолдану жөніндегі жалпы ережелер (ҚР СБЖ 8.04-09-2026);
- Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 2-жинақ. Желілік құрылыстар. 1-шығарылым. Автомобиль жолдары (ҚР БСНҚ 8.04-03-2025);
- Құрылыс, жөндеу-құрылыс жұмыстарына, жабдықтарды монтаждауға арналған элементтік сметалық нормалар жинақтары (ҚР ЭСН 8.04-01-2024, ҚР ЭСН 8.05-01-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2022, ҚР ЭСН 8.04-02-2024);
- Ғимараттардың (құрылыстардың) және жұмыс түрлерінің (кешендерінің) конструктивтік элементтерінің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинақтары (ҚР ІСН 8.02-03-2026);
- Ғимараттар мен құрылыстарды салу құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинақтары. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер (ҚР ІСН 8.02-04-2025);
- Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтары (ҚР СБЖ 8.04-08-2026);
- Құрылыс объектілерінің инженерлік жабдығына арналған сметалық бағаларының жинағы (ҚР СБЖ 8.04-09-2026);
- Құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған сметалық бағалардың жинағы (ҚР МПСБ 8.04-11-2026);
- Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған сметалық бағалардың жинағы. 1-бөлім Автомобиль тасымалдары (ҚР ЖТСБ 8.04-12-2026);
- Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған сметалық бағалардың жинағы. 2-бөлім Теміржол тасымалдары (ҚР ЖТСБ 8.04-12-2026);
- Құрылыстағы еңбек шығындарына арналған сметалық бағалардың жинағы (ҚР ЕШСБ 8.04-13-2026);

2. анықтамалық басылымдар:

- Прейскурант № 1.1 Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары;
- Прейскурант № 1.2 Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялары;

- Прейскурант № 1.3 Сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау және желдету үшін материалдар, бұйымдар және инженерлік жабдықтар;
- Прейскурант № 1.4 Электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру үшін материалдар, бұйымдар және инженерлік жабдықтар;
- Прейскурант № 1.5 Әлсіз ток жүйелеріне арналған материалдар, бұйымдар және инженерлік жабдықтар;
- Прейскурант № 1.6 Аумақты абаттандыруға, көгалдандыруға арналған материалдар мен бұйымдар;
- Прейскурант № 1.7 Көтергіш-көлік және бұғаттаушы жабдығы;
- Прейскурант № 1.8 Қауіпсіздік және бақылау жүйелеріне арналған жабдық;
- Прейскурант №.2 Білім беру объектілерінің жабдығына, жиһазына және мүкәммалына;
- Прейскурант №.3 Денсаулық сақтау объектілерінің жабдығына, жиһазына және мүкәммалына;
- Прейскурант №.4 Технологиялық жабдыққа;
- Прейскурант №.5. Қоғамдық орындарға арналған жабдық, жиһаз және мүкәммал.

3. Қазақстан Республикасы көлік министрлігі автомобиль жолдары комитетінің бұйрықтарымен бекітілген:

- Қазақстан Республикасында автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстаудың құнын анықтау тәртібі (ҚР БВН 9.1.1-001-2024);
- Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары мен олардағы жол құрылыстарын, сондай-ақ қалалар мен елді мекендер көшелерін орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және паспорттау бойынша жұмыстарға арналған сметалық нормалар жинағы. 1-бөлім;
- Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары мен олардағы жол құрылыстарын, сондай-ақ қалалар мен елді мекендер көшелерін орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және паспорттау бойынша жұмыстарға арналған сметалық нормалар жинағы. 2-бөлім;
- Автоматтандырылған өлшеу құралдары (АӨҚ) кешеніне техникалық қызмет көрсету үшін ресурстар шығынының элементтік сметалық нормаларының жинағы (ҚР БВН 9.1.3-004-2025);
- Автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстау кезінде пайдаланылатын жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін пайдалануға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы (ҚР БВН 9.2.1-004-2025);
- Автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарға арналған еңбек шығындарының сметалық бағалар жинағы (ҚР БВН 9.2.2-005-2025).

Сметалық-нормативтік базаға енгізілмеген материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың құны «Тапсырыс беруші бекіткен баға ұсынысы, баға туралы ақпарат бойынша қабылданған материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың тізбесі і» бойынша қабылданды.

Қабылданған шығындар:

- құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған жалпы құрылыс бойынша "Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар (ҚР ҚНБҚ 8.04-09-2022)" сәйкес % мөлшерінде.
- Өзге де шығындар 8 тарау құрылысты ұйымдастыру жобасына сәйкес қабылданды.

- Сметалық пайда 1-8 тараулардың құрылыс-монтаждау жұмыстарын нәтижелері бойынша - 5% мөлшерінде қабылданды.
- Күтпеген жұмыстар мен шығындар 1-8 тараулардың нәтижелері бойынша 0% мөлшерінде қабылданды.
- Жобалау жұмыстарының есептік құны енгізілген. Қосымша - (есеп №, сметалар).
- Инженерлік іздестіру жұмыстарының есептік құны енгізілген. Қосымша - (есеп №, сметалар).
- Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың құны енгізілген: Қосымша - (есеп №, сметалар).
- Құрылыстағы инжинирингтік қызметтердің құны анықталады:

- жобаны басқару бойынша;

барлығы - мың теңге

- техникалық қадағалау бойынша;

барлығы - мың теңге

- авторлық қадағалау бойынша;

барлығы - мың теңге

2026 ж. бағаларынан 2027 ж. бағасына өту коэффициенті - 1,088

Қосылған құн салығы:

2027 ж. - 16%

Сметалық құжаттар 01.07.2026 ж. бастап енгізілген бағада, SANA 2026.9Д 14.09.2026 ж. бастап шығарылған бағдарламалық жасақтамасымен жасалған

Объектілік смета №2-01
(Объектілік сметалық есеп)

Құрылыс

Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

(объектінің атауы)

Жұмыстар мен шығындардың сметалық құны	6256,812 мың теңге
Нормативтік еңбек сыйымдылығы	0,755 мың адам-сағ
Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат	2027,587 мың теңге

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Смета және есептердің нөмірлері	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге				Нормативтік еңбек сыйымдылығы, мың адам-сағ.	Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат, мың теңге	Бірлік құны көрсеткіштері
			құрылыс-монтаждау жұмыстарын	жабдықтардың, жиһаздың және мүкәммалдың	өзге шығындар	барлығы			
Бөлім 0. Атаусыз бөлім									
1	2-01-00-01	Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	6 256,812			6 256,812	0,755	2 027,587	
		Бөлім жиыны:	6 256,812			6 256,812	0,755	2 027,587	
		Жиыны:	6 256,812	0,000	0,000	6 256,812	0,755	2 027,587	0,000

Жергілікті смета № 2-01-00-01
(Жергілікті сметалық есеп)

Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдықорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

Негізі:

Сметалық құны	6256,812	мың теңге
Еңбекке ақы төлеуге арналған нормативтік еңбек сыйымдылығы	2027,588	мың теңге
	0,755	мың адам-сағ.

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Негіздеме	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета бойынша барлығы:	Теңге			6 256 812
		Бөлім 1. Атаусыз бөлім, ЖИЫНЫ:	тенге			1 454 705
		Кіші бөлім 1.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			1 454 705
1	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Линолеумнен және релиннен жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу	м2	25,9	511	13 235
2	1207-0101-0301 Кклим = 1,06 Коб =1,07	Ағаш және пластмасса материалдардан жасалған плинтустар. Бөлшектеу	м	27,713	166	4 600
3	1111-0218-0101 Кклим = 1,04	Желімде линолеумнен жасалған еден жабынының құрылғысы	жабыну м2	25,9	5707	147 811
4	1111-0220-0202 Кклим = 1,04 Коб =1,07	Өздігінен оятын бұрандаларда поливинилхлоридті еденкемерлердің құрылғысы	м плинтустар	27,713	578	16 018
5	1115-0501-0201 Кклим = 1,04	Поливинилхлоридті пленкадан жасалған бір деңгейлі тартылған төбені орнату	м2	25,9	3947	102 227
6	231-102-0103	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: HPL панелі	м2	25,9	5430	140 637

7	1217-0101-0705 Кклим = 1,06	Люминесценттік шырақтарға арналған шамдар. Бөлшектеу	дана	4	840	3 360
8	1308-0501-0108 Кклим = 1,06	Аспалы төбедегі шамды монтаждау	дана	4	6345	25 380
9	247-102-0101	Кеңселік жарық диодты шырақ типі ДВО 6560-Р қуаттылығы 36 Вт, IP 40 ҚР СТ 2595-2014	дана	4	7094	28 376
10	1310-0701-0202 Кклим = 1,06 : K1тpp=0,6; K1трм=0,7; K1экс=0,6; K1мат=0;	Қалыпты орындаудағы автоматтық түтіндік, фотоэлектрлік, радиоизотопты, жарықты ПС хабарлағыш. Жабдықты монтаждау	дана	2	6777	13 554
11	1310-0701-0202 Кклим = 1,06	Қалыпты орындаудағы автоматтық түтіндік, фотоэлектрлік, радиоизотопты, жарықты ПС хабарлағыш. Жабдықты монтаждау	дана	2	11391	22 782
12	1110-0201-0401 Кклим = 1,08 Коб =3	Мырыш профильдерден жасалған дара қаңқада қабырғаларды гипсокартонмен қаптау конструкцияларының құрылғысы, гипсокартон табақтардың бір қабаты	м2 қабырғалар (ойықтарды қоспағанда)	13,05	6574	85 791
13	1115-0301-0207 Кклим = 1,04 Коб =3	Құрғақ қоспалар ерітіндісімен бояуға гипсокартон парақтарымен қапталған қабырғаның бетін дайындау	өңделетін беттің м2	13,05	1491	19 458
14	1115-0302-0105 Кклим = 1,04 Коб =3	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	13,05	1455	18 988
15	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан өк бояуынан қолмен тазарту	м2	48,9	784	38 338
16	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Цемент-құмды ерітіндімен сыланған қабырғаның бетін қаптау немесе құрғақ қоспалар ерітіндісімен жапсыру үшін дайындау	өңделетін беттің м2	48,9	2127	104 010
17	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	48,9	1455	71 150
18	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Тас қабырғалардағы есік қораптары. Еңістерде сылақты қаға отырып, бөлшектеу	дана	1	9519	9 519
19	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Есік төсемдері. Алып тастау	м2	2,5	1660	4 150
20	1110-0201-0201 Кклим = 1,08	Екі жағынан гипсокартон табақтармен бір қабат қаптай отырып мырыш профильдерінен жасалған дара қаңқадағы гипсокартон арақабырғалар конструкцияларының құрылғысы, арақабырға қалыңдығы 75-125 мм, саңылаусыз	аралықтың м2	3	8661	25 983
21	1115-0301-0207 Кклим = 1,04	Құрғақ қоспалар ерітіндісімен бояуға гипсокартон парақтарымен қапталған қабырғаның бетін дайындау	өңделетін беттің м2	6	1491	8 946
22	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	3	1455	4 365
23	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Ішкі қабырғалар мен арақабырғаларда кергіш дюбельдермен ауданы 3 м2 дейінгі ағаш есік блоктары конструкцияларының құрылғысы	м2	1,869	6566	12 272

24	223-201-0103	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,869	12298	22 985
25	223-502-0304	Құлып MEMCT 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	1	5113	5 113
26	223-504-0302	Есік ілмектері	дана	2	531	1 062
27	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Тегіс терезе мен есік еңісінің бетін тас пен бетон бойынша сылау	сыланатын беттің м2	0,98	8058	7 897
28	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Үй-жай ішіндегі терезе немесе есік еңісінің бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспадан жасалған ерітіндімен сылау, қалыңдығы 10 мм-ге дейін	сыланатын беттің м2	0,98	5609	5 497
29	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	0,98	1455	1 426
30	1215-0101-0103 Кклим = 1,06	Су-газ өткізетін құбырлардан жасалған құбыр өткізгіштер, диаметрі 100 мм дейін. Бөлшектеу	құбыр желілері м	3	3924	11 772
31	1146-0501-0601 Кклим = 1,08	Бетон қабырғадағы немесе едендегі атыздарды аралап кесу, қимасы 10 см2 дейін	м атыз	50	629	31 450
32	1146-0301-0102 Кклим = 1,08	Бетон негізін бөлшектеу	м3	1	74871	74 871
33	1215-0101-0202 Кклим = 1,06	Шойын кәріздік құбырлардан жасалған құбыр өткізгіштер, диаметрі 100 мм. Бөлшектеу	фасондық бөліктері бар құбырдың 1 м	25	4432	110 800
34	1116-0301-0102 Кклим = 1,04	Полимерлі қонышты құбырдан кәріз құбырын төсеу, диаметрі 100 мм	құбырдың м	25	3347	83 675
35	241-203-0107	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 MEMCT 32414-2013 өлшемі 110х4,2 мм	м	25	1049	26 225
36	1116-0302-0101 Кклим = 1,04	Қонышты дәнекерленген полимер құбырдан сумен жабдықтау құбырын төсеу, диаметрі 20 мм-ге дейін	құбырдың м	20	849	16 980
37	241-201-0101	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 MEMCT 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х3,4 мм	м	20	159	3 180
38	1116-0701-0101 Кклим = 1,04	Диаметрі 50 мм-ге дейін жылу жүйесінің құбырларын, су құбырын немесе ыстық суды гидравликалық сынау	құбырдың м	20	402	8 040
39	1116-0301-0101 Кклим = 1,04	Полимерлі қонышты құбырдан кәріз құбырын төсеу, диаметрі 50 мм	құбырдың м	5	3482	17 410
40	241-203-0101	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 MEMCT 32414-2013 өлшемі 50х3 мм	м	5	301	1 505
41	1117-0102-0101 Кклим = 1,04	Суды тартусыз жеке қолжуғышты орнату	жиынтық	1	7349	7 349
42	244-101-0101	Тұғырсыз қолжуғыш MEMCT 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді өлшемдері L от 400 до 500 мм, В 300 мм	дана	1	13128	13 128
43	244-104-0101	Қол жуғышқа арналған тұғыр	дана	1	9054	9 054
44	1117-0103-0101 Кклим = 1,04	Араластырғышты орнату	дана	1	6076	6 076

45	244-104-0408	Қол жуғышқа арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, тік ағызғышпен, борттық/қабырғаға ілінетін, аэратормен ағызғыш	дана	1	6779	6 779
46	1106-0101-0104 Кклим = 1,08	Бағандардың бетон іргетастарының құрылғысы	м3	1	61482	61 482
		Бөлім 2. Замена линолеума в кабинете, ЖИЫНЫ:	тенге			575 155
		Кіші бөлім 2.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			575 155
47	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Линолеумнен және релиннен жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу	м2	82	511	41 902
48	1207-0101-0301 Кклим = 1,06 Коб =1,07	Ағаш және пластмасса материалдардан жасалған плинтустар. Бөлшектеу	м	87,74	166	14 565
49	1111-0218-0101 Кклим = 1,04	Желімде линолеумнен жасалған еден жабынының құрылғысы	жабыну м2	82	5707	467 974
50	1111-0220-0202 Кклим = 1,04 Коб =1,07	Өздігінен оятын бұрандаларда поливинилхлоридті еденкемерлердің құрылғысы	м плинтустар	87,74	578	50 714
		Бөлім 3. Помещение № 11 по плану здания , ЖИЫНЫ:	тенге			894 178
		Кіші бөлім 3.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			894 178
51	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитаздар және писсуарлар. Бөлшектеу	аспап	2	3381	6 762
52	1215-0101-0409 Кклим = 1,06	Унитаздағы фаянсты шаю бөшкесі. Бөлшектеу	аспап	2	1980	3 960
53	1117-0104-0101 Кклим = 1,04	Тікелей бекітілген цистернасы бар дәретхананы орнату	жиынтық	3	11618	34 854
54	244-101-0304	Унитаз өлшемдері L 460 мм, В 360 мм	жиынтық	3	36171	108 513
55	244-101-0601	Унитазға орнатылатын бүйірден немесе жоғарғы жағынан іске қосылатын шайғыш күбіше MEMCT 30493-96 өлшемдері L 430 мм	жиынтық	3	14807	44 421
56	1117-0104-0108 Кклим = 1,04	Су таратушы арматураға иілгіш жеткізгішті орнату	жеткізгіш м	3	3291	9 873
57	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Қолжуғыштар және бақалшақтар. Бөлшектеу	аспап	1	2718	2 718
58	1215-0101-0307 Кклим = 1,06	Душтық торы жоқ араластырғыш. Алып тастау	арматура, дана	1	1937	1 937
59	1117-0102-0101 Кклим = 1,04	Суды тартусыз жеке қолжуғышты орнату	жиынтық	1	7349	7 349
60	244-101-0101	Тұғырсыз қолжуғыш MEMCT 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді өлшемдері L от 400 до 500 мм, В 300 мм	дана	1	13128	13 128
61	244-104-0101	Қол жуғышқа арналған тұғыр	дана	1	9054	9 054
62	1117-0103-0101 Кклим = 1,04	Араластырғышты орнату	дана	1	6076	6 076

63	244-104-0408	Қол жуғышқа арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, тік ағызғышпен, борттық/қабырғаға ілінетін, аэратормен ағызғыш	дана	1	6779	6 779
64	1110-0103-0105 Кклим = 1,08	Санитарлық тораптардағы қаңқалы-жұқа тақтайлы арақабырғалардың ағаш конструкцияларының құрылғысы	аралықтың м2	25	13105	327 625
65	223-502-0501	Қосымша ілгіш MEMCT 5090-2016 ШВ оймалы	дана	3	750	2 250
66	223-504-0302 Коб=3	Есік ілмектері	дана	6	531	3 186
67	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан әк бояуынан қолмен тазарту	м2	25,5	784	19 992
68	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Цемент-құмды ерітіндімен сыланған қабырғаның бетін қаптау немесе құрғақ қоспалар ерітіндісімен жапсыру үшін дайындау	өңделетін беттің м2	25,5	2127	54 239
69	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	25,5	1455	37 103
70	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан әк бояуынан қолмен тазарту	м2	15,7	784	12 309
71	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Бетон төбенің бетін бір уақытта құрғақ қоспалардың ерітіндісімен бояуға дайындау	өңделетін беттің м2	15,7	2680	42 076
72	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Құрастырылған төбе құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	25,9	1626	42 113
73	1217-0101-0705 Кклим = 1,06	Люминесценттік шырақтарға арналған шамдар. Бөлшектеу	дана	2	840	1 680
74	1308-0501-0108 Кклим = 1,06	Аспалы төбедегі шамды монтаждау	дана	2	6345	12 690
75	247-102-0101	Кеңселік жарық диодты шырақ типі ДВО 6560-Р қуаттылығы 36 Вт, IP 40 ҚР СТ 2595-2014	дана	2	7094	14 188
76	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Тас қабырғалардағы есік қораптары. Еңістерде сылақты қаға отырып, бөлшектеу	дана	1	9519	9 519
77	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Есік төсемдері. Алып тастау	м2	1,89	1660	3 137
78	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Ішкі қабырғалар мен арақабырғаларда кергіш дюбельдермен ауданы 3 м2 дейінгі ағаш есік блоктары конструкцияларының құрылғысы	м2	1,89	6566	12 410
79	223-201-0103	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
80	223-502-0304	Құлып MEMCT 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	1	5113	5 113
81	223-504-0302	Есік ілмектері	дана	2	531	1 062
82	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Тегіс терезе мен есік еңісінің бетін тас пен бетон бойынша сылау	сыланатын беттің м2	0,98	8058	7 897
83	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Үй-жай ішіндегі терезе немесе есік еңісінің бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспадан жасалған ерітіндімен сылау, қалыңдығы 10 мм-ге дейін	сыланатын беттің м2	0,98	5609	5 497

84	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	0,98	1455	1 426
		Бөлім 4. Помещение № 15 по плану здания , ЖИЫНЫ:	тенге			1 225 278
		Кіші бөлім 4.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			1 225 278
85	1213-0103-0401 Кклим = 1,06	Қабырғалар мен аралықтардың гипсокартон табақтардан жасалған қаптама. Бөлшектеу	қаптауыштың м2	40	411	16 440
86	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан әк бояуынан қолмен тазарту	м2	18,8	784	14 739
87	1115-0202-0103 Кклим = 1,04	Ғимарат ішіндегі беттерді цемент ерітіндісімен, қабырғалармен сылау жақсартылған	сыланатын беттің м2	40	5142	205 680
88	1110-0201-0401 Кклим = 1,08	Мырыш профильдерден жасалған дара қаңқада қабырғаларды гипсокартонмен қаптау конструкцияларының құрылғысы, гипсокартон табақтардың бір қабаты	м2 қабырғалар (ойықтарды қоспағанда)	10	6574	65 740
89	1115-0301-0207 Кклим = 1,04	Құрғақ қоспалар ерітіндісімен бояуға гипсокартон парақтарымен қапталған қабырғаның бетін дайындау	өңделетін беттің м2	10	1491	14 910
90	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	10	1455	14 550
91	1206-0101-1306 Кклим = 1,06 Коб =2	Тас қабырғалардағы кең есік қораптары. Төсемелерді шеше отырып, жөндеу	қорапша	2	100363	200 726
92	1206-0101-1205 Кклим = 1,06 Коб =2	Есік аспаптары. Ойып кесілетін құлыптарды ауыстыру	дана	2	3903	7 806
93	223-502-0304 Коб=2	Құлып МЕМСТ 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	2	5113	10 226
94	1212-0101-0502 Кклим = 1,06	Есіктер. 10% дейін ескі бояуды тазалай отырып, дайындап қарапайым майлы бояу	м2	12	1413	16 956
95	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Цемент-құмды ерітіндімен сыланған қабырғаның бетін қаптау немесе құрғақ қоспалар ерітіндісімен жапсыру үшін дайындау	өңделетін беттің м2	48	2127	102 096
96	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	48	1455	69 840
97	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан әк бояуынан қолмен тазарту	м2	30,2	784	23 677
98	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Бетон төбенің бетін бір уақытта құрғақ қоспалардың ерітіндісімен бояуға дайындау	өңделетін беттің м2	30,2	2680	80 936
99	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Құрастырылған төбе құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	30,2	1626	49 105
100	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Линолеумнен және релиннен жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу	м2	30,2	511	15 432
101	1207-0101-0301 Кклим = 1,06 Коб =1,07	Ағаш және пластмасса материалдардан жасалған плитустар. Бөлшектеу	м	32,314	166	5 364
102	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Цемент тұтастырғыштардың құрылғысы, қалыңдығы 20 мм	тартқыштың м2	30,2	2242	67 708

103	1111-0207-0101 Кклим = 1,04	Едендердің құймалы бір қабатты полимерцементті жабындарының құрылғысы, қалыңдығы 4 мм	жабыну м2	30,2	5763	174 043
104	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Тас қабырғалардағы есік қораптары. Еңістерде сылақты қаға отырып, бөлшектеу	дана	1	9519	9 519
105	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Есік төсемдері. Алып тастау	м2	1,89	1660	3 137
106	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Ішкі қабырғалар мен арақабырғаларда кергіш дюбельдермен ауданы 3 м2 дейінгі ағаш есік блоктары конструкцияларының құрылғысы	м2	1,89	6566	12 410
107	223-201-0103	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
108	223-502-0304	Құлып МЕМСТ 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	1	5113	5 113
109	223-504-0302	Есік ілмектері	дана	2	531	1 062
110	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Тегіс терезе мен есік еңісінің бетін тас пен бетон бойынша сылау	сыланатын беттің м2	0,98	8058	7 897
111	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Үй-жай ішіндегі терезе немесе есік еңісінің бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспадан жасалған ерітіндімен сылау, қалыңдығы 10 мм-ге дейін	сыланатын беттің м2	0,98	5609	5 497
112	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	0,98	1455	1 426
		Бөлім 5. Помещение № 10 по плану здания , ЖИЫНЫ:	тенге			745 498
		Кіші бөлім 5.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			745 498
113	1213-0103-0401 Кклим = 1,06	Қабырғалар мен аралықтардың гипсокартон табақтардан жасалған қаптама. Бөлшектеу	қаптауыштың м2	37,2	411	15 289
114	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан әк бояуынан қолмен тазарту	м2	18,6	784	14 582
115	1115-0202-0103 Кклим = 1,04	Ғимарат ішіндегі беттерді цемент ерітіндісімен, қабырғалармен сылау жақсартылған	сыланатын беттің м2	37,2	5142	191 282
116	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Цемент-құмды ерітіндімен сыланған қабырғаның бетін қаптау немесе құрғақ қоспалар ерітіндісімен жапсыру үшін дайындау	өңделетін беттің м2	55,8	2127	118 687
117	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	55,8	1455	81 189
118	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан әк бояуынан қолмен тазарту	м2	24,2	784	18 973
119	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Бетон төбенің бетін бір уақытта құрғақ қоспалардың ерітіндісімен бояуға дайындау	өңделетін беттің м2	24,2	2680	64 856
120	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Құрастырылған төбе құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	24,2	1626	39 349
121	1206-0101-1306 Кклим = 1,06	Тас қабырғалардағы кең есік қораптары. Төсемелерді шеше отырып, жөндеу	қорапша	1	100363	100 363
122	1206-0101-1205 Кклим = 1,06	Есік аспаптары. Ойып кесілетін құлыптарды ауыстыру	дана	1	3903	3 903

123	223-502-0304	Құлып MEMСТ 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	1	5113	5 113
124	1212-0101-0502 Кклим = 1,06	Есіктер. 10% дейін ескі бояуды тазалай отырып, дайындап қарапайым майлы бояу	м2	16	1413	22 608
125	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Тас қабырғалардағы есік қораптары. Еңістерде сылақты қаға отырып, бөлшектеу	дана	1	9519	9 519
126	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Есік төсемдері. Алып тастау	м2	1,89	1660	3 137
127	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Ішкі қабырғалар мен арақабырғаларда кергіш дюбельдермен ауданы 3 м2 дейінгі ағаш есік блоктары конструкцияларының құрылғысы	м2	1,89	6566	12 410
128	223-201-0103	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
129	223-502-0304	Құлып MEMСТ 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	1	5113	5 113
130	223-504-0302	Есік ілмектері	дана	2	531	1 062
131	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Тегіс терезе мен есік еңісінің бетін тас пен бетон бойынша сылау	сыланатын беттің м2	0,98	8058	7 897
132	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Үй-жай ішіндегі терезе немесе есік еңісінің бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспадан жасалған ерітіндімен сылау, қалыңдығы 10 мм-ге дейін	сыланатын беттің м2	0,98	5609	5 497
133	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	0,98	1455	1 426
		Бөлім 6. Помещение № 20 по плану здания , ЖИЫНЫ:	тенге			284 831
		Кіші бөлім 6.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			284 831
134	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан өк бояуынан қолмен тазарту	м2	30	784	23 520
135	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Цемент-құмды ерітіндімен сыланған қабырғаның бетін қаптау немесе құрғақ қоспалар ерітіндісімен жапсыру үшін дайындау	өңделетін беттің м2	30	2127	63 810
136	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	30	1455	43 650
137	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан өк бояуынан қолмен тазарту	м2	15,5	784	12 152
138	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Бетон төбенің бетін бір уақытта құрғақ қоспалардың ерітіндісімен бояуға дайындау	өңделетін беттің м2	15,5	2680	41 540
139	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Құрастырылған төбе құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	15,5	1626	25 203
140	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Тас қабырғалардағы есік қораптары. Еңістерде сылақты қаға отырып, бөлшектеу	дана	1	9519	9 519
141	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Есік төсемдері. Алып тастау	м2	1,89	1660	3 137

142	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Ішкі қабырғалар мен арақабырғаларда көргіш дюбельдермен ауданы 3 м2 дейінгі ағаш есік блоктары конструкцияларының құрылғысы	м2	1,89	6566	12 410
143	223-201-0103	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
144	223-502-0304	Құлып МЕМСТ 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	1	5113	5 113
145	223-504-0302	Есік ілмектері	дана	2	531	1 062
146	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Тегіс терезе мен есік еңісінің бетін тас пен бетон бойынша сылау	сыланатын беттің м2	0,98	8058	7 897
147	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Үй-жай ішіндегі терезе немесе есік еңісінің бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспадан жасалған ерітіндімен сылау, қалыңдығы 10 мм-ге дейін	сыланатын беттің м2	0,98	5609	5 497
148	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	0,98	1455	1 426
149	1212-0101-0502 Кклим = 1,06	Есіктер. 10% дейін ескі бояуды тазалай отырып, дайындап қарапайым майлы бояу	м2	4	1413	5 652
		Бөлім 7. Помещение № 13 по плану здания , ЖИЫНЫ:	тенге			281 826
		Кіші бөлім 7.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			281 826
150	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан әк бояуынан қолмен тазарту	м2	20	784	15 680
151	1115-0301-0202 Кклим = 1,04	Цемент-құмды ерітіндімен сыланған қабырғаның бетін қаптау немесе құрғақ қоспалар ерітіндісімен жапсыру үшін дайындау	өңделетін беттің м2	20	2127	42 540
152	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	20	1455	29 100
153	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан әк бояуынан қолмен тазарту	м2	22,1	784	17 326
154	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Бетон төбенің бетін бір уақытта құрғақ қоспалардың ерітіндісімен бояуға дайындау	өңделетін беттің м2	22,1	2680	59 228
155	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Құрастырылған төбе құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	22,1	1626	35 935
156	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Тас қабырғалардағы есік қораптары. Еңістерде сылақты қаға отырып, бөлшектеу	дана	1	9519	9 519
157	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Есік төсемдері. Алып тастау	м2	1,89	1660	3 137
158	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Ішкі қабырғалар мен арақабырғаларда кергіш дюбельдермен ауданы 3 м2 дейінгі ағаш есік блоктары конструкцияларының құрылғысы	м2	1,89	6566	12 410
159	223-201-0103	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243

160	223-502-0304	Құлып MEMCT 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	1	5113	5 113
161	223-504-0302	Есік ілмектері	дана	2	531	1 062
162	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Тегіс терезе мен есік еңісінің бетін тас пен бетон бойынша сылау	сыланатын беттің м2	0,98	8058	7 897
163	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Үй-жай ішіндегі терезе немесе есік еңісінің бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспадан жасалған ерітіндімен сылау, қалыңдығы 10 мм-ге дейін	сыланатын беттің м2	0,98	5609	5 497
164	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	0,98	1455	1 426
165	1120-0202-0201 Кклим = 1,04	Пластикалық (алюминий) желдеткіш торды орнату, таза алаңы 0,05 м2 дейін.	тор	1	1517	1 517
166	246-304-0555	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм x 300 мм	дана	1	5544	5 544
167	1212-0101-0502 Кклим = 1,06	Есіктер. 10% дейін ескі бояуды тазалай отырып, дайындап қарапайым майлы бояу	м2	4	1413	5 652
		Бөлім 8. Помещение № 12 по плану здания , ЖИЫНЫ:	тенге			795 342
		Кіші бөлім 8.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			795 342
168	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Қарапайым қасбеттер. Жерден және ағаштардан өк бояуынан қолмен тазарту	м2	15,1	784	11 838
169	1115-0301-0204 Кклим = 1,04	Бетон төбенің бетін бір уақытта құрғақ қоспалардың ерітіндісімен бояуға дайындау	өңделетін беттің м2	15,1	2680	40 468
170	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Құрастырылған төбе құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	15,1	1626	24 553
171	1206-0101-0901 Кклим = 1,06	Тас қабырғалардағы есік қораптары. Еңістерде сылақты қаға отырып, бөлшектеу	дана	1	9519	9 519
172	1206-0101-1001 Кклим = 1,06	Есік төсемдері. Алып тастау	м2	1,89	1660	3 137
173	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Ішкі қабырғалар мен арақабырғаларда көргіш дюбельдермен ауданы 3 м2 дейінгі ағаш есік блоктары конструкцияларының құрылғысы	м2	1,89	6566	12 410
174	223-201-0103	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
175	223-502-0304	Құлып MEMCT 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	1	5113	5 113
176	223-504-0302	Есік ілмектері	дана	2	531	1 062
177	1114-0202-0104 Кклим = 1,08	Тегіс терезе мен есік еңісінің бетін тас пен бетон бойынша сылау	сыланатын беттің м2	0,98	8058	7 897
178	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Үй-жай ішіндегі терезе немесе есік еңісінің бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспадан жасалған ерітіндімен сылау, қалыңдығы 10 мм-ге дейін	сыланатын беттің м2	0,98	5609	5 497

179	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Құрастырылған қабырға құрылымына су негізіндегі композициялармен жақсартылған кескіндеме	боялатын беттің м2	0,98	1455	1 426
180	1106-0601-1401 Кклим = 1,08 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;	Сантехникалық кабиналарды орнату	дана	2	8938	17 876
181	1215-0101-0306 Кклим = 1,06	Душтық торы бар араластырғыш. Алып тастау	арматура, дана	2	3038	6 076
182	1106-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,2	Бағандардың бетон іргетастарының құрылғысы	м3	0,4	61482	24 593
183	1106-0601-1401 Кклим = 1,08	Сантехникалық кабиналарды орнату	дана	2	24777	49 554
184	1117-0101-0502 Кклим = 1,04	Трап орнату, диаметрі 100 мм	жиынтық	2	5291	10 582
185	274-401-0213-0001	душқа арналған трап сызықтық, ұзындығы 600 мм, көлденең шығаруымен, күңгірт хром	жиынтық	2	58482	116 964
186	244-103-0202	Акрилдік душ түпқоймасы тік бұрышты, өлшемдері 900 мм х 900 мм	дана	2	30394	60 788
187	291-111-1111 Кпл	Стеклянные перегородки для душа с комплектующими	комплект	2	70000	140 000
188	244-104-0604	Сифон МЕМСТ 23289-94 СВПГ ванналарға және терең душ поддондарына арналған шығаруы және құюы бар	дана	2	1619	3 238
189	1117-0102-0102 Кклим = 1,04	Суық және ыстық сумен жабдықтауды орнатумен, араластырғышты орнату және қосумен жеке қолжуғышты орнату	жиынтық	2	65676	131 352
190	244-104-0507	Себезгіге арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, қабырғаға ілінетін, иілгіш шлангадағы себезгі торымен	дана	2	7323	14 646
191	1215-0101-0201 Кклим = 1,06	Шойын кәріздік құбырлардан жасалған құбыр өткізгіштер, диаметрі 50 мм. Бөлшектеу	фасондық бөліктері бар құбырдың 1 м	10	3568	35 680
192	1116-0301-0101 Кклим = 1,04	Полимерлі қонышты құбырдан кәріз құбырын төсеу, диаметрі 50 мм	құбырдың м	10	3482	34 820
193	241-203-0101	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 50х3 мм	м	10	301	3 010

Құрастырды



Тексерді

Құрылыстың атауы: Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

№ 2-01-00-01 жергілікті смета бойынша жиынтық ресурстық ведомості

Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»

Негізі:

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Р/с №	Ресурс коды	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік құны	Барлық құны, теңге
					о.і. маш. жалақысы	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих и машинистов	адам-сағ	755		
---	--	------------------------------------	----------	-----	--	--

Средства на оплату труда

2 027 588

Машины и механизмы

1	313-101-0602	Ерітінді араластырғыштар жылжымалы, 250 л дейін	маш.-с	3,2413056	5398	17 497
					2553	8 275
2	313-201-0801	Ерітінді сорғылар өнімділігі 1 м3/сағ	маш.-с	3,773536	5599	21 128
					2553	9 634
3	313-302-0201	Тереңдік дірілдеткіші	маш.-с	0,4408992	77	34
4	313-302-0202	Беткі дірілдеткіш	маш.-с	2,8487056	32	91
5	313-401-0301	Құрғақ қоспаларға арналған араластырғыштар, ағынды, жылжымалы, 25-80 л/мин	маш.-с	3,79610712	208	790

6	313-401-0302	Құрылыс электромиксері, қол. Қуаты 1400 Вт дейін, айналым саны 810 айн./мин	маш.-с	1,12216	55	62
7	313-403-0101	Мозаикалық-тегістеу машиналары	маш.-с	1,25632	64	80
8	314-101-0103	Мұнара крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 8 т, көтеру биіктігі 41,5 м дейін, жебенің максималды ұшуы 55 м дейін	маш.-с	1,6061832	14092 3050	22 634 4 899
9	314-102-0101	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с	0,7967614	13649 4357	10 875 3 471
10	314-503-0601	Автотиегіштер, жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с	0,0337176	12072 3050	407 103
11	314-504-0501	Мачталық көтергіштер көтеру биіктігі 50 м	маш.-с	2,051124816	6551 2553	13 437 5 237
12	315-102-0102	Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар қысымы 686 кПа (7 атм) дейін, өнімділігі 5 м3/мин	маш.-с	3,361774	8964 3050	30 135 10 253
13	315-202-0501	Газбен дәнекерлеуге және кесуге арналған аппарат	маш.-с	0,2067	93	19
14	315-202-1302	Пластикалық құбырларды қолмен дәнекерлеуге арналған аппараттар, диаметрі 110 мм дейін	маш.-с	4,19744	109	458
15	324-105-0401	Құбырларды гидравликалық сынауға арналған қондырғы, айдау қысымы МПа (кгс/см2): төмені 0,1 (1), жоғарысы 10 (100)	маш.-с	0,312	141	44
16	331-101-0101	Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін	маш.-с	3,233396644	8783 3050	28 399 9 862
17	343-101-0101	Электр қайшылары	маш.-с	0,104301	102	11
18	343-102-0101	Электр дискілік ара	маш.-с	0,2403	115	28
19	343-102-0501	Қолмен электрлі атыз жасағыштар	маш.-с	2,268	156	354

20	343-201-0101	Электрлі сүргілер	маш.-с	0,2403	181	43
21	343-202-0201	Бұрыштық тегістеу машиналары	маш.-с	0,4228952	51	22
22	343-204-0101	Столяр фрезасы	маш.-с	0,582041376	131	76
23	343-302-0101	Перфоратор электрлік	маш.-с	3,8941228	23	90
24	343-302-0201	Бұрғылар электрлік	маш.-с	5,357639368	24	129
25	343-302-0301	Құрылыс-монтаждау бұрама шегелерді бұрағыштар	маш.-с	3,802113556	22	84
26	343-401-0201	Пневматикалық ұрғыш балғалар жылжымалы компрессорлық станциялардан жұмыс істеу кезіндегі	маш.-с	6,722806	85	571
27	343-501-0101	Өнеркәсіп шаң сорғыштары	маш.-с	4,8626384	163	793
28	343-501-0401	Ауаны тікелей қыздыру жылытқышы өнімділігі 1000 м3/сағ (жылу зеңбірегі)	маш.-с	0,296296	1215	360

Итого по машинам и механизмам

61,07158488

148 649

51 734

Материалы

1	211-401-0102	Құм МЕМСТ 8736-2014 табиғи, класы 1 және 2	м3	0,178	8898	1 584
2	211-402-0101	Кварц құмы	т	0,178482	200000	35 696
3	212-101-0301	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3	1,428	26794	38 262
4	212-401-0106	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М150	м3	0,61608	28461	17 534
5	212-402-0105	Өрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 ауыр әктасты 1:2,5	м3	0,29498	21268	6 274
6	212-402-0107	Өрлеу ерітінді МЕМСТ 28013-2023 ауыр цемент-әктасты 1:1:6	м3	1,4505	21639	31 387

7	214-209-0802	Үстіңгі беті мысталмаған дәнекерлеуге (балқытуға) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым, маркасы СВ-10НМА МЕМСТ 2246-70 диаметрі 4 мм	кг	1,0668	2146	2 289
8	214-402-0103	Шаршылы ұяшықтары жабынсыз тоқымалы тор МЕМСТ 3826-82 өлшемі 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	4,27688	1069	4 572
9	214-405-0201	Шаршылы дайындамалардан жасалған соғылмалар	т	0,0171	624577	10 680
10	215-202-0101	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86 1-ші сұрып	м3	0,0320395	109237	3 500
11	215-202-0102	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3	0,03	109237	3 277
12	215-202-0502	Қылқан жапырақты ағаштан кесілген қырлы бөрене, ұзындығы 4 м-ден 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3	0,234	109237	25 561
13	215-203-0202	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 19 мм-ден 22 мм-ге дейін МЕМСТ 8486-86 2-ші сұрып	м3	0,013209	90584	1 197
14	215-204-0503	Қылқан жапырақты кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3	0,0098	109237	1 071
15	216-101-0101	Қоспасыз портландцемент ҚР СТ 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,044998	34610	1 557
16	216-101-0901	Кеңейтетін гипс алюминий тотығы бар цемент МЕМСТ 11052-74	т	0,00064	182510	117
17	216-102-0301	Сендірілмеген түйірлі құрылыс әгі , МЕМСТ 9179-2018 1 сорт	т	0,001148	64654	74
18	216-103-0101	Керішті сылақ МЕМСТ 125-2018 маркасы Г-3	т	0,055052	38482	2 119
19	217-105-0102	Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен	кг	1,745698	1186	2 070
20	217-105-0103	Полипропилендік дюбель мырышталған болат шыбықпен тырнақ	кг	0,686868	1086	746
21	217-106-0103	Бұранда МЕМСТ 1147-80 гипсокартон мен ағаш бұйымдарды бекітуге арналған	кг	0,6197	1855	1 150
22	217-106-0104	Бұранда МЕМСТ 1147-80 металл профильді бекітуге арналған	кг	0,0922	1674	154
23	217-106-0105	Бұранда МЕМСТ 1147-80 жартылай дөңгелек басы бар	кг	0,24	1251	300
24	217-108-0101	Шегесі МЕМСТ 283-75 құрылыс	кг	0,955103	861	822
25	217-108-0302	Шатырлы шеге МЕМСТ 283-75 мырышталмаған	кг	0,15	484	73
26	217-603-0103	Ауыз суы МЕМСТ 2874-82	м3	1,072388	285	306

27	217-603-0104	Техникалық су	м3	1,245306	36	45
28	217-605-0101	Техникалық оттегі газ тәрізді МЕМСТ 5583-78	м3	0,162	604	98
29	217-605-0108	Техникалық газ тәрізді ацетилен МЕМСТ 5457-75	м3	0,0255	5901	150
30	217-701-0107	Карборунд	кг	0,2114	559	118
31	217-701-0111	Аммоний сульфаты	т	0,000604	208692	126
32	217-701-0308	Зығыр мата	кг	0,03	426	13
33	218-101-0101	Тақталардан жасалған қалқандар, қалыңдығы 25 мм	м2	0,9114	2928	2 669
34	218-103-0201	Шүберек ҚР СТ 1160-2002	кг	2,509341	1103	2 768
35	218-103-0203	40/25 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы МЕМСТ 13344-79	м2	3,728774	4057	15 128
36	218-103-0206	Қап мата МЕМСТ 30090-93	10 м2	0,105	7006	736
37	218-103-0208	Қаттама	т	0,00024	423648	102
38	222-529-0101	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 28 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м	18,49071	137	2 533
39	222-529-0103	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПН бағыттағыш профиль ҚР СТ 2621-2015 75 мм х 40 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м	3,7659	252	949
40	222-529-0201	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПП төбелік профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 60 мм х 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м	50,30432	206	10 363
41	222-529-0302	Мырышталған, гипсокартонға арналған ПС бағандық профиль ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 75 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм дейін	м	6,1512	296	1 821
42	222-530-0101	ПП профиль үшін тіке ілгек, өлшемдері 60 мм х 27 мм	дана	27,47099	40	1 099
43	222-531-0101	ПП профиль үшін бір деңгейлі қосқыш, өлшемдері 60 мм х 27 мм	дана	8,92496	97	866
44	223-201-0103	Сәндік қағаз қаптаумен қапталған ішкі есік блогы ҚР СТ 943-92 бір жақтаулы тұтас төсемдері бар ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,209	12298	162 443
45	223-502-0304	Құлып МЕМСТ 5089-2011 Ілгішпен, басқарылатын тұтқалармен және 3В7 кілтінен цилиндрлік оймалы құлып	дана	10	5113	51 130
46	223-502-0501	Қосымша ілгіш МЕМСТ 5090-2016 ШВ оймалы	дана	3	750	2 250
47	223-504-0302	Есік ілмектері	дана	20	531	10 620
48	231-102-0103	Желдетілетін аспалы қасбеттер жүйесіне арналған алюминийден жасалған профильдер жүйесі қаптау түрі: HPL панелі	м2	25,9	5430	140 637
49	232-101-0102	Қарапайым гипс-картонды табақ ГКЛ ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 12,5 мм	м2	30,5025	654	19 949

50	232-101-0601	Төбелер мен қабырғаларды біріктіруге арналған бөлу таспасы	м	12,49306	68	850
51	232-101-0602	Өздігінен жабысатын тығыздағыш таспа	м	24,30955	64	1 556
52	232-101-0603	Арматуралайтын қағаз таспа	м	30,49276	17	518
53	232-401-0501	Созылған төбеге арналған кенеп пленка	м2	25,382	1559	39 571
54	232-501-0301	Гипстік сылап бітемелейтін құрғақ қоспалар М25 ҚР СТ 1168-2006	кг	1318,3605	84	110 742
55	232-503-0103	Гипстік сылаққа құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг	87,9452	73	6 420
56	232-504-0201	Гипс-картонда табақтардын жапсарларын өңдеуге арналған құрғақ қоспа ҚР СТ 1168-2006	кг	11,313915	112	1 267
57	233-101-0111	Поливинилхлоридті линолеум МЕМСТ 7251-2016 жылу оқшаулағыш негізіндегі	м2	112,216	4042	453 577
58	233-204-0102	Плнтус Поливинилхлоридті МЕМСТ 19111-2001	м	116,60753	166	19 357
59	235-101-0901	Гидрооқшаулағыш толь МЕМСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,952	264	779
60	235-202-0118	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 бір құрауышты полиуретанды 750 мл (монтаждау көбігі)	дана	3,17016	3196	10 132
61	235-202-0119	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 силикон 300 мл	дана	1,382	2082	2 877
62	235-202-0120	Бітеме МЕМСТ 25621-2023 бұрандалы, емізік және фланецті қосылыстар үшін (ФУМ таспасы)	кг	0,0012	31625	38
63	235-401-0501	Сіндірілген қалдық талшық	кг	1,107	926	1 025
64	236-101-0116	Астарлау Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін акрилді сулы-дисперсионды төсеме бояу ҚР СТ МЕМСТ Р52020-2007	кг	57,85127	187	10 818
65	236-104-0101	Өліпмай «Оксоль» МЕМСТ 32389-2013	кг	0,462	781	361
66	236-104-0501	Еден жабынының желімі линолеумға арналған су-дисперсиялық	кг	21,0405	834	17 548
67	236-104-0503	Еден жабынының желімі поливинилацетат (ПВА)	кг	23,254	573	13 325
68	236-202-0301	Суэмульсиялық бояулар ҚР СТ МЕМСТ Р 52020-2007	т	0,2562693	218283	55 939
69	236-202-1014	Майлы бояу, атмосфераға төзімді, МЕМСТ 10503-71	кг	13,35	446	5 954
70	241-201-0101	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 МЕМСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20х3,4 мм	м	20	159	3 180
71	241-203-0101	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 50х3 мм	м	15	301	4 515
72	241-203-0107	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 МЕМСТ 32414-2013 өлшемі 110х4,2 мм	м	25	1049	26 225
73	241-221-0102	Дара (клипса) PP-R полипропиленді тірек диаметрі 20 мм	дана	19,2	4	77

74	241-609-0502	Ішкі бұрандасы бар жез корпусы бар бұрышты-пресс өлшемі 16х1/2"	дана	2	1545	3 090
75	244-101-0100	Тұғырсыз қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді	дана	2		
76	244-101-0101	Тұғырсыз қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді өлшемдері L от 400 до 500 мм, В 300 мм	дана	2	13128	26 256
77	244-101-0304	Унитаз өлшемдері L 460 мм, В 360 мм	жиынтық	3	36171	108 513
78	244-101-0601	Унитазға орнатылатын бүйірден немесе жоғарғы жағынан іске қосылатын шайғыш күбіше МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 430 мм	жиынтық	3	14807	44 421
79	244-103-0202	Акрилдік душ түпқоймасы тік бұрышты, өлшемдері 900 мм x 900 мм	дана	2	30394	60 788
80	244-104-0101	Қол жуғышқа арналған тұғыр	дана	2	9054	18 108
81	244-104-0400	Қол жуғышқа және жуғышқа арналған араластырғыш МЕМСТ 25809-96	дана	2		
82	244-104-0408	Қол жуғышқа арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, тік ағызғышпен, борттық/қабырғаға ілінетін, азратормен ағызғыш	дана	2	6779	13 558
83	244-104-0507	Себезгіге арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, қабырғаға ілінетін, иілгіш шлангадағы себезгі торымен	дана	2	7323	14 646
84	244-104-0603	Сифон МЕМСТ 23289-94 СТУ қол жуғыштарға, жуу орындарына, бақалшақтарға, бидзге арналған бірдейлендірілген шығаруы және тік немесе көлденең бұрмасы бар құбырлы	дана	4	815	3 260
85	244-104-0604	Сифон МЕМСТ 23289-94 СВПГ ванналарға және терең душ поддондарына арналған шығаруы және құюы бар	дана	2	1619	3 238
86	244-104-0701	Аспалы қолжуғышқа арналған инсталляция жүйесі, түрі: монтаждық рамка, жиынтықтағы бекіткіштер биіктігі 2000 мм-ге дейін, ені 600 мм-ге дейін	жиынтық	2	52423	104 846
87	244-104-0801	Диаметрі 110 мм унитазға арналған су ағызғыш диаметрі 110 мм	дана	3	1357	4 071
88	244-104-0903	Тот баспайтын болат сымнан жасалған торламасы бар су бөлгіш арматураға иілгіш құбыршек ұзындығы 1000 мм	дана	5	1672	8 360
89	246-304-0555	Сәндік алюминий торкөздері өлшемдері 100 мм-ден 250 мм-ға дейін өлшемдері 200 мм x 300 мм	дана	1	5544	5 544
90	247-102-0101	Кеңселік жарық диодты шырақ типі ДВО 6560-Р қуаттылығы 36 Вт, IP 40 ҚР СТ 2595-2014	дана	6	7094	42 564

91	261-101-0105	Қожды пемза (металлургиялық қождан жасалған кеуекті қиыршықтас), маркасы 600, фракция 5-тен 10 мм дейін	м3	0,000144	6037	1
92	261-101-0361	Құрастырма темірбетон бұйымдар және конструкциялар	дана	2		
93	261-103-0134	Аралықтардың қалқандары	м2	25	6804	170 100
94	261-104-0121	Есік блоктары	м2	13,209		
95	261-105-0132	Жылуоқшаулағыш плиталар МЕМСТ 16381-77	м2	3,09		
96	261-105-0634	Құрғақ ағаш ұсталық желім	кг	0,12	1276	153
97	261-107-0628	Темір бұйымдар	жиынтық	3		
98	261-107-0831	Құрылыс қоқысы	т	2,3624257		
99	261-107-0936	Қарағай канифолі ГОСТ 19113-84	т	0,000001	1576025	2
100	261-107-0966	Металл құймалардағы қалайы-қорғасын сүрмесіз дәнекерлер, маркасы ПОС40 МЕМСТ 21930-76	т	0,00001	6325216	63
101	261-201-0327	Майлы бояу, тұтынуға дайын, түрлі - түсті сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған, маркасы МА-25 МЕМСТ 10503-71	кг	5,544	605	3 354
102	261-201-0342	Желімдік тығыздағыш МЕМСТ 10277-90	кг	29,5505	116	3 428
103	261-201-0509	Поливинилхлорид плинтустар үшін толымдаушы элементтер	дана			
104	261-201-0604	Ажарлағыш қағаз МЕМСТ 6456-82	кг	9,50125	398	3 781
105	261-301-0191	Полимерлік құбырлар	м	59,72		
106	261-301-0219	Бекітуге арналған құбырлар /кронштейндер, планкалар, қамыттар/	кг		708	
107	261-301-0353	Полимерлі құбырларға арналған пішінді және жалғастырушы бөлшектер	дана			
108	261-404-0618	Аспашамды қысқыш ГОСТ Р 51177-98	дана	6,12	46	282
109	274-401-0213-0001	душқа арналған трап сызықтық, ұзындығы 600 мм, көлденең шығаруымен, күңгірт хром	жиынтық	2	58482	116 964
110	291-111-1111	Стеклянные перегородки для душа с комплектующими	комплект	2	70000	140 000

Итого по материалам

2 305 024

Тапсырыс 555 Жергілікті смета № 2-01-00-01
Жергілікті сметаның бастапқы деректері

P/c №	Көрсеткіштер
Заказ Наименование: Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	
	Регион: Жетісу облысы Талдықорған қаласы, Текелі қаласы
	Текущие цены с 01.07.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

P/c №	Көрсеткіштер
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2027 г. - 100% (Кпер=1,088)
Объект: №2-01 Наименование: Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	
Раздел объектной сметы: 0. Атаусыз бөлім	
Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт помещений, относящихся к спортивному залу здания государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганского аграрно-технологического колледж» ГУ «Управление образования области Жетісу»	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Атаусыз бөлім.	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
1	1207-0101-0205 ОбФ1 = 25.9 = 25,9

Тапсырыс 555 Жергілікті смета № 2-01-00-01

P/c №	Көрсеткіштер
2	1207-0101-0301 $ОбФ1 = 25.9 = 25,9$ (Коб = 1,07)
3	1111-0218-0101 $ОбФ1 = 25.9 = 25,9$
4	1111-0220-0202 $ОбФ1 = 25.9 = 25,9$ (Коб = 1,07)
5	1115-0501-0201 25,9
	Ресурс исключен 232-401-1001
	Ресурс исключен 232-401-0900
	Ресурс исключен 232-401-1004
	Ресурс исключен 217-105-0102
6	231-102-0103 25,9
7	1217-0101-0705 4
8	1308-0501-0108 4
9	247-102-0101 4
10	1310-0701-0202 2 : $K1трр=0,6$; $K1трм=0,7$; $K1экс=0,6$; $K1мат=0$;
11	1310-0701-0202 2
12	1110-0201-0401 4,35 (Коб = 3)
13	1115-0301-0207 4,35 (Коб = 3)
14	1115-0302-0105 4,35 (Коб = 3)
15	1212-0104-0501 $ОбФ2 = (4.35+5.95+6)*3 = 48,9$
16	1115-0301-0202 $ОбФ2 = (4.35+5.95+6)*3 = 48,9$

P/c №	Көрсеткіштер
17	1115-0302-0105 $ОбФ2 = (4.35+5.95+6)*3 = 48,9$
18	1206-0101-0901 1
19	1206-0101-1001 $ОбФ5 = 1*2.5 = 2,5$
20	1110-0201-0201 3
21	1115-0301-0207 6
22	1115-0302-0105 3
23	1110-0106-0106 $ОбФ6 = 2.1*0.89 = 1,869$
24	223-201-0103 $ОбФ6 = 2.1*0.89 = 1,869$
25	223-502-0304 1
26	223-504-0302 2
27	1114-0202-0104 $ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
28	1115-0202-0903 $ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
29	1115-0302-0105 $ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
30	1215-0101-0103 3
31	1146-0501-0601 50
32	1146-0301-0102 $ОбФ8 = 25*0.2*0.2 = 1$
33	1215-0101-0202 25
34	1116-0301-0102 25
35	241-203-0107 25

Тапсырыс 555 Жергілікті смета № 2-01-00-01

P/c №	Көрсеткіштер
36	1116-0302-0101 20
37	241-201-0101 20
38	1116-0701-0101 20
39	1116-0301-0101 5
40	241-203-0101 5
41	1117-0102-0101 1
	Ресурс исключен 244-101-0100
42	244-101-0101 1
43	244-104-0101 1
44	1117-0103-0101 1
	Ресурс заменен 244-104-0900->244-104-0903 Об=1
	Ресурс исключен 261-301-0507
45	244-104-0408 1
46	1106-0101-0104 1
Раздел №2 Замена линолеума в кабинете.	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
47	1207-0101-0205 82
48	1207-0101-0301 82 (Коб = 1,07)
49	1111-0218-0101 82

P/c №	Көрсеткіштер
50	1111-0220-0202 82 (Коб = 1,07)
Раздел №3 Помещение № 11 по плану здания .	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
51	1215-0101-0402 2
52	1215-0101-0409 2
53	1117-0104-0101 3
	Ресурс исключен 244-101-0304
54	244-101-0304 3
55	244-101-0601 3
56	1117-0104-0108 3
	Ресурс заменен 244-104-0900->244-104-0903 Об=1
57	1215-0101-0401 1
58	1215-0101-0307 1
59	1117-0102-0101 1
	Ресурс исключен 244-101-0100
60	244-101-0101 1
61	244-104-0101 1
62	1117-0103-0101 1
	Ресурс заменен 244-104-0900->244-104-0903 Об=1

Тапсырыс 555 Жергілікті смета № 2-01-00-01

P/c №	Көрсеткіштер
	Ресурс исключен 261-301-0507
63	244-104-0408 1
64	1110-0103-0105 25
65	223-502-0501 3
66	223-504-0302 2 (Коб = 3)
67	1212-0104-0501 25,5
68	1115-0301-0202 25,5
69	1115-0302-0105 25,5
70	1212-0104-0501 15,7
71	1115-0301-0204 15,7
72	1115-0302-0106 ОбФ4 = 25.9 = 25,9
73	1217-0101-0705 2
74	1308-0501-0108 2
75	247-102-0101 2
76	1206-0101-0901 1
77	1206-0101-1001 1,89
78	1110-0106-0106 1,89
79	223-201-0103 1,89
80	223-502-0304 1

P/c №	Көрсеткіштер
81	223-504-0302 2
82	1114-0202-0104 ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98
83	1115-0202-0903 ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98
84	1115-0302-0105 ОбФ7 = (2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98
Раздел №4 Помещение № 15 по плану здания .	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
85	1213-0103-0401 40
86	1212-0104-0501 18,8
87	1115-0202-0103 40
88	1110-0201-0401 10
89	1115-0301-0207 10
90	1115-0302-0105 10
91	1206-0101-1306 1 (Коб = 2)
92	1206-0101-1205 1 (Коб = 2)
93	223-502-0304 1 (Коб = 2)
94	1212-0101-0502 12
95	1115-0301-0202 48
96	1115-0302-0105 48
97	1212-0104-0501 30,2

Тапсырыс 555 Жергілікті смета № 2-01-00-01

Р/с №	Көрсеткіштер
98	1115-0301-0204 30,2
99	1115-0302-0106 30,2
100	1207-0101-0205 30,2
101	1207-0101-0301 30,2 (Қоб = 1,07)
102	1111-0103-0101 30,2
103	1111-0207-0101 30,2
	211-402-0101 C=200000
104	1206-0101-0901 1
105	1206-0101-1001 1,89
106	1110-0106-0106 1,89
107	223-201-0103 1,89
108	223-502-0304 1
109	223-504-0302 2
110	1114-0202-0104 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
111	1115-0202-0903 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
112	1115-0302-0105 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
Раздел №5 Помещение № 10 по плану здания .	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
113	1213-0103-0401 37,2

Р/с №	Көрсеткіштер
114	1212-0104-0501 18,6
115	1115-0202-0103 37,2
116	1115-0301-0202 55,8
117	1115-0302-0105 55,8
118	1212-0104-0501 24,2
119	1115-0301-0204 24,2
120	1115-0302-0106 24,2
121	1206-0101-1306 1
122	1206-0101-1205 1
123	223-502-0304 1
124	1212-0101-0502 16
125	1206-0101-0901 1
126	1206-0101-1001 1,89
127	1110-0106-0106 1,89
128	223-201-0103 1,89
129	223-502-0304 1
130	223-504-0302 2
131	1114-0202-0104 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
132	1115-0202-0903 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$

Тапсырыс 555 Жергілікті смета № 2-01-00-01

Р/с №	Көрсеткіштер
133	1115-0302-0105 О6Ф7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
Раздел №6 Помещение № 20 по плану здания .	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
134	1212-0104-0501 30
135	1115-0301-0202 30
136	1115-0302-0105 30
137	1212-0104-0501 15,5
138	1115-0301-0204 15,5
139	1115-0302-0106 15,5
140	1206-0101-0901 1
141	1206-0101-1001 1,89
142	1110-0106-0106 1,89
143	223-201-0103 1,89
144	223-502-0304 1
145	223-504-0302 2
146	1114-0202-0104 О6Ф7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
147	1115-0202-0903 О6Ф7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
148	1115-0302-0105 О6Ф7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
149	1212-0101-0502 4

Р/с №	Көрсеткіштер
Раздел №7 Помещение № 13 по плану здания .	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
150	1212-0104-0501 20
151	1115-0301-0202 20
152	1115-0302-0105 20
153	1212-0104-0501 22,1
154	1115-0301-0204 22,1
155	1115-0302-0106 22,1
156	1206-0101-0901 1
157	1206-0101-1001 1,89
158	1110-0106-0106 1,89
159	223-201-0103 1,89
160	223-502-0304 1
161	223-504-0302 2
162	1114-0202-0104 О6Ф7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
163	1115-0202-0903 О6Ф7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
164	1115-0302-0105 О6Ф7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
165	1120-0202-0201 1
	Ресурс исключен 261-107-0897

Тапсырыс 555 Жергілікті смета № 2-01-00-01

Р/с №	Көрсеткіштер
166	246-304-0555 1
167	1212-0101-0502 4
Раздел №8 Помещение № 12 по плану здания .	
	Подраздел 1 Атаусыз кіші бөлім
168	1212-0104-0501 15,1
169	1115-0301-0204 15,1
170	1115-0302-0106 15,1
171	1206-0101-0901 1
172	1206-0101-1001 1,89
173	1110-0106-0106 1,89
174	223-201-0103 1,89
175	223-502-0304 1
176	223-504-0302 2
177	1114-0202-0104 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
178	1115-0202-0903 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
179	1115-0302-0105 ОбФ7 = $(2+2+0.9)*0.2*1 = 0,98$
180	1106-0601-1401 2 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
181	1215-0101-0306 2
182	1106-0101-0104 2 (Коб = 0,2)

Р/с №	Көрсеткіштер
183	1106-0601-1401 2
184	1117-0101-0502 2
	Ресурс исключен 244-104-0300
185	274-401-0213-0001 2
186	244-103-0202 2
187	291-111-1111 (Кпл) Стекланные перегородки для душа с комплектующими комплект 2 70000
188	244-104-0604 2
189	1117-0102-0102 2
190	244-104-0507 2
191	1215-0101-0201 10
192	1116-0301-0101 10
193	241-203-0101 10