

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Отдел образования Есильского района"

ПРОЕКТИРОВЩИК - ТОО "УЗОГРАФ"

3AKA3 NO1-21

Сметная стоимость

а тежко да се

в том числе с м.р.:

762, 918 T₆C. THF.

681,177 тыс. т.т.г.

CMETA

01-21-CM

TOM 1

Текущий ремонт помещений библиотеки в здании КГУ "Чириковская средняя школа" с. Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Руководитель проектной организации



4/12

Шершнёв Д.А.
(инициалы, фамилия)

Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Текущий ремонт помещения библиотеки в здании КГУ "Чириковская средняя школа" с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Отдел образования Есильского района"

Сметная документация составлена в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК № 249-нк от 14.11.2017 "Об утверждении государственных нормативов по ценообразованию и сметам", с внесением изменений и дополнений Приказом № 110-нк от 30.07.2020г.

Сметная стоимость рассчитана по утвержденным нормативным документам по ценообразованию в строительстве:

Приказ №207-нк от 11.12.2019г.

СТС РК 8.04-07-2019 "Сборник сметных тарифных ставок в строительстве"

СЦЗМ РК 8.04-11-2019 "Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов" 2020г.

Приказ №134-нк от 21.09.2020г.

СЦПГ РК 8.04-12-2020 "Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства" (Выпуск 1)

Приказ №141-нк от 25.09.2020г

ССЦ РК 8.04-09-2020 "Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства" (Выпуск 3)

ССЦ РК 8.04-08-2020 "Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции" (Выпуск 3)

Приказ №205-нд от 11.12.2019г.

"Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-05-2015) Изменения и дополнения Выпуск 17"

Сметная документация выполнена в программном комплексе АВС-4 (редакция 2020.4) от 26.11.2020г.

Территориальный район № 15 Северо-Казахстанская область

Объемы работ, потребность ресурсов определены по "Дефектной ведомости" предоставленной Заказчиком

Необходимые затраты приняты в следующих размерах:

Накладные расходы приняты по видам СМР

Непредвиденные работы и затраты

Налог на добавленную стоимость, НДС

2%	Приложение №2 к приказу № 110-нк от 30.07.2020г.
12%	Приложение №1 к приказу № 110-нк от 30.07.2020г. П.72
	Решение правительства

Составил

Шершнёв Д.А.

Закон Республики Казахстан
"Утвержден"
Сводный сметный расчет
на 2021 г. на дооборудование
на 2021 г. на дооборудование

КГУ "Отдел образования Есильского района"
(наименование организации)



762,918 тыс.тенге

81,741 тыс.тенге

Сводный сметный расчет на 2021 г. на дооборудование (НДС)

№ 150 0.9.

(ссылка на документ о согласовании)

"12" 04 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Текущий ремонт помещения библиотеки в здании КГУ "Чириковская средняя школа" с. Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанская область,
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Раздел I. Проектирование

Итого по разделу I

Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ

Сметная стоимость строительства

1 Сметный расчет стоимости строительства

681,177

0,000

0,000

681,177

Раздел III. Инжиниринговые услуги

Итого по разделу III

Итого по сводному сметному расчету

681,177

0,000

0,000

681,177

2	Налоговый кодкс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				81,741	81,741	81,741
		Всего по сводному сметному расчету		681,177	0,000	81,741		762,918

Директор



[Handwritten signature]

Шершнев Д.А.

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

762,92

тыс.тнг.

81,74

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт помещения библиотеки в здании КГУ "Чириковская средняя школа" с. Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2020г. С учетом инфляционного коэффициента на 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	02-01	Текущий ремонт помещения библиотеки в здании КГУ "Чириковская средняя школа" с. Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанская область	636	--	--	636
		Всего по главе	636	--	--	636
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	636	--	--	636
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	636	--	--	636

Глава 9. Прочие работы и затраты

		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	636	--	--	636
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	12,72	--	--	12,72
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	648,72	--	--	648,72

3 Приложение 1 к в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1.050036

Прогнозу
социально-
экономического
развития
Республики
Казахстан на
2021-2025

681,18

681,18

4 Налоговый Налог на добавленную стоимость - 12 %

кодкс РК

--

81,74

81,74

ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

681,18

81,74

762,92



ШШ Шершнев Д.А.

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Текущий ремонт помещений библиотеки в здании КГУ "Чириковская средняя школа" с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
 01-21-6
 Наименование объекта - Текущий ремонт помещений библиотеки в здании КГУ "Чириковская средняя школа" с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
 02-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
 (Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	635,998	тыс.тенге
Сметная заработная плата	166,197	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,143	тыс. чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	3	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	E12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водозмываемой. Окрашивание водозмываемыми составами с расходом старой краски более 35 % HP - 72%, CI - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка D50H ГОСТ 18992-97 Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	м2	108	675,98 342,18	3,84 1,95	73006 36955	415 211	35636	26760 7981	107747		
1.1	147147 С		кг	0,71	76,68								
1.2	249453 С		кг	0,72	77,76								
2	E12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов HP - 72%, CI - 8%	м2	80	168,92 168,92	- -	13514 13514	- -	- -	9730 1859	25103		
3	E11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе HP - 72%, CI - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси сухие шпательные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	м2	80	922,49 629,56	5,90 1,94	73799 50364	472 155	22963	36374 8814	118987		
3.1	149732 С		кг	2,795	223,6								
4	E11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водозмываемыми составами улучшенная по сборным конструкциям HP - 72%, CI - 8%	м2	80	485,38 365,38	3,71 1,83	38830 29230	296 146	9304	21151 4799	64780		

4.1		149589 С	В ТОМ ЧИСЛЕ:		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00069	0,0552	159043,00	ПО.ЛЫ		8779
5	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вкл. 7		Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство		м2 стяжки	80	22,78 6,30	462,98 79,56	37038 6365	1822 504	28851	4945 3359
5.1	132717 С		Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм		1000 м2	0,00102	0,0816	353571,00			28851	
6	Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2015		Покрyтия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках		м2 покpытия	80	28,74 12,94	2912,97 346,47	233038 27718	2299 1035	203021	20702 20299
6.1	149918 С		Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77		м2	1,02	81,6	2488,00			203021	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					Тенге							635998
В ТОМ ЧИСЛЕ:					Тенге							
- Зарплата рабочих строителей					Тенге				164146			
- Затраты на эксплуатацию машин					Тенге					5304		
- в том числе зарплата машинистов					Тенге					2051		
- Материалов, изделий и конструкций					Тенге						299775	
- Накладные расходы					Тенге							119662
- Сметная прибыль					Тенге							47111

Составил

Шершнев Д.А.

Наименование стройки - Текущий ремонт помещения библиотеки в здании КГУ "Чириковская средняя школа" с. Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-01

на текущий ремонт

Наименование объекта - Текущий ремонт помещения библиотеки в здании КГУ "Чириковская средняя школа" с. Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обособление	Отпускная цена на единицу обособление	Транспортные расходы на единицу всего		Стоимость (Всего)
								на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	тенге
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ										
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	141,664	1158,7	-	-	-	164146
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,6048	1278,29	-	-	-	(2051)
			Всего трудовые ресурсы	тенге						164146
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ										
3	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	5044	-	1935	58,05	151
4	1233С	3106-0202-1101 РСНБ РК 2015	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	5,3	44	-	-	-	233
5	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,09	743	-	-	-	810

6	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,07	12	--	--	0,84
7	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,618	2193	--	1134 700,81	1355
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9548	2751	--	1354 1292,8	2627
9	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,93	138	--	--	128
Всего строительных машины и механизмы				тенге				2051,66	5305
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
10	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,004752	3378	3152	--	16
11	132717С	2107-0507-1402 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,0816	353571	341333	--	28851
12	135940С	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	4,3416	1182	1158	--	5132
13	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2	302	295	--	604
14	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,248	90	87	--	22
15	147147С	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	76,68	290	283	--	22237

16	147307C	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,4	170	167	-	408
17	147621C	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,02754	14741	14452	-	406
18	147790C	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,508	127	124	-	700
19	149589C	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0552	159043	154372	-	8779
20	149732C	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	223,6	86	83	-	19230
21	149918C	2206-0101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	81,6	2488	2436	-	203021
22	249131C	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,064	286	286	-	18
23	249132C	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,2592	31	31	-	8
24	249453C	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	82,16	88	85	-	7230
25	280106C	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,368	332	324	-	3110
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге					299772

Составил

Шершнев Д.А.