

ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ

сыртқы жарнаманы дайындау және монтаждау жөніндегі жұмыстарды орындауға

Жұмыстың атауы: Сыртқы жарнамалық жазуды дайындау және монтаждау. Конструкцияның габариттік өлшемдері: Ұзындығы 37 метрден кем емес, биіктігі 1,5 метрден кем емес, тереңдігі 1,5 метрден кем емес (жалпы ауданы — 55,5 шаршы метрден кем емес). Материалдардың күйіне қойылатын талаптар: Барлық қолданылатын материалдар мен жиынтықтауыштар мүлдем жаңа, бұрын пайдаланылмаған, өнеркәсіптік өндірістен шыққан болуы тиіс.

1. Қажетті материалдардың ведомосы (Орындаушы тарапынан ұсынылады)

Өріптердің/таңбалардың беткі бөлігі: Акрил (органикалық шыны) — 10 парақтан кем емес.

Өріптердің артқы және бүйірлік бөлігі: Тығыздығы жоғары көбікті ПВХ (қалыңдығы 0 мм-ден артық және 5 мм-ден кем) — 10 парақтан кем емес. Төсемнің/негіздің қаптамасы: Алюкобонд (алюминийлі композиттік панельдер).

Ішкі жарықтандыру: Жарықтығы жоғары жарықдиодты модульдер (ылғалдан қорғалған) — 3000 данадан кем емес.

Электр жабдықтары: Қорек блогы (трансформаторлар) 200 Вольт — 6 данадан кем емес.

Электр сымдары: Күштік/монтаждық кабель — 200 метрден кем емес.

Тіреуіш негіз: Профильді құбырдан жасалған металл қаңқа (қимасы жел жүктемесіне сәйкес).

Желімдеу материалдары: Сыртқы жұмыстарға арналған қатырғышы бар арнайы екі компонентті желім.

Соңғы қабат және өңдеу: Лак-бояу материалдары (коррозияға қарсы праймер, бояу, еріткіш).

Сыртқы безендіру: Жарық шағылыстыратын үлдір (сыртқы қолданысқа арналған).

2. Жұмыстарды жүргізуге және монтаждауға қойылатын талаптар

Эскизге сәйкестігі: Дайындалатын сыртқы жарнамалық жазудың сыртқы түрі, қаріпі, геометриясы, түс гаммасы мен пропорциялары Тапсырыс беруші қоса берген фотомaketке (конструкцияның дизайн-жобасына) қатаң және толық көлемде сәйкес келуі тиіс. Дайын жазудың қандай болатыны туралы фотосурет осы техникалық спецификацияға қоса беріледі.

Дайындау: Конструкция берік, температураның ауытқуына төзімді, жарықдиодты элементтері ылғалдан қорғалған және беткі бөлігі қараңғы дақтарсыз біркелкі жарықтандырылған болуы тиіс.

Монтаждау жұмыстары: Конструкцияны нысанға жеткізуді, биіктіктегі/монтаждау жұмыстарын, қаңқаны ғимараттың тіреуіш элементтеріне сенімді бекітуді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің электр

желісіне қауіпсіз қосуды қамтиды.
Қауіпсіздік: Орындаушы биіктік және электр монтаждау жұмыстарын жүргізу кезіндегі техникалық қауіпсіздікке, сондай-ақ ғимарат қасбетінің бүтіндігіне жауапты болады.

3. Кепілдік
Кепілдік мерзімі: Веб-порталда қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айдан кем емес (конструкцияның бүтіндігіне, желімдеу сапасына және жарықдиодтар мен трансформатордардың тұрақты жұмысына қолданылады).