Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17944905-1
Конкурстың атауы:	Тұрғын-үй емес құрылыс - мал қорымын (биотермиялық шұңқыр) сатып алу, 11 лот бойынша
Лоттың нөмірі:	№ 83426655-ОК3
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	21120689.65
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	21120689.65

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Жеткізу орны*	316641100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шоқпар а. Шоқпар ауылы
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шоқпар а/о, Шоқпар ауылында тұрғын-үй емес құрылыс - мал қорымын (биотермиялық шұңқыр) сатып алу. Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шоқпар а/о, Шоқпар ауылында тұрғын-үй емес құрылыс - мал қорымын (биотермиялық шұңқыр) толық құжаттар пакетімен сатып алу. Биотермиялық шұңқыр Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен бекітілген Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалардың 28, 29 тармақтарында көрсетілген талаптарға толық сәйкес типтік үлгіде салынуы тиіс. Биотермиялық шұңқырға арналған жер телімінің аумағы кемінде 0,04 га болуы және су қорғау, орманды бақ және қорықтық аймақтарынан тыс, ыза сулардың деңгейі жер бетінен кемінде 2 метр болатын құрғақ биік жер учаскесінде орналасуы керек, санитарлық қорғаныш аумағы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес 1000 метрден кем болмауы тиіс. Мал қорымының (биотермиялық шұңқырдың) аумағы металлдан жасалған саңылаусыз кіру қақпасы бар биіктігі кемінде 2 метр болатын саңылаусыз дуалмен (бетон, кірпіш) қоршалуы, дуалдың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша тереңдігі 0,8-1,4 метр ор қазылуы және қазып алынған топырақтан ені кемінде 1,5 метр болатын жал жасалуы тиіс. Ордың үстінен көпір салынады. Мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) салу кезінде 5-6 метр тереңдікте жерасты сулары шығатын (жер бедерін ескере отырып) жерлерден басқа учаскенің ортасынан ұзындығы мен ені 3 метр, тереңдігі 10 метр болатын шұңқыр қазады. Шұңқырдың қабырғасын су өтпейтін материалмен қалайды да, қорғаныш құрылғысымен жер беті деңгейінен 40 сантиметрден 1 метрге дейін жоғары шығарады. Шұңқырдың түбін реттеп, кем дегенде 20 сантиметр қалыңдықпен бетондайды. Шұңқырдың жабыны екі қабаттап жасалынады. Қабат арасына жылу өткізбейтін төсеніш салады. Жабынның дәл ортасынан өлшемі 100х100 сантиметр болатын тесік қалдырады, оның құлыпталатын тығыз жабылатын қақпағы болады. Шұңқырдан диаметрі 25 сантиметр және биіктігі 3 метр болатын сорғыш мұржа шығарылады. Шұңқырдың үстіне биіктігі 2,5 метр, ұзындығы 6 метр, ені 3 метр болатын қалқа тұрғызады. Кепілдік 12 ай. Тізім бойынша құжаттардың толық пакетін ұсыну: 1. Нысаналы жер учаскесіне мемлекеттік акт 2. Құрылысты пайдалануға беру актісі 3. Әкімнің жер учаскесін беру туралы шешімі. 4. Экологиялық қорытынды

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шоқпар а/о, Шоқпар ауылында тұрғын-үй емес құрылыс - мал қорымын (биотермиялық шұңқыр) сатып алу. Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шоқпар а/о, Шоқпар ауылында тұрғын-үй емес құрылыс - мал қорымын (биотермиялық шұңқыр) толық құжаттар пакетімен сатып алу. Биотермиялық шұңқыр Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен бекітілген Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалардың 28, 29 тармақтарында көрсетілген талаптарға толық сәйкес типтік үлгіде салынуы тиіс. Биотермиялық шұңқырға арналған жер телімінің аумағы кемінде 0,04 га болуы және су қорғау, орманды бақ және қорықтық аймақтарынан тыс, ыза сулардың деңгейі жер бетінен кемінде 2 метр болатын құрғақ биік жер учаскесінде орналасуы керек, санитарлық қорғаныш аумағы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес 1000 метрден кем болмауы тиіс. Мал қорымының (биотермиялық шұңқырдың) аумағы металлдан жасалған саңылаусыз кіру қақпасы бар биіктігі кемінде 2 метр болатын саңылаусыз дуалмен (бетон, кірпіш) қоршалуы, дуалдың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша тереңдігі 0,8-1,4 метр ор қазылуы және қазып алынған топырақтан ені кемінде 1,5 метр болатын жал жасалуы тиіс. Ордың үстінен көпір салынады. Мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) салу кезінде 5-6 метр тереңдікте жерасты сулары шығатын (жер бедерін ескере отырып) жерлерден басқа учаскенің ортасынан ұзындығы мен ені 3 метр, тереңдігі 10 метр болатын шұңқыр қазады. Шұңқырдың қабырғасын су өтпейтін материалмен қалайды да, қорғаныш құрылғысымен жер беті деңгейінен 40 сантиметрден 1 метрге дейін жоғары шығарады. Шұңқырдың түбін реттеп, кем дегенде 20 сантиметр қалыңдықпен бетондайды. Шұңқырдың жабыны екі қабаттап жасалынады. Қабат арасына жылу өткізбейтін төсеніш салады. Жабынның дәл ортасынан өлшемі 100х100 сантиметр болатын тесік қалдырады, оның құлыпталатын тығыз жабылатын қақпағы болады. Шұңқырдан диаметрі 25 сантиметр және биіктігі 3 метр болатын сорғыш мұржа шығарылады. Шұңқырдың үстіне биіктігі 2,5 метр, ұзындығы 6 метр, ені 3 метр болатын қалқа тұрғызады. Кепілдік 12 ай. Тізім бойынша құжаттардың толық пакетін ұсыну: 1. Нысаналы жер учаскесіне мемлекеттік акт 2. Құрылысты пайдалануға беру актісі 3. Әкімнің жер учаскесін беру туралы шешімі. 4. Экологиялық қорытынды

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шоқпар а/о, Шоқпар ауылында тұрғын-үй емес құрылыс - мал қорымын (биотермиялық шұңқыр) сатып алу. Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шоқпар а/о, Шоқпар ауылында тұрғын-үй емес құрылыс - мал қорымын (биотермиялық шұңқыр) толық құжаттар пакетімен сатып алу. Биотермиялық шұңқыр Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен бекітілген Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалардың 28, 29 тармақтарында көрсетілген талаптарға толық сәйкес типтік үлгіде салынуы тиіс. Биотермиялық шұңқырға арналған жер телімінің аумағы кемінде 0,04 га болуы және су қорғау, орманды бақ және қорықтық аймақтарынан тыс, ыза сулардың деңгейі жер бетінен кемінде 2 метр болатын құрғақ биік жер учаскесінде орналасуы керек, санитарлық қорғаныш аумағы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес 1000 метрден кем болмауы тиіс. Мал қорымының (биотермиялық шұңқырдың) аумағы металлдан жасалған саңылаусыз кіру қақпасы бар биіктігі кемінде 2 метр болатын саңылаусыз дуалмен (бетон, кірпіш) қоршалуы, дуалдың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша тереңдігі 0,8-1,4 метр ор қазылуы және қазып алынған топырақтан ені кемінде 1,5 метр болатын жал жасалуы тиіс. Ордың үстінен көпір салынады. Мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) салу кезінде 5-6 метр тереңдікте жерасты сулары шығатын (жер бедерін ескере отырып) жерлерден басқа учаскенің ортасынан ұзындығы мен ені 3 метр, тереңдігі 10 метр болатын шұңқыр қазады. Шұңқырдың қабырғасын су өтпейтін материалмен қалайды да, қорғаныш құрылғысымен жер беті деңгейінен 40 сантиметрден 1 метрге дейін жоғары шығарады. Шұңқырдың түбін реттеп, кем дегенде 20 сантиметр қалыңдықпен бетондайды. Шұңқырдың жабыны екі қабаттап жасалынады. Қабат арасына жылу өткізбейтін төсеніш салады. Жабынның дәл ортасынан өлшемі 100х100 сантиметр болатын тесік қалдырады, оның құлыпталатын тығыз жабылатын қақпағы болады. Шұңқырдан диаметрі 25 сантиметр және биіктігі 3 метр болатын сорғыш мұржа шығарылады. Шұңқырдың үстіне биіктігі 2,5 метр, ұзындығы 6 метр, ені 3 метр болатын қалқа тұрғызады. Кепілдік 12 ай. Тізім бойынша құжаттардың толық пакетін ұсыну: 1. Нысаналы жер учаскесіне мемлекеттік акт 2. Құрылысты пайдалануға беру актісі 3. Әкімнің жер учаскесін беру туралы шешімі. 4. Экологиялық қорытынды

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Управление ветеринарии акимата Жамбылской области"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок акимата Жамбылской области"
№ конкурса:	№ 17944905-1
Наименование конкурса:	Приобретение нежилого сооружения - скотомогильника (биотермической ямы), по 11 лотам
Номер лота:	№ 83426655-ОКЗ
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.65
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.65
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Место поставки товара*:	316641100, Жамбылская область, Шуский район, с.Шокпар село Шоқпар
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Приобретение нежилого сооружения -скотомогильника (биотермической ямы) в селе Чокпар Чокпарского с/о Шуского района Жамбылской области. Приобретение с полным пакетом документов нежилого сооружения - скотомогильника (биотермическая яма) в селе Чокпар Чокпарского с/о Шуского района Жамбылской области. Биотермическая яма должна быть построена типовым образом в полном соответствии с требованиями, указанными в пунктах 28, 29 Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587. Площадь земельного участка для биотермической ямы должна быть не менее 0,04 га и располагаться вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон на сухом возвышенном участке земли с уровнем стояния грунтовых вод не менее 2 метров от поверхности земли, санитарно-защитная зона должна быть не менее 1000 метров в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № РК ДСМ-2. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором (бетон, кирпич) высотой не менее 2 метров с металическими глухими въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 метра и шириной не менее 1,5 метров с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост. При строительстве скотомогильника (биотермической ямы) в центре участка выкапывают яму длиной и шириной 3 метра и глубиной 10 метров, за исключением мест, где на глубине 5-6 метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности). Стены ямы выкладывают из водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 сантиметров до 1 метра с устройством отмостки. Дно ямы укладывают, бетонируют толщиной не менее 20 сантиметров. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 100 х 100 сантиметров, плотно закрываемое крышкой с замком. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 сантиметров и высотой 3 метра. Над ямой на высоте 2,5 метра строят навес длиной 6 метров, шириной 3 метра. Гарантия 12 месяцев. Предоставление полного пакета документов по списку: 1. Государственный акт на целевой земельный участок 2. Акт ввода в эксплуатацию сооружения 3. Решение акима о предоставлении земельного участка 4. Экологическое заключение

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Приобретение нежилого сооружения -скотомогильника (биотермической ямы) в селе Чокпар Чокпарского с/о Шуского района Жамбылской области. Приобретение с полным пакетом документов нежилого сооружения - скотомогильника (биотермическая яма) в селе Чокпар Чокпарского с/о Шуского района Жамбылской области. Биотермическая яма должна быть построена типовым образом в полном соответствии с требованиями, указанными в пунктах 28, 29 Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587. Площадь земельного участка для биотермической ямы должна быть не менее 0,04 га и располагаться вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон на сухом возвышенном участке земли с уровнем стояния грунтовых вод не менее 2 метров от поверхности земли, санитарно-защитная зона должна быть не менее 1000 метров в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № РК ДСМ-2. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором (бетон, кирпич) высотой не менее 2 метров с металическими глухими въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 метра и шириной не менее 1,5 метров с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост. При строительстве скотомогильника (биотермической ямы) в центре участка выкапывают яму длиной и шириной 3 метра и глубиной 10 метров, за исключением мест, где на глубине 5-6 метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности). Стены ямы выкладывают из водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 сантиметров до 1 метра с устройством отмостки. Дно ямы укладывают, бетонируют толщиной не менее 20 сантиметров. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 100 х 100 сантиметров, плотно закрываемое крышкой с замком. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 сантиметров и высотой 3 метра. Над ямой на высоте 2,5 метра строят навес длиной 6 метров, шириной 3 метра. Гарантия 12 месяцев. Предоставление полного пакета документов по списку: 1. Государственный акт на целевой земельный участок 2. Акт ввода в эксплуатацию сооружения 3. Решение акима о предоставлении земельного участка 4. Экологическое заключение

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Приобретение нежилого сооружения -скотомогильника (биотермической ямы) в селе Чокпар Чокпарского с/о Шуского района Жамбылской области. Приобретение с полным пакетом документов нежилого сооружения - скотомогильника (биотермическая яма) в селе Чокпар Чокпарского с/о Шуского района Жамбылской области. Биотермическая яма должна быть построена типовым образом в полном соответствии с требованиями, указанными в пунктах 28, 29 Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587. Площадь земельного участка для биотермической ямы должна быть не менее 0,04 га и располагаться вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон на сухом возвышенном участке земли с уровнем стояния грунтовых вод не менее 2 метров от поверхности земли, санитарно-защитная зона должна быть не менее 1000 метров в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № РК ДСМ-2. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором (бетон, кирпич) высотой не менее 2 метров с металическими глухими въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 метра и шириной не менее 1,5 метров с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост. При строительстве скотомогильника (биотермической ямы) в центре участка выкапывают яму длиной и шириной 3 метра и глубиной 10 метров, за исключением мест, где на глубине 5-6 метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности). Стены ямы выкладывают из водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 сантиметров до 1 метра с устройством отмостки. Дно ямы укладывают, бетонируют толщиной не менее 20 сантиметров. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 100 х 100 сантиметров, плотно закрываемое крышкой с замком. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 сантиметров и высотой 3 метра. Над ямой на высоте 2,5 метра строят навес длиной 6 метров, шириной 3 метра. Гарантия 12 месяцев. Предоставление полного пакета документов по списку: 1. Государственный акт на целевой земельный участок 2. Акт ввода в эксплуатацию сооружения 3. Решение акима о предоставлении земельного участка 4. Экологическое заключение

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).