

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

17 743,153

тыс. тнг.

в том числе

набор на дополнительную стоимость

2 447,331

тыс. тнг.



(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Замена полового или стенового кафеля ГЖКП "Ясли-сад "Алия" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области"

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть II. Строительство

Глава 2. Основные объекты строительства

1	2-1	Ремонт	14 567,449	0,000	--	14 567,449
		Всего по главе	14 567,449	0,000	--	14 567,449

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

		Всего по главе	--	--	--	--
--	--	----------------	----	----	----	----

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

		Всего по главе	--	--	--	--
--	--	----------------	----	----	----	----

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	14 567,449	0,000	--	14 567,449

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

2	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	728,372	--	--	728,372
	Итого по части II в прогнозных ценах:		15 295,821	0,000	--	15 295,821
	<u>Итого по части II в сметных ценах:</u>					
3	НДПС РК 8.04-07-2023	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, K=1,0	15295,821	0,000	--	15 295,82
	Индексы стоимости для строительства, табл. 2					
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2026г.:		15 295,821	0,000	--	15 295,821
	Итого по частям I-III в сметных ценах :		15 295,821	0,000	--	15 295,821
	<u>По частям I-III в прогнозных ценах по годам ремонтных работ:</u>					
	В прогнозных ценах 2026г.		15295,821	0,000	--	15 295,821
	<u>Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 16%</u>					
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16%	--	--	2447,331	2447,331
	Всего по сводному сметному расчету		15 295,821	0,0	2 447,331	17 743,153

ИП "Ержыгыт"

Калбай Е.



Наименование стройки
 Замена полового или стенового кафеля ЖКП "Ясли-сад "Алия"
 отдела образования города Туркестан управления образования
 Туркестанской области

Наименование объекта
 Замена полового или стенового кафеля ЖКП "Ясли-сад "Алия"
 отдела образования города Туркестан управления образования
 Туркестанской области

Локальная смета № 2-01-02-01
 (Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы
 (наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость 14 567,449 тыс. тенге
 Средства на оплату труда 6 916,853 тыс. тенге
 Нормативная трудоемкость 1,538 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				14 567 449
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 874 647
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			3 578 105
		машинны и механизмы	тенге			123 651
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			42 206
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 569 151
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 538		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				2 139 661
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 056 752
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			1 057 590

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			82 909
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			28 952
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	501		
1	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	354,6	3 338	1 183 655
2	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	307,2	3 112	956 006
Раздел 2:		Монтажные работы				12 427 788
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 817 895
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2 520 515
		машины и механизмы	тенге			40 742
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			13 254
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 569 151
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 037		
		Полы				
3	1111-0212-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м² покрытия	354,6	6 914	2 451 704
4	273-201-0102-0066 ПрСП 06.2026 № 1-2	Керамогранитная плитка матовая, размерами 60х60 см. коллекции LITNOS	м²	354,6	7 490	2 655 954
		Внутренняя отделка				
5	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	307,2	7 908	2 429 338
6	232-201-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная	м²	307,2	2 764	849 101
		Перегородки санузла				
7	1110-0301-0501 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вкл. 44	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком	м²	64,6	4 868	314 473

1	2	3	4	5	6	7
	Кэтр и Кэм=1,04					
8	223-203-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024	м²	64,6	56 646	3 659 332
9	223-504-0307 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка алюминиевая для дверных блоков ГОСТ 538-2014	шт.	26	1 475	38 350
10	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	52	568	29 536

Составил

Наименование стройки
Замена полового или стенового кафеля ГККП "Ясли-сад "Алия" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области

Наименование объекта
Замена полового или стенового кафеля ГККП "Ясли-сад "Алия" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области

на
Ремонтные работы

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Демонтажные работы			
1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	354,6
2	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	307,2
Раздел 2: Монтажные работы			
Полы			
3	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей Керамогранитная плитка матовая, размерами 60х60 см коллекции LITNOS	м² покрытия м²	354,6 354,6
Внутренняя отделка			
4	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная	м² поверхности облицовки м²	307,2 307,2
Перегородки санузла			
5	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком Блок внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 Ручка алюминиевая для дверных блоков ГОСТ 538-2014 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	м² м² шт. шт. шт.	64,6 64,6 26 52

Составили

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-02-01**

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	223-203-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024	м²	64,6	56 646	3 659 332
2	273-201-0102-0066 ПрСЦ 06.2026 № 1-2	Керамогранитная плитка матовая, размерами 60х60 см коллекции LITNOS	м²	354,6	7 490	2 655 954
3	232-201-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная	м²	307,2	2 764	849 101
4	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2 647,2	78	206 482
5	223-504-0307 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка алюминиевая для дверных блоков ГОСТ 538-2014	шт.	26	1 475	38 350
6	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	180,81	187	33 811
7	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пегла накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	52	568	29 536
8	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9,0763	3 196	29 008
9	232-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	122,88	172	21 135
10	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	120,564	145	17 482
11	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	13,236	1 103	14 599

1	2	3	4	5	6	7
12	215-202-0702 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,1292	109 237	14 113
13	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	5,10444	36	184
14	261-104-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Витражи из ПВХ	м²	64,6		
15	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	31,98672		
16	261-201-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитки керамические для полов	м²	361,692		
17	222-529-0300 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	м	50,75622		
18	217-103-2300 ССЦ РК 8.04-08-2025	Анкер рамный металлический	шт.	199,94992		
19	217-106-0100 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80	кг	1,23386		
		Итого материальные ресурсы	тенге			7 569 151
		Всего по ведомости:	тенге			7 569 151

Исходные данные : Э4300

№	Срока данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э4300'09ЖУА0Д0ЖСП8Н2ХМШВ1+РВ'13.1""*
2	Ю"Замена полового или стенового кафеля ГКСП "Ясли-сад "Алиа" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области'3970-2026'2-01'Замена полового или стенового кафеля ГКСП "Ясли-сад "Алиа" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области'РП'2-01-02-01'Ремонтные работы 'РП'в ценах декабря 2025 г.*
3	Р Демонтажные работы*
4	Е12-070101-0207354,6"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
5	Е12-130103-0105307,2"Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м² облицовки*
6	Р Монтажные работы*
7	П12 Полы*
8	Е1111-0212-0104354,6"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей'м² покрытия*
9	С1273-201-0102066354,6"Керамогранитная плитка матовая, размерами 60х60 см коллекции ЛТНОС'м²*
10	П12 Внутренняя отделка*
11	Е1115-0101-0203(РС28772)'307,2"Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию'м² поверхности облицовки*
12	С1232-201-0201'307,2"Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная'м²*
13	П12 Переторжки санузла*
14	Е1110-0301-0501'64,6"Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком'м²*
15	С1223-203-0204'64,6"Блок внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 'м²*
16	С1223-504-0307'26"Учка алюминиевая для дверных блоков ГОСТ 538-2014шт.*
17	С1223-502-0201'26,2"Тетля накладная ПН1, ПН2, ПН3шт.*
18	К*