

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855641-1
Сатып алудың атауы:	пластик, радиатор үшін
Лоттың нөмірі:	№ 88029021-ОИ2
Лоттың атауы:	Тор
Лоттың сипаттауы:	пластик, радиатор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жылыту радиаторының торы,жылыту батареясының қоршауы
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	474634100, Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Ақшымырау а. Мангистауская область, Мангистауский район, с.Ақшымырау Мангистауская область. Мангистауский район.село Акшмирау улица-3. здание - 61
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші -отандық тауар өндіруші болса,60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тор жоғары сапалы , желдеткіш саңылаулары бар, ауа айналымын және радиатордың тиімді жылу шығынын қамтамасыз етеуі керек. Материал-сапалы пластик, түрі-Тегіс, перфорацияланған, биіктігі-57см, қалыңдығы кемінде 10см, өлшемдері әр түрлі ені 160см-6 дана, ені 155см-1 дана, ені 150см-3 дана, ені 112см-1 дана, ені 96см-2 дана, ені 64см-1 дана, ені 56см-2 дана, ені 48см-1 дана қалыңдығы-кемінде 10см, Түсі-Ақ; радиатор тиімді қорғаныс пен беріктікті қамтамасыз ететін стильді және функционалды интерьер шешімі болуы керек. Мүмкіндіктер: Материал: пластик-жеңіл және ылғалға төзімді.Тегіс көрніс-кезкелген интерьермен үйлесімді болуы керек.Қабырғаға орнату әдісі-орнатудың қарапайымдылығы және пайдалану ыңғайлылығы.1 жылдық кепілдік болуы керек.Ол оңай орнатылады жылы ауаның еркін ағуына кедергі болмауы керек.Оның жылы ауаның еркін ағуына кедергі келтірмейтін торлары (тесіктері)болуы керек.әкеліп батареяға орнату керек. Жеткізуші тауарды тапсырыс берушінің көрсеткен мекенжайына толық көлемде жеткізуге және радиаторларға арналған экрандарды белгіленген орындарға орнатуға міндетті.Жеткізу және орнату жұмыстарының құны тауардың жалпы бағасына енгізілуі тиіс.Орнату жұмыстарына экрандарды қажетті орындарға орналастыру, қабырғаға бекіту, қажетті бекіткіш материалдарды пайдалану және орнатудан кейінгі жұмыстардың сапасын тексеру кіреді.ГОСТ 13448-82

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855641-1
Наименование закупки:	пластиковая, для радиатора
Номер лота:	№ 88029021-ОИ2
Наименование лота:	Решетка
Описание лота:	пластиковая, для радиатора
Дополнительное описание лота:	Решетка пластиковая, для радиатора
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	474634100, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Акшымырау Маңғыстау облысы. Маңғыстау ауданы. Ақшымырау көше -.3. ғимарат -61
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней, в случае если Поставщик отечественный товаропроизводитель 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Решетка должна быть качественной, с вентиляционными отверстиями, обеспечивать циркуляцию воздуха и эффективное тепловыделение радиатора. Материал-качественный пластик,тип-гладкий,перфорированный,высота-57см,толщина не менее 10см,размеры разные ширина 160см-6шт,ширина 155см-1шт,ширина 150см-3шт,ширина 112см-1шт,ширина 96см-2шт,ширина 64см-1шт, ширина 56см-2шт, ширина 48см-Толщина 1шт-не менее 10см, Цвет-белый; радиатор должен быть стильным и функциональным интерьерным решением, обеспечивающим эффективную защиту и долговечность. Возможности: Материал: пластик-легкий и влагостойкий.Ровный выступ-должен гармонировать с любым интерьером.Способ монтажа на стену-простота монтажа и удобство использования.Должна быть гарантия 1 год.Он легко устанавливается не должен препятствовать свободному потоку теплого воздуха.Он должен иметь решетки (отверстия), которые не препятствуют свободному течению теплого воздуха.необходимо установить на аккумулятор. Поставщик обязан доставить товар в полном объеме по указанному заказчиком адресу и установить экраны для радиаторов в установленных местах.Стоимость работ по доставке и установке должна быть включена в общую цену товара.Монтажные работы включают размещение экранов в нужных местах, настенное крепление, использование необходимых крепежных материалов и проверку качества послеустановочных работ.ГОСТ 13448-82