Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме 10 291,16 тыс. теңге

Распоряжение акима поселка Забогея №74-0 от 23.10.2026г

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт зданий гаража

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. теңге			Общая сметная стоимость, тыс. теңге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Текущий ремонт зданий гаража	8 449,23			8 449,23
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**8 449,23**			**8 449,23**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**8 449,23**			**8 449,23**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	422,46			422,46
		Итого по сводной смете:	8 871,69			8 871,69
		Итого налог на добавленную стоимость 16%			1419,47	1419,47
		ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ	8 871,69		1419,47	10 291,16

Руководитель [illegible] Сейлова Г.

Д0 АВС

Наименование стройки Текущий ремонт зданий гаража

Наименование объекта Текущий ремонт зданий гаража

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт зданий гаража

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: емонтные работы			
Подраздел 1: Внутренняя отделка			
1	**Подготовка цементно-известковым раствором поверхности панельной стены или перегородки**	**м² отделываемой поверхности**	**254.2**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24.6574
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.35588
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0.20336
	Пакля пропитанная	кг	2.10986
2	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**254.2**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35.0796
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.02542
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20336
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.132184
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	12.71
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.2542
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0.7626
3	**Подготовка цементно-известковым раствором поверхности потолка из плит сборных**	**м² отделываемой поверхности**	**140**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41.72
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.154
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0.084
	Пакля пропитанная	кг	1.036

1	2	3	4
4	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**140**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.56
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.014
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.126
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0798
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.7
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.154
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0.462
5	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**130**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46.28
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.651
	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.791
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	2.652
	Вода техническая	м³	4.55
6	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м² стяжки**	**130**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.72
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2.73
	Вибратор поверхностный	маш.-ч	30.16
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	6.63
7	**Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм**	**м² покрытия**	**130**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78
	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	5.2
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.468
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.676
	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	13.416
	Песок кварцевый строительный	т	0.7683
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.1937
	Вода техническая	м³	0.5655
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	57.2
	Карборунд	кг	0.91
	Аммоний сернокислый	т	0.0026

1	2	3	4
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.65
	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	100.1
8	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5.1492
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.028
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.058
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.1156
9	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**5.8**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.63702
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.06728
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.70172
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.02204
	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.75334
	Блоки оконные	м²	5.8
	Лента ПСУЛ	м	17.80426
	Лента бутиловая	м	17.80426
	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.40484
10	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах**	**м²**	**4.2**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.91274
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1638
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.00336
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.4242
	Блоки дверные	м²	4.2
	Пакля пропитанная	кг	4.536
	Наличник	м	22.68
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	5.8
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	4

1	2	3	4
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4
	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	4.2
11	**Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**20**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.206
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.04
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.028
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.028
	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.846
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.076
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2.34
	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	256.4
12	**Монтаж ворот с раздвижными или распахивающимися полотнами и калитками с каркасом стальным**	**м² полотна**	**19**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39.14
	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2217
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9.6862
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8094
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.3667
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.532
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0.7429
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004218
	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0.0022097
	Резина прессованная	кг	2.09
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1.273
	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4.256
	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.0304
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0456
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.171

1	2	3	4
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.5453
	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм	шт.	2
	Подраздел 2: Электроосвещение		
13	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**70**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.403
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.695
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063
	Перфоратор электрический	маш.-ч	5.103
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8.4
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.28
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.147
	Кабель	м	71.4
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.112
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	70
14	**Установка светильника светодиодного с подвесом на смонтированном тросе**	**шт.**	**8**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.3624
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.012
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.012
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.0024
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0.0816
	Изолента ПВХ	кг	0.024
	Светильник светодиодный линейный профильный SPP-201-0-40K-036, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L=1200мм, матовый	шт.	8
15	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**10**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.151
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0003
	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10.2
	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	10.2

1	2	3	4
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.011
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4
	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6
	Подраздел 3: Кровля		
16	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**156**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27.1596
17	**Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки до 1 м²**	**место**	**156**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	176.28
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.8408
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1.8564
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.8564
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М200	м³	3.3384
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.03276
	Мусор строительный	т	1.9968
18	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м² кровли**	**156**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.528
	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.234
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.078
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1404
	Горелки газопламенные	маш.-ч	7.488
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	176.28
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м²	179.4
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	10.764
19	**Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной 380 мм**	**м³ кладки**	**8**

1	2	3	4
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78.48
	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2.8
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	1.84
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1.256
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1.864
	Вода техническая	м³	0.24
20	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с двумя фартуками**	**м примыканий**	**40**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24.868
	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0.052
	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5.04
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.028
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.06
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.04
	Горелки газопламенные	маш.-ч	2.496
	Ножницы электрические	маш.-ч	1.44
	Перфоратор электрический	маш.-ч	6.56
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0.204
	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	26
	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	34
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9.6
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	23.6
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.164
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0052
	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	2.68
	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.64
21	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**м² покрытия**	**36**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.992

1	2	3	4
21	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**м² покрытия**	**36**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,992
	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,072
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0252
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,32
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,44
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2052

Составил Сейлова Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Текущий ремонт зданий гаража

Наименование объекта Текущий ремонт зданий гаража

Локальная смета № 2-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт зданий гаража

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	8 449.23	тыс. теңге
Средства на оплату труда	3 398.422	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	0.738	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО по смете:				**8 449 230**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			3 328 141
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*1 728 339*
		машины и механизмы	теңге			200 668
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*70 281*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			4 920 421
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	738		
	Раздел 1:	**емонтные работы**				**8 449 230**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			3 328 141
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*1 728 339*
		машины и механизмы	теңге			200 668
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*70 281*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			4 920 421
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	738		
	Подраздел 1:	**Внутренняя отделка**				**5 506 794**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			1 506 775

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*787 459*
		машины и механизмы	теңге			137 920
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*54 937*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			3 862 099
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	347		
1	**1115-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Подготовка цементно-известковым раствором поверхности панельной стены или перегородки**	**м² отделываемой поверхности**	**254.2**	**447**	**113 627**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			412	104 730
		в том числе оплата труда рабочих			*216*	*54 907*
1.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24.6574	4 244	104 646
1.2		машины и механизмы			8	2 034
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*763*
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.35588	6 069	2 160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.35588*	*2 340*	*833*
1.3		материалы, изделия и конструкции			27	6 863
1.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0.20336	24 116	4 904
1.3.2	235-401-0501	Пакля пропитанная	кг	2.10986	926	1 954
2	**1115-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**254.2**	**806**	**204 886**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			665	169 043
		в том числе оплата труда рабочих			*348*	*88 462*
2.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35.0796	4 820	169 084
2.2		машины и механизмы			8	2 034
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*508*
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.02542	6 069	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.02542*	*2 340*	*59*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20336	8 261	1 680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.20336*	*2 795*	*568*
2.3		материалы, изделия и конструкции			133	33 809
2.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.132184	218 283	28 854
2.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	12.71	116	1 474
2.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.2542	1 103	280
2.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0.7626	4 057	3 094

1	2	3	4	5	6	7
3	**1115-0301-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Подготовка цементно-известковым раствором поверхности потолка из плит сборных**	**м² отделываемой поверхности**	**140**	**1 491**	**208 740**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 463	204 820
		в том числе оплата труда рабочих			*766*	*107 240*
3.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41.72	4 908	204 762
3.2		машины и механизмы			7	980
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*420*
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.154	6 069	935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.154*	*2 340*	*360*
3.3		материалы, изделия и конструкции			21	2 940
3.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0.084	24 116	2 026
3.3.2	235-401-0501	Пакля пропитанная	кг	1.036	926	959
4	**1115-0302-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**140**	**894**	**125 160**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			742	103 880
		в том числе оплата труда рабочих			*389*	*54 460*
4.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.56	4 820	103 919
4.2		машины и механизмы			8	1 120
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*420*
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.014	6 069	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.014*	*2 340*	*33*
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.126	8 261	1 041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.126*	*2 795*	*352*
4.3		материалы, изделия и конструкции			144	20 160
4.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0798	218 283	17 419
4.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.7	116	893
4.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.154	1 103	170
4.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0.462	4 057	1 874
5	**1111-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**130**	**1 976**	**256 880**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 383	179 790
		в том числе оплата труда рабочих			*724*	*94 120*

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46.28	3 886	179 844
5.2		машины и механизмы			80	10 400
		в том числе оплата труда машинистов			*30*	*3 900*
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.651	6 069	10 020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1.651*	*2 340*	*3 863*
5.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.791	28	330
5.3		материалы, изделия и конструкции			513	66 690
5.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	2.652	25 093	66 547
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	4.55	36	164
6	**1111-0103-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=10*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м² стяжки**	**130**	**1 584**	**205 920**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			171	22 230
		в том числе оплата труда рабочих			*89*	*11 570*
6.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.72	3 886	22 228
6.2		машины и механизмы			133	17 290
		в том числе оплата труда машинистов			*49*	*6 370*
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2.73	6 069	16 568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2.73*	*2 340*	*6 388*
6.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	30.16	28	844
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 280	166 400
6.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	6.63	25 093	166 367
7	**1111-0207-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм**	**м² покрытия**	**130**	**4 121**	**535 730**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 840	369 200
		в том числе оплата труда рабочих			*1 487*	*193 310*
7.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78	4 734	369 252
7.2		машины и механизмы			578	75 140
		в том числе оплата труда машинистов			*264*	*34 320*
7.2.1	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	5.2	64	333
7.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.468	6 069	2 840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.468*	*2 340*	*1 095*
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.676	8 261	5 584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.676*	*2 795*	*1 889*
7.2.4	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	13.416	4 938	66 248

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*13.416*	*2 340*	*31 393*
7.3		материалы, изделия и конструкции			703	91 390
7.3.1	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0.7683		
7.3.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.1937	34 610	6 704
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.5655	36	20
7.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	57.2	446	25 511
7.3.5	217-701-0107	Карборунд	кг	0.91	559	509
7.3.6	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0.0026	208 692	543
7.3.7	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.65	1 103	717
7.3.8	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	100.1	573	57 357
8	**1206-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**	**5 540**	**22 160**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			5 374	21 496
		в том числе оплата труда рабочих			*2 763*	*11 052*
8.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5.1492	4 175	21 498
8.2		машины и механизмы			166	664
		в том числе оплата труда машинистов			*57*	*228*
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.028	6 069	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.028*	*2 340*	*66*
8.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.058	8 442	490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.058*	*2 795*	*162*
8.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.1156	85	10
9	**1110-0301-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45*	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**5.8**	**5 875**	**34 075**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			4 471	25 932
		в том числе оплата труда рабочих			*2 318*	*13 444*
9.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.63702	4 600	25 930
9.2		машины и механизмы			113	655
		в том числе оплата труда машинистов			*38*	*220*
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.06728	6 069	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.06728*	*2 340*	*157*
9.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.70172	22	37
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.02204	8 261	182

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.02204*	*2 795*	*62*
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.75334	21	37
9.3		материалы, изделия и конструкции			1 291	7 488
9.3.1	261-104-0120	Блоки оконные	м²	5.8		
9.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	17.80426	259	4 611
9.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	17.80426	89	1 585
9.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.40484	3 196	1 294
10	**1110-0106-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах**	**м²**	**4.2**	**7 187**	**30 185**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			5 691	23 902
		в том числе оплата труда рабочих			*2 951*	*12 394*
10.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.91274	4 865	23 900
10.2		машины и механизмы			322	1 352
		в том числе оплата труда машинистов			*109*	*458*
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1638	8 261	1 353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.1638*	*2 795*	*458*
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 174	4 931
10.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.00336	109 237	367
10.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.4242	861	365
10.3.3	261-104-0121	Блоки дверные	м²	4.2		
10.3.4	235-401-0501	Пакля пропитанная	кг	4.536	926	4 200
10.3.5	223-503-0100	Наличник	м	22.68		
11	**223-102-0208** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**5.8**	**59 795**	**346 811**
12	**223-501-0108** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**4**	**2 733**	**10 932**
13	**223-502-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**4**	**568**	**2 272**
14	**223-502-0304** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**2**	**5 113**	**10 226**

1	2	3	4	5	6	7
15	**223-201-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**4.2**	**23 976**	**100 699**
16	**1115-0202-0903** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**20**	**5 057**	**101 140**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			4 048	80 960
		в том числе оплата труда рабочих			*2 119*	*42 380*
16.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16.206	4 996	80 965
16.2		машины и механизмы			50	1 000
		в том числе оплата труда машинистов			*15*	*300*
16.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.04	6 069	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.04*	*2 340*	*94*
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.028	12 902	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.028*	*3 992*	*112*
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.028	8 261	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.028*	*2 795*	*78*
16.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.846	182	154
16.3		материалы, изделия и конструкции			959	19 180
16.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.076	244	19
16.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2.34	187	438
16.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	256.4	73	18 717
17	**1110-0402-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48*	**Монтаж ворот с раздвижными или распахивающимися полотнами и калитками с каркасом стальным**	**м² полотна**	**19**	**59 815**	**1 136 485**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			10 568	200 792
		в том числе оплата труда рабочих			*5 480*	*104 120*
17.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39.14	5 130	200 788
17.2		машины и механизмы			1 329	25 251
		в том числе оплата труда машинистов			*370*	*7 030*
17.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1.2217	10 882	13 295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1.2217*	*3 341*	*4 082*
17.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9.6862	290	2 809

1	2	3	4	5	6	7
17.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8094	22	18
17.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.3667	12 902	4 731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.3667*	*3 992*	*1 464*
17.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.532	8 261	4 395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.532*	*2 795*	*1 487*
17.3		материалы, изделия и конструкции			47 918	910 442
17.3.1	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0.7429	1 169 321	868 689
17.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004218	954 056	402
17.3.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0.0022097	274 757	607
17.3.4	261-107-0747	Резина прессованная	кг	2.09	1 505	3 145
17.3.5	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1.273	986	1 255
17.3.6	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4.256	605	2 575
17.3.7	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.0304	399 491	12 145
17.3.8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0456	455 778	20 783
17.3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.171	861	147
17.3.10	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.5453	1 251	682
18	**223-401-0207** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм**	**шт.**	**2**	**1 030 433**	**2 060 866**
	Подраздел 2:	**Электроосвещение**				**298 928**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			119 862
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*60 756*
		машины и механизмы	теңге			608
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*80*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			178 458
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
19	**1121-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**70**	**1 389**	**97 230**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1 332	93 240
		в том числе оплата труда рабочих			*675*	*47 250*
19.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.403	5 065	93 211
19.2		машины и механизмы			5	350

1	2	3	4	5	6	7
19.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.695	22	59
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007	12 902	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.007*	*3 992*	*28*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063	8 261	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.0063*	*2 795*	*18*
19.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5.103	21	107
19.3		материалы, изделия и конструкции			52	3 640
19.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8.4	300	2 520
19.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.28	2 250	630
19.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.147	1 186	174
19.3.4	261-302-0454	Кабель	м	71.4		
19.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.112	3 256	365
20	**243-105-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**70**	**496**	**34 720**
21	**1121-0401-0107** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка светильника светодиодного с подвесом на смонтированном тросе**	**шт.**	**8**	**2 414**	**19 312**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			2 014	16 112
		в том числе оплата труда рабочих			*1 022*	*8 176*
21.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.3624	4 793	16 116
21.2		машины и механизмы			31	248
		в том числе оплата труда машинистов			*10*	*80*
21.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.012	12 902	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.012*	*3 992*	*48*
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.012	8 261	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.012*	*2 795*	*34*
21.3		материалы, изделия и конструкции			369	2 952
21.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.0024	1 180 596	2 833
21.3.2	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0.0816		
21.3.3	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.024	4 837	116
22	**247-102-3219** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник светодиодный линейный профильный SPP-201-0-40K-036, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L=1200мм, матовый**	**шт.**	**8**	**16 401**	**131 208**

1	2	3	4	5	6	7
23	**1121-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**10**	**1 100**	**11 000**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			1 051	10 510
		в том числе оплата труда рабочих			*533*	*5 330*
23.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.151	4 885	10 508
23.2		машины и механизмы			1	10
23.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011	8 261	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.0011*	*2 795*	*3*
23.3		материалы, изделия и конструкции			48	480
23.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0003	38 482	12
23.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10.2	42	428
23.3.3	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	10.2		
23.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.011	3 256	36
24	**247-212-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**4**	**574**	**2 296**
25	**247-214-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**6**	**527**	**3 162**
	Подраздел 3:	**Кровля**				**2 643 508**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			1 701 504
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*880 124*
		машины и механизмы	теңге			62 140
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*15 264*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			879 864
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	368		
26	**1208-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**156**	**663**	**103 428**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			663	103 428
		в том числе оплата труда рабочих			*341*	*53 196*
26.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27.1596	3 809	103 451

1	2	3	4	5	6	7
27	**1208-0101-2903** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 44*	**Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки до 1 м²**	**место**	**156**	**5 813**	**906 828**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			5 144	802 464
		в том числе оплата труда рабочих			*2 644*	*412 464*
27.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	176.28	4 552	802 427
27.2		машины и механизмы			101	15 756
		в том числе оплата труда машинистов			*33*	*5 148*
27.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.8408	37	68
27.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1.8564	8 442	15 672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1.8564*	*2 795*	*5 189*
27.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.8564	85	158
27.3		материалы, изделия и конструкции			568	88 608
27.3.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М200	м³	3.3384	26 204	87 479
27.3.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.03276	34 610	1 134
27.3.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	1.9968		
28	**1112-0102-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м² кровли**	**156**	**2 598**	**405 288**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			714	111 384
		в том числе оплата труда рабочих			*374*	*58 344*
28.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.528	5 172	111 343
28.2		машины и механизмы			33	5 148
		в том числе оплата труда машинистов			*9*	*1 404*
28.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.234	13 445	3 146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.234*	*2 795*	*654*
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.078	12 902	1 006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.078*	*3 992*	*311*
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1404	8 261	1 160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.1404*	*2 795*	*392*
28.2.4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	7.488	5	37
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 851	288 756

1	2	3	4	5	6	7
28.3.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	176.28	787	138 732
28.3.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м²	179.4	822	147 467
28.3.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	10.764	241	2 594
29	**1108-0101-0801** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44*	**Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной 380 мм**	**м³ кладки**	**8**	**83 277**	**666 216**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			52 081	416 648
		в том числе оплата труда рабочих			*27 007*	*216 056*
29.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78.48	5 309	416 650
29.2		машины и механизмы			4 706	37 648
		в том числе оплата труда машинистов			*978*	*7 824*
29.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2.8	13 445	37 646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2.8*	*2 795*	*7 826*
29.3		материалы, изделия и конструкции			26 490	211 920
29.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	1.84	21 155	38 925
29.3.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1.256	55 444	69 638
29.3.3	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1.864	55 444	103 348
29.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.24	36	9
30	**1112-0202-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с двумя фартуками**	**м примыканий**	**40**	**6 787**	**271 480**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			2 779	111 160
		в том числе оплата труда рабочих			*1 455*	*58 200*
30.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24.868	4 470	111 160
30.2		машины и механизмы			60	2 400
		в том числе оплата труда машинистов			*15*	*600*
30.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0.052	13 536	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.052*	*2 795*	*145*
30.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5.04	40	202

1	2	3	4	5	6	7
30.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.028	6 069	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.028*	*2 340*	*66*
30.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.06	12 902	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.06*	*3 992*	*240*
30.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.04	8 261	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.04*	*2 795*	*112*
30.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2.496	5	12
30.2.7	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1.44	94	135
30.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6.56	21	138
30.3		материалы, изделия и конструкции			3 948	157 920
30.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0.204	23 028	4 698
30.3.2	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	26	402	10 452
30.3.3	235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	34	522	17 748
30.3.4	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9.6	554	5 318
30.3.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	23.6	241	5 688
30.3.6	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.164	624 638	102 441
30.3.7	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0052	455 778	2 370
30.3.8	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	2.68	3 195	8 563
30.3.9	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.64	1 086	695
31	**1112-0201-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**м² покрытия**	**36**	**8 063**	**290 268**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			4 345	156 420
		в том числе оплата труда рабочих			*2 274*	*81 864*
31.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34.992	4 470	156 414
31.2		машины и механизмы			33	1 188
		в том числе оплата труда машинистов			*8*	*288*
31.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.072	13 445	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.072*	*2 795*	*201*
31.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0252	8 261	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.0252*	*2 795*	*70*

1	2	3	4	5	6	7
31.3		материалы, изделия и конструкции			3 685	132 660
31.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4.32	880	3 802
31.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1.44	484	697
31.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.2052	624 638	128 176

Составил Сейлова Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01

Составлен(а) в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	223-401-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм	шт.	2	1 030 433	2 060 866
2	222-509-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0.7429	1 169 321	868 689
3	223-102-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	5.8	59 795	346 811
4	212-401-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	9.282	25 093	232 913
5	214-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.3692	624 638	230 616
6	235-103-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м²	179.4	822	147 467
7	235-103-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	176.28	787	138 732
8	247-102-3219 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник светодиодный линейный профильный SPP-201-0-40K-036, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L=1200мм, матовый	шт.	8	16 401	131 208
9	223-201-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	4.2	23 976	100 699
10	212-401-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М200	м³	3.3384	26 204	87 479
11	236-104-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	100.1	573	57 357
12	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.211984	218 283	46 273

1	2	3	4	5	6	7
13	212-401-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	1.84	21 155	38 925
14	243-105-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	70	496	34 720
15	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	57.2	446	25 511
16	214-208-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0508	455 778	23 154
17	232-503-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	256.4	73	18 717
18	235-101-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	34	522	17 748
19	214-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.0304	399 491	12 145
20	223-501-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	4	2 733	10 932
21	235-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	26	402	10 452
22	223-502-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5 113	10 226
23	235-203-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	2.68	3 195	8 563
24	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	34.364	241	8 282
25	216-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.22646	34 610	7 838
26	235-401-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пакля пропитанная	кг	7.68186	926	7 113
27	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0.28736	24 116	6 930
28	235-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9.6	554	5 318
29	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1.2246	4 057	4 968
30	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0.204	23 028	4 698
31	223-503-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПСУЛ	м	17.80426	259	4 611

1	2	3	4	5	6	7
32	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4.32	880	3 802
33	247-214-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	527	3 162
34	261-107-0747 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Резина прессованная	кг	2.09	1 505	3 145
35	222-509-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.0024	1 180 596	2 833
36	261-201-0324 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4.256	605	2 575
37	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20.41	116	2 368
38	247-212-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	574	2 296
39	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	568	2 272
40	223-503-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая	м	17.80426	89	1 585
41	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.40484	3 196	1 294
42	261-201-0371 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1.273	986	1 255
43	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1.0582	1 103	1 167
44	217-108-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1.44	484	697
45	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.64	1 086	695
46	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.5453	1 251	682
47	261-107-0577 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0.0022097	274 757	607
48	217-701-0111 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Аммоний сернокислый	т	0.0026	208 692	543
49	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.5952	861	512
50	217-701-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Карборунд	кг	0.91	559	509

1	2	3	4	5	6	7
51	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2.34	187	438
52	261-303-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10.2	42	428
53	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004218	954 056	402
54	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.123	3 256	400
55	215-204-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.00336	109 237	367
56	261-404-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8.4	300	2 520
57	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	5.3555	36	193
58	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.147	1 186	174
59	247-216-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента ПВХ	кг	0.024	4 837	116
60	213-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1.864	55 444	103 348
61	213-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1.256	55 444	69 638
62	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.076	244	19
63	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0003	38 482	12
64	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.28	2 250	630
65	211-402-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок кварцевый строительный	т	0.7683		
66	261-104-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки оконные	м²	5.8		
67	261-104-0121 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки дверные	м²	4.2		
68	261-107-0831 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мусор строительный	т	4.0144		
69	261-302-0454 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель	м	71.4		
70	261-303-0121 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	10.2		

1	2	3	4	5	6	7
71	223-503-0100 *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	Наличник	м	22.68		
72	243-902-1400 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0.0816		
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 920 421**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 920 421**

Форма 7*

Наименование стройки Текущий ремонт зданий гаража

Наименование объекта Текущий ремонт зданий гаража

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-01

Текущий ремонт зданий гаража

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Дефектный акт

Локальные сметы

Составлена в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	223-401-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм	шт.	2	1 030 433	2 060 866
2	222-509-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	0,7429	1 169 321	868 688,57
3	223-102-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	5,8	59 795	346 811
4	212-401-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	9,282	25 093	232 913,23
5	214-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3692	624 638	230 616,35
6	235-103-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м²	179,4	822	147 466,8
7	235-103-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	176,28	787	138 732,36
8	247-102-3219 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник светодиодный линейный профильный SPP-201-0-40K-036, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L=1200мм, матовый	шт.	8	16 401	131 208

1	2	3	4	5	6	7
9	213-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,864	55 444	103 347,62
10	223-201-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	4,2	23 976	100 699,2
11	212-401-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М200	м³	3,3384	26 204	87 479,43
12	213-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,256	55 444	69 637,66
13	236-104-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	100,1	573	57 357,3
14	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,211984	218 283	46 272,5
15	212-401-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	1,84	21 155	38 925,2
16	243-105-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	70	496	34 720
17	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	57,2	446	25 511,2
18	214-208-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0508	455 778	23 153,52
19	232-503-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	256,4	73	18 717,2
20	235-101-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	34	522	17 748
21	214-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0304	399 491	12 144,53
22	223-501-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	4	2 733	10 932
23	235-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	26	402	10 452
24	223-502-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5 113	10 226
25	235-203-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	2,68	3 195	8 562,6
26	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	34,364	241	8 281,72

1	2	3	4	5	6	7
27	216-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,22646	34 610	7 837,78
28	235-401-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пакля пропитанная	кг	7,68186	926	7 113,4
29	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,28736	24 116	6 929,97
30	235-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9,6	554	5 318,4
31	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,2246	4 057	4 968,2
32	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,204	23 028	4 697,71
33	223-503-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПСУЛ	м	17,80426	259	4 611,3
34	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,32	880	3 801,6
35	247-214-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	527	3 162
36	261-107-0747 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Резина прессованная	кг	2,09	1 505	3 145,45
37	222-509-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,0024	1 180 596	2 833,43
38	261-201-0324 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,256	605	2 574,88
39	261-404-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,4	300	2 520
40	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20,41	116	2 367,56
41	247-212-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	574	2 296
42	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	568	2 272
43	223-503-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая	м	17,80426	89	1 584,58
44	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,40484	3 196	1 293,87
45	261-201-0371 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,273	986	1 255,18

1	2	3	4	5	6	7
46	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,0582	1 103	1 167,19
47	217-108-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,44	484	696,96
48	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,64	1 086	695,04
49	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5453	1 251	682,17
50	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,28	2 250	630
51	261-107-0577 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0022097	274 757	607,13
52	217-701-0111 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Аммоний сернокислый	т	0,0026	208 692	542,6
53	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5952	861	512,47
54	217-701-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Карборунд	кг	0,91	559	508,69
55	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,34	187	437,58
56	261-303-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10,2	42	428,4
57	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004218	954 056	402,42
58	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,123	3 256	400,49
59	215-204-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00336	109 237	367,04
60	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	5,3555	36	192,8
61	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,147	1 186	174,34
62	247-216-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента ПВХ	кг	0,024	4 837	116,09
63	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,076	244	18,54
64	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	38 482	11,54

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 920 645**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 920 644,81**

Составил Сейлова Г.